



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE

IDENTIFICAÇÃO	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A SEDUH/PE E O MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
OBJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE		
CONCEDENTE	GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DE HABITAÇÃO DE PERNAMBUCO - SEDUH/PE	DATA BASE	set/22
APELIDO DA OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE	DESONERAÇÃO	NÃO DESONERADO
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ/PE	LOCALIDADE DO SINAPI	PERNAMBUCO-PE
MUNICÍPIO	SALOÁ/PE	BDI 1 (PADRÃO)	22,00%
LOCALIDADE	ZONA URBANA E RURAL, SALOÁ/PE	BDI 2 (DIFERENCIADO)	13,13%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO

ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ/PE</b>									<b>1.621.322,20</b>
<b>1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>35.519,93</b>
1.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	29.114,70	22,00%	35.519,93	35.519,93
<b>2.</b>			<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						<b>20.379,70</b>
2.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,10	889,73	22,00%	1.085,47	16.390,60
2.0.2.	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	544,96	22,00%	664,85	3.989,10
<b>3.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						<b>1.565.422,57</b>
<b>3.1.</b>			<b>CAMADA DE ROLAMENTO</b>						<b>1.496.820,11</b>
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	16.462,04	1,02	22,00%	1,24	20.412,93
3.1.2.	COMPOSIÇÃO	005	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	7,41	3.837,37	13,13%	4.341,21	32.168,37
3.1.3.	COMPOSIÇÃO	003	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA (APLICAÇÃO NA PISTA DE ROLAMENTO)	T	7,41	574,04	13,13%	649,41	4.812,13
3.1.4.	COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, PADRÃO DNIT FAIXA "C", CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CAP 50/70 E TRANSPORTE DO CBUQ À OBRA, INCLUSIVE USINAGEM DE CBUQ	M3	823,10	647,49	22,00%	789,93	650.191,38
3.1.5.	COMPOSIÇÃO	006	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	119,02	4.783,70	13,13%	5.411,79	644.111,25
3.1.6.	COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATÉ A USINA DE ASFALTO	T	119,02	445,26	13,13%	503,72	59.952,75
3.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.693,06	2,61	13,13%	2,95	72.844,53
3.1.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.535,70	1,03	13,13%	1,17	12.326,77
<b>3.2.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>68.602,46</b>
3.2.1.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	21,00	149,65	22,00%	182,57	3.833,97
3.2.2.	COMPOSIÇÃO	11	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	413,79	22,00%	504,82	7.067,48
3.2.3.	COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	413,79	22,00%	504,82	11.610,86
3.2.4.	COMPOSIÇÃO	13	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	14,00	465,45	22,00%	567,85	7.949,90



assinado por: idUser 83

http://cioud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20230203103159.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)
3.2.5	COMPOSIÇÃO	14	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	23,00	424,51	22,00%	517,90	11.911,70
3.2.6	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	504,53	24,32	22,00%	29,67	14.969,26
3.2.7	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.688,05	5,47	22,00%	6,67	11.259,29

14/12/2022  
SALOÁ/PE

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO FILHO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 60.497 D/PE

