



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>OPERAÇÃO</b> J80549-70/2021	<b>GESTOR</b> MAPA	<b>PROGRAMA</b> OPERAÇÕES DIVERSAS	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> OPERAÇÕES DIVERSAS	<b>OBJETO</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO				
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO		<b>Município / UF</b> BREJÃO / PE	<b>Localidade / Endereço</b> ZONA RURAL / BREJÃO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO				
<b>DATA BASE</b> jun-22	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Recife / PE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO	<b>BDI 1</b> 21,62%	<b>BDI 2</b> 13,84%	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO</b>									<b>921.314,61</b>
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO</b>					-	<b>5.319,84</b>
1.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE 0051)	M2	8,00	546,77	BDI 1	664,98	5.319,84
<b>2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>40.350,12</b>
2.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	16.588,60	BDI 1	20.175,06	40.350,12
<b>3.</b>			<b>RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>					-	<b>875.644,65</b>
<b>3.1.</b>			<b>ESTRADA DO SÍTIO BREJINHO - TRECHO 01</b>					-	<b>875.644,65</b>
<b>3.1.1.</b>			<b>TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					-	<b>825.792,04</b>
3.1.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	45.844,92	1,28	BDI 1	1,56	71.518,08
3.1.1.2.	SINAPI-I	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	8.335,44	44,01	BDI 2	50,10	417.605,54
3.1.1.3.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	8.335,44	13,01	BDI 1	15,82	131.866,66
3.1.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58.348,08	2,89	BDI 1	3,51	204.801,76
<b>3.1.2.</b>			<b>OBRAS DE ARTE</b>					-	<b>22.366,50</b>
3.1.2.1.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	443,46	BDI 1	539,34	12.944,16
3.1.2.2.	DNIT 01/2022	804384	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	UND	6,00	1.291,23	BDI 1	1.570,39	9.422,34
<b>3.1.3.</b>			<b>RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS</b>					-	<b>27.486,11</b>
3.1.3.1.	DNIT 01/2022	4915730	RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	1.041,93	21,69	BDI 1	26,38	27.486,11
3.1.3.2.					-		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BREJÃO / PE  
Local  
01 de agosto de 2022  
Data

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT: