

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO	COMP	ALTURA/LARGURA	PROFUNDIDADE	REPETIÇÃO	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO					
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M					8,00
	4,00	2,00			8,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO					0,00
					0,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO					0,00
					0,00
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016					0,00
					0,00
PERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020					0,00
					0,00
					0,00
PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020					0,00
					0,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2,00
				2,00	2,00
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
ESTRADA DO SÍTIO BREJINHO - TRECHO 01					
TERRAPLANAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019					45.844,92
	6.946,20	6,60			45.844,92



assinado por: idUser 56

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.rtsolucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-202302090223355.pdf>

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ORBRA	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BREJÃO				
LOCAL	ZONA RURAL, BREJÃO - PE				
OPERAÇÃO: 1080549-70/2021					
SERVIÇO	COMP	ALTURA/LARGURA	PROFUNDIDADE	REPETIÇÃO	TOTAL
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					8.335,44
	6.946,20	6,00	0,20		8.335,44
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					8.335,44
	6.946,20	6,00	0,20		8.335,44
PORTO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					58.348,08
	COMP	LARGURA	ESPES	DIST DE TRANSP.	
	6.946,20	6,00	0,20	7,00	58.348,08
OBRAS DE ARTE					
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015					24,00
	8,00			3,00	24,00
					0,00
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS					6,00
				6,00	6,00
RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS					
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA					1.041,93
	1.041,93				1.041,93

