



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE:

Município de Afogados da Ingazeira

CONCEDENTE:

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO:

Diversas Ruas - Trecho urbano

MUNICÍPIO:

Afogados da Ingazeira

ESTADO:

Pernambuco

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JONAS ROMERO DE MEDEIROS

CREA Nº:

160 229 691 0

VALOR DE REPASSE:

Nº DO CONTRATO:

TABELA DE PREÇOS:

SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)

BDI:

20,09%

BDI MATERIAIS:

Nº SICONV:

DATA BASE:

agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES								
						COMP.	ALTURA/ ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.0														
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 vezes na semana x 4 horas por dia x 4 semanas x 8 meses de obra	H	384,00				384,00					-
														384,00
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5 vezes na semana x 8 horas por dia x 4 semanas x 8 meses de obra	H	1.280,00				1.280,00					-
														1.280,00
INSTALAÇÃO DA OBRA														
2.0														
2.1	COMPOSIÇÕES	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00									-
						3,00				2,00				6,00
2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 Canteiro	M2	10,00									-
						5,00				2,00				10,00
2.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 Canteiro	M2	8,00									-
						4,00				2,00				8,00
SERVIÇOS PRELIMINARES														
RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ														
3.1														
3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 Extensão da via	M	326,48									326,48
RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ														
3.2														
3.2.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 Extensão da via	M	497,66									497,66
RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ														
3.3														
3.3.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 Extensão da via	M	289,70									289,70
TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ														
3.4														
3.4.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 Extensão da via	M	117,45									117,45
TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ														
3.5														
3.5.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 Extensão da via	M	350,06									350,06
RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA														
3.6														
3.6.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 Extensão da via	M	336,28									336,28

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odouid.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE:

Município de Afogados da Ingazeira

CONCEDENTE:

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:
Diversas Ruas - Trecho urbano		Afogados da Ingazeira	Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA Nº:	VALOR DE REPASSE:
JONAS ROMERO DE MEDEIROS		160 229 691 0	Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:		BDI:	DATA BASE:
SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		20,09%	agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES								
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL	
3.7			RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO											
3.7.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	91,14									91,14
3.8			RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO											
3.8.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	94,36									94,36
3.9			RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO											
3.9.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	333,67									333,67
3.10			RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA											
3.10.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	236,25									236,25
3.11			RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO											
3.11.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	177,44									177,44
3.12			RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA											
3.12.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	183,97									183,97
3.13			RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA											
3.13.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	194,89									194,89
3.14			RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES											
3.14.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	144,80									144,80
3.15			RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES											
3.15.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	255,70									255,70
3.16			RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES											
3.16.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	290,45									290,45
3.17			RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS											
3.17.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	341,00									341,00

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odouid.it:solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE:

Município de Afogados da Ingazeira

CONCEDENTE:

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:
Diversas Ruas - Trecho urbano		Afogados da Ingazeira	Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA Nº:	VALOR DE REPASSE:
JONAS ROMERO DE MEDEIROS		160 229 691 0	Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:		BDI:	DATA BASE:
SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		20,09%	agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES								
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL	
3.18			RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS											
3.18.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	217,87									217,87
3.19			RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA											
3.19.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	188,00									188,00
3.20			TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA											
3.20.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	60,25									60,25
3.21			RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO											
3.21.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 <i>Extensão da via</i>	M	230,00									230,00
4.0			PAVIMENTAÇÃO											
4.1			RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ											
4.1.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>Conforme quadro de quantitativos do projeto</i>	M2	1.829,65									1.829,65
4.2			RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ											
4.2.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 <i>Conforme quadro de quantitativos do projeto</i>	M2	3.159,56									3.159,56
4.3			RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ											
4.3.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	1.788,90									1.788,90
4.4			TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ											
4.4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	751,68									751,68
4.5			TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ											
4.5.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	2.812,74									2.812,74
4.6			RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA											
4.6.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.242,99									

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://oioud.it:solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE:

tura Municipal de Afogados da Ingazeira

CONCEDENTE:

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO:

Diversas Ruas - Trecho urbano

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JONAS ROMERO DE MEDEIROS

TABELA DE PREÇOS:

SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)

MUNICÍPIO:

Afogados da Ingazeira

ESTADO:

Pernambuco

CREA Nº:

160 229 691 0

VALOR DE REPASSE:

Nº DO CONTRATO:

BDI:

20,09%

BDI MATERIAIS:

Nº SICONV:

DATA BASE:

agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			336,28		6,67					2.242,99
4.7			RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO										
4.7.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	419,24								
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			91,14		4,60					419,24
4.8			RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO										
4.8.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	441,61								
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			94,36		4,68					441,61
4.9			RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO										
4.9.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	1.801,82								
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			333,67		5,40					1.801,82
4.10			RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA										
4.10.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	1.275,77								
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			236,25		5,40					1.275,77
4.11			RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO										
4.11.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	965,99								
			Conforme quadro de quantitativos do projeto							965,99			965,99
4.12			RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA										
4.12.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	1.017,17								
			Conforme quadro de quantitativos do projeto							1.017,17			1.017,17
4.13			RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA										
4.13.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	895,87								
			Conforme quadro de quantitativos do projeto							895,87			895,87
4.14			RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES										
4.14.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	926,72								
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			144,80		6,40					926,72
4.15			RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES										
4.15.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	1.828,26								
			(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))			255,70		7,15					1.828,26

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odouf-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: Município de Afogados da Ingazeira	CONCEDENTE:
---	-------------

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).			
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano		MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JONAS ROMERO DE MEDEIROS		CREA Nº: 160 229 691 0	VALOR DE REPASSE: Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: Nº SICONV: DATA BASE: agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES								
						COMP.	ALTURA/ ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL	
4.16			RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES											
4.16.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	2.004,11	290,45		6,90						2.004,11
4.17			RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS											
4.17.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	1.841,40	341,00		5,40						1.841,40
4.18			RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS											
4.18.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	1.176,50	217,87		5,40						1.176,50
4.19			RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA											
4.19.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	1.109,20	188,00		5,90						1.109,20
4.20			TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA											
4.20.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	295,23	60,25		4,90						295,23
4.21			RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO											
4.21.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 <i>(Extensão x (Largura - Desconto Sarjeta))</i>	M2	1.242,00	230,00		5,40						1.242,00
5.0			DRENAGEM											
5.1			RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ											
5.1.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme quadro de quantitativos do projeto</i>	M	619,93	619,93								619,93
5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 <i>Conforme quadro de quantitativos do projeto</i>	M	667,74	667,74								667,74
5.2			RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ											
5.2.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme quadro de quantitativos do projeto</i>	M	893,30	893,30								893,30



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: Município de Afogados da Ingazeira	CONCEDENTE:
---	-------------

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).			
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano		MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO JONAS ROMERO DE MEDEIROS		CREA Nº: 160 229 691 0	VALOR DE REPASSE: Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: Nº SICONV: DATA BASE: agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES								
						COMP.	ALTURA/ ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL	
RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO														
5.7	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	182,66	182,66								182,66
5.7.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	190,07	190,07								190,07
RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO														
5.8.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	179,55	179,55								179,55
5.8.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	197,59	197,59								197,59
RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO														
5.9.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	641,51	641,51								641,51
5.9.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	705,98	705,98								705,98
RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA														
5.10.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	441,04	441,04								441,04
5.10.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	468,46	468,46								468,46
RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO														
5.11.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 <i>Conforme o projeto</i>	M	341,65	341,65								341,65

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://oioud.it:solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE:

Município de Afogados da Ingazeira

CONCEDENTE:

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano		MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO JONAS ROMERO DE MEDEIROS		CREA Nº: 160 229 691 0	VALOR DE REPASSE: Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: Nº SICONV: DATA BASE: agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ													
6.3			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	4,00				4,00				4,00
6.3.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03											
6.3.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	6,00				6,00				6,00
6.3.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	10,00				10,00				10,00
6.3.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ													
6.4			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.4.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03											
6.4.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.4.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	7,00				7,00				7,00
6.4.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	1,00				1,00				1,00
TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ													
6.5			PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	6,00				6,00				6,00
6.5.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03											
6.5.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	9,00				9,00				9,00
6.5.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	15,00				15,00				15,00
6.5.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.6			RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA										

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odouid.it:solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE:

tura Municipal de Afogados da Ingazeira

CONCEDENTE:

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:
Diversas Ruas - Trecho urbano		Afogados da Ingazeira	Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA Nº:	VALOR DE REPASSE:
JONAS ROMERO DE MEDEIROS		160 229 691 0	Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:		BDI:	Nº SICONV:
SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		20,09%	agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
6.6.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.6.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	11,00				11,00				11,00
6.6.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	16,00				16,00				16,00
6.6.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO													
6.7.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.7.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.7.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.7.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO													
6.8.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	4,00				4,00				4,00
6.8.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.8.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	7,00				7,00				7,00
6.8.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO													
6.9.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	12,00								

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odouid.it:solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: Município de Afogados da Ingazeira	CONCEDENTE:
---	-------------

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).			
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano		MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JONAS ROMERO DE MEDEIROS		CREA Nº: 160 229 691 0	VALOR DE REPASSE: Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: Nº SICONV: DATA BASE: agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
			<i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>						12,00				12,00
6.9.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	9,00				9,00				9,00
6.9.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	21,00				21,00				21,00
6.9.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.10			RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA										
6.10.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	10,00				10,00				10,00
6.10.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	7,00				7,00				7,00
6.10.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	17,00				17,00				17,00
6.10.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.11			RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO										
6.11.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.11.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.11.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.11.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.12			RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA										
6.12.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	3,00				3,00				3,00

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: CONCEDENTE:
 tura Municipal de Afogados da Ingazeira

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).			
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:
Diversas Ruas - Trecho urbano		Afogados da Ingazeira	Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA Nº:	VALOR DE REPASSE:
JONAS ROMERO DE MEDEIROS		160 229 691 0	Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:		BDI:	Nº SICONV:
SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		20,09%	agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
6.12.2	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.12.3	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA										
6.13.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.13.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.13.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	6,00				6,00				6,00
6.13.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES										
6.14.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i> <i>Conforme o projeto de sinalização - R4a Proibido Virar à Esquerda</i>	UND	3,00				2,00				2,00
									1,00				1,00
6.14.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	4,00				4,00				4,00
6.14.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	7,00				7,00				7,00
6.14.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES										
6.15.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.15.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	3,00				3,00				3,00

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: CONCEDENTE:
 Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).			
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:
Diversas Ruas - Trecho urbano		Afogados da Ingazeira	Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA Nº:	VALOR DE REPASSE:
JONAS ROMERO DE MEDEIROS		160 229 691 0	Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:		BDI:	Nº SICONV:
SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		20,09%	agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
6.15.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.15.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES										
6.16.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.16.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.16.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.16.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS										
6.17.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.17.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.17.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	5,00				5,00				5,00
6.17.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS										
6.18.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.18.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	2,00				2,00				2,00

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://odouid.it:solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: **Município de Afogados da Ingazeira** CONCEDEnte: _____

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).			
LOCALIZAÇÃO:		MUNICÍPIO:	ESTADO:
Diversas Ruas - Trecho urbano		Afogados da Ingazeira	Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO		CREA Nº:	VALOR DE REPASSE:
JONAS ROMERO DE MEDEIROS		160 229 691 0	Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:		BDI:	Nº SICONV:
SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		20,09%	agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
6.18.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	4,00				4,00				4,00
6.18.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA										
6.19.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	3,00				3,00				3,00
6.19.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	4,00				4,00				4,00
6.19.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	7,00				7,00				7,00
6.19.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA										
6.20.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	1,00				1,00				1,00
6.20.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	1,00				1,00				1,00
6.20.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.20.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM <i>Conforme o projeto de sinalização</i>	UND	2,00				2,00				2,00
			RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO										
6.21.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R19 Velocidade Máxima</i>	UND	2,00				2,00				2,00
6.21.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO <i>Conforme o projeto de sinalização - R1 "Pare"</i>	UND	4,00				4,00				4,00
6.21.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00								

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://oioud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095617.pdf



MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ONENTE: **Município de Afogados da Ingazeira** CONCEDEnte: _____

Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).

LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano	MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
RESPONSÁVEL TÉCNICO JONAS ROMERO DE MEDEIROS	CREA Nº: 160 229 691 0	VALOR DE REPASSE: Nº DO CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)	BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: Nº SICONV: DATA BASE: agosto-22

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	DIMENSÕES							
						COMP.	ALTURA/ ESPESSURA	LARG.	REPETIÇÃO	ÁREA	VOLUME	DISTÂNCIA	SUBTOTAL
			Conforme o projeto de sinalização						6,00				6,00
6.21.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00				2,00				2,00
			Conforme o projeto de sinalização										

Jonas Romero de Medeiros
 Eng. Civil - CREA: 160229691-0

assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://ouvid:it:solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/1-20230310095617.pdf>