

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>		MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>	ESTADO: <b>Pernambuco</b>
CONCEDENTE: <b>Recursos Próprios</b>		RESP. TÉCNICO: <b>JONAS ROMERO DE MEDEIRO</b>	CREA nº: <b>160 229 691 0</b>
OBRA: <b>Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).</b>		VALOR DE REPASSE:	Nº CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO: <b>Diversas Ruas - Trecho urbano</b>		MUNICÍPIO:	ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO <b>113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)</b>
TABELA DE PREÇOS: <b>SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)</b>		BDI: <b>20,09%</b>	BDI MATERIAIS: <b>0,00%</b>
		DATA BASE: <b>agosto-22</b>	

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL
<b>1.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>103.098,32</b>
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00	96,37	115,73	20,09%	44.440,60
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1280,00	38,16	45,83	20,09%	58.657,72
<b>2.0</b>			<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						<b>25.337,19</b>
2.1	COMPOSIÇÕES	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	564,98	678,48	20,09%	4.070,91
2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	10,00	871,47	1.046,55	20,09%	10.465,48
2.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	8,00	1.124,24	1.350,10	20,09%	10.800,80
<b>3.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.917,15</b>
3.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	4957,43	0,49	0,59	20,09%	2.917,15
<b>4.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>2.775.221,47</b>
4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	19.973,50	81,17	97,48	20,09%	1.946.957,99
4.2	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	9.852,89	70,00	84,06	20,09%	828.263,48
<b>5.0</b>			<b>DRENAGEM</b>						<b>1.128.641,41</b>
	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	9.405,84	39,77	47,76	20,09%	449.220,97
	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	10.018,76	56,47	67,81	20,09%	679.420,44
			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>132.280,06</b>
	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	89,00	211,44	253,92	20,09%	22.598,73
6.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	90,00	211,44	253,92	20,09%	22.852,65
6.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	179,00	368,12	442,08	20,09%	79.131,48
6.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	41,00	156,33	187,74	20,09%	7.697,20
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>4.167.495,60</b>

  
 Jonas Romero de Medeiros  
 Eng.º Civil - CREA - 160229691-0

