

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>		MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>	ESTADO: <b>Pernambuco</b>
CONCEDENTE:		RESP. TÉCNICO <b>JONAS ROMERO DE MEDE</b>	CREA nº <b>160 229 691 0</b>
RECURSOS PRÓPRIOS		VALOR DE REPASSE:	Nº CONTRATO:
OBRA: <b>Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).</b>			
LOCALIZAÇÃO: <b>Diversas Ruas - Trecho urbano</b>		MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>	ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO <b>113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)</b>
TABELA DE PREÇOS: <b>SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)</b>		BDI: <b>20,09%</b> BDI MATERIAIS: <b>0,00%</b>	DATA BASE: <b>agosto-22</b>

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL
<b>1.0</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>103.098,32</b>
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00	R\$ 96,37	R\$ 115,73	20,09%	44.440,60
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1280,00	R\$ 38,16	R\$ 45,83	20,09%	58.657,72
<b>2.0</b>			<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						<b>25.337,19</b>
2.1	COMPOSIÇÕES	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	R\$ 564,98	R\$ 678,48	20,09%	4.070,91
2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	10,00	R\$ 871,47	R\$ 1.046,55	20,09%	10.465,48
2.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	8,00	R\$ 1.124,24	R\$ 1.350,10	20,09%	10.800,80
<b>3.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>2.917,15</b>
<b>3.1</b>			<b>RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>192,12</b>
3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	326,48	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	192,12
<b>3.2</b>			<b>RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>292,84</b>
3.2.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	497,66	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	292,84
			<b>RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>170,47</b>
	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	289,70	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	170,47
			<b>TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>69,11</b>
	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	117,45	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	69,11
			<b>TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>205,99</b>
	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	350,06	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	205,99
			<b>RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA</b>						<b>197,88</b>
3.6.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	336,28	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	197,88
<b>3.7</b>			<b>RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>						<b>53,63</b>
3.7.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	91,14	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	53,63
<b>3.8</b>			<b>RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>						<b>55,53</b>
3.8.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	94,36	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	55,53
<b>3.9</b>			<b>RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>196,35</b>
3.9.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	333,67	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	196,35
<b>3.10</b>			<b>RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>						<b>139,02</b>
3.10.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	236,25	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	139,02
<b>3.11</b>			<b>RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>104,41</b>
3.11.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	177,44	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	104,41
<b>3.12</b>			<b>RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA</b>						<b>108,26</b>
3.12.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	183,97	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	108,26
<b>3.13</b>			<b>RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA</b>						<b>114,68</b>
3.13.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	194,89	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	114,68
<b>3.14</b>			<b>RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						<b>85,21</b>
3.14.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	144,80	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	85,21
<b>3.15</b>			<b>RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						<b>150,46</b>
3.15.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	255,70	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	150,46
<b>3.16</b>			<b>RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						<b>170,91</b>
3.16.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	290,45	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	170,91
<b>3.17</b>			<b>RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						<b>200,66</b>
3.17.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	341,00	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	200,66
<b>3.18</b>			<b>RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						<b>128,20</b>
3.18.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	217,87	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	128,20
<b>3.19</b>			<b>RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>						<b>110,63</b>
3.19.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	188,00	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	110,63
<b>3.20</b>			<b>TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA</b>						<b>35,45</b>
3.20.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	60,25	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	35,45
<b>3.21</b>			<b>RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>135,34</b>
3.21.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	230,00	R\$ 0,49	R\$ 0,59	20,09%	135,34
<b>4.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>2.775.221,47</b>
<b>4.1</b>			<b>RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>178.348,89</b>
4.1.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1829,65	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	178.348,89
<b>4.2</b>			<b>RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>265.602,09</b>
4.2.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	3159,56	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	265.602,09
<b>4.3</b>			<b>RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>150.380,09</b>
4.3.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	1788,90	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	150.380,09



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTANTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>				MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>			ESTADO: <b>Pernambuco</b>		
CONCEDENTE: <b>Recursos Próprios</b>				RESP. TÉCNICO <b>JONAS ROMERO DE MEDEIROS</b>			CREA nº <b>160 229 691 0</b>		
OBRA: <b>Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).</b>				VALOR DE REPASSE:			Nº CONTRATO:		
LOCALIZAÇÃO: <b>Diversas Ruas - Trecho urbano</b>				MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>			ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO <b>113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)</b>		
<b>4.4</b>			<b>TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>73.271,55</b>	
4.4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	751,68	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	73.271,55
<b>4.5</b>			<b>TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>274.177,62</b>	
4.5.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	2812,74	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	274.177,62
<b>4.6</b>			<b>RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA</b>					<b>218.639,82</b>	
4.6.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	2242,99	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	218.639,82
<b>4.7</b>			<b>RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>					<b>35.242,91</b>	
4.7.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	419,24	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	35.242,91
<b>4.8</b>			<b>RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>					<b>37.123,41</b>	
4.8.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	441,61	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	37.123,41
<b>4.9</b>			<b>RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO</b>					<b>151.466,23</b>	
4.9.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	1801,82	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	151.466,23
<b>4.10</b>			<b>RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>					<b>107.244,73</b>	
4.10.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	1275,77	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	107.244,73
			<b>RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO</b>					<b>81.204,02</b>	
	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	965,99	R\$ 70,00	R\$ 84,06	20,09%	81.204,02
			<b>RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA</b>					<b>99.150,73</b>	
	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1017,17	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	99.150,73
			<b>RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA</b>					<b>87.326,77</b>	
	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	895,87	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	87.326,77
<b>4.14</b>			<b>RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>					<b>90.333,93</b>	
4.14.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	926,72	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	90.333,93
<b>4.15</b>			<b>RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>					<b>178.212,91</b>	
4.15.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1828,26	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	178.212,91
<b>4.16</b>			<b>RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>					<b>195.354,25</b>	
4.16.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	2004,11	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	195.354,25
<b>4.17</b>			<b>RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>					<b>179.494,25</b>	
4.17.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1841,40	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	179.494,25
<b>4.18</b>			<b>RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>					<b>114.681,56</b>	
4.18.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1176,50	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	114.681,56
<b>4.19</b>			<b>RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>					<b>108.121,55</b>	
4.19.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1109,20	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	108.121,55
<b>4.20</b>			<b>TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA</b>					<b>28.777,66</b>	
4.20.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	295,23	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	28.777,66
<b>4.21</b>			<b>RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO</b>					<b>121.066,50</b>	
4.21.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1242,00	R\$ 81,17	R\$ 97,48	20,09%	121.066,50
<b>5.0</b>			<b>DRENAGEM</b>					<b>1.128.641,41</b>	
<b>5.1</b>			<b>RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>74.890,40</b>	
5.1.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	619,93	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	29.607,73
5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	667,74	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	45.282,67
<b>5.2</b>			<b>RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>111.172,39</b>	
5.2.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	893,30	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	42.663,82
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1010,23	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	68.508,57
<b>5.3</b>			<b>RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>66.420,81</b>	
5.3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	563,03	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	26.890,20
5.3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	582,92	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	39.530,62
<b>5.4</b>			<b>TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>28.581,25</b>	
5.4.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	223,58	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	10.678,13
5.4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	264,00	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	17.903,11
<b>5.5</b>			<b>TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ</b>					<b>78.947,91</b>	
5.5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	636,39	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	30.393,85
5.5.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	715,98	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	48.554,06
<b>5.6</b>			<b>RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA</b>					<b>74.436,95</b>	
5.6.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	590,50	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	28.202,16



assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095739.pdf

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PROPONENTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>			MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>		ESTADO: <b>Pernambuco</b>				
CONCEDENTE:			RESP. TÉCNICO		CREA nº				
Recursos Próprios			JONAS ROMERO DE MEDE		160 229 691 0				
OBRA:			VALOR DE REPASSE:		Nº CONTRATO:				
Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).									
LOCALIZAÇÃO:			MUNICÍPIO:		ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO				
Diversas Ruas - Trecho urbano			Afogados da Ingazeira		113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)				
5.6.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	681,78	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	46.234,79
			<b>RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>					<b>21.613,37</b>	
5.7.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	182,66	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	8.723,80
5.7.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	190,07	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	12.889,56
			<b>RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>					<b>21.974,80</b>	
5.8.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	179,55	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	8.575,27
5.8.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	197,59	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	13.399,53
			<b>RUA CICERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO</b>					<b>78.514,29</b>	
5.9.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	641,51	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	30.638,38
5.9.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	705,98	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	47.875,91
			<b>RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>					<b>52.832,51</b>	
	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	441,04	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	21.063,98
	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	468,46	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	31.768,53
			<b>RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO</b>					<b>41.375,39</b>	
5.11.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	341,65	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	16.317,13
5.11.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	369,51	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	25.058,26
			<b>RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA</b>					<b>42.789,80</b>	
5.12.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	349,37	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	16.685,84
5.12.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	384,93	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	26.103,96
			<b>RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA</b>					<b>45.161,27</b>	
5.13.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	369,49	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	17.646,77
5.13.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	405,73	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	27.514,51
			<b>RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>					<b>31.621,21</b>	
5.14.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	273,60	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	13.067,08
5.14.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	273,60	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	18.554,14
			<b>RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>					<b>59.104,86</b>	
5.15.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	511,40	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	24.424,36
5.15.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	511,40	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	34.680,50
			<b>RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>					<b>67.148,85</b>	
5.16.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	581,00	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	27.748,44
5.16.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	581,00	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	39.400,41
			<b>RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>					<b>76.394,82</b>	
5.17.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	661,00	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	31.569,22
5.17.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	661,00	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	44.825,60
			<b>RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>					<b>49.667,04</b>	
5.18.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	429,74	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	20.524,29
5.18.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	429,74	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	29.142,74
			<b>RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>					<b>43.456,06</b>	
5.19.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	376,00	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	17.957,68
5.19.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	376,00	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	25.498,37
			<b>TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA</b>					<b>13.926,74</b>	
5.20.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	120,50	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	5.755,06
5.20.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	120,50	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	8.171,69
			<b>RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO</b>					<b>48.610,68</b>	



assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095739.pdf

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>			MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>			ESTADO: <b>Pernambuco</b>			
CONCEDENTE:			RESP. TÉCNICO <b>JONAS ROMERO DE MEDEIROS</b>			CREA nº <b>160 229 691 0</b>			
RECURSOS PRÓPRIOS			VALOR DE REPASSE:			Nº CONTRATO:			
OBRA: <b>Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).</b>									
LOCALIZAÇÃO: <b>Diversas Ruas - Trecho urbano</b>			MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>			ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO <b>113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)</b>			
5.21.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	420,60	R\$ 39,77	R\$ 47,76	20,09%	20.087,77
5.21.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	420,60	R\$ 56,47	R\$ 67,81	20,09%	28.522,91
<b>6.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>132.280,06</b>
<b>6.1</b>			<b>RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>5.943,42</b>
6.1.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
6.1.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
6.1.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	8,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	3.536,60
6.1.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.2</b>			<b>RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>12.903,36</b>
6.2.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	13,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	3.300,94
6.2.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.269,59
6.2.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	18,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	7.957,36
6.2.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.3</b>			<b>RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>7.335,41</b>
	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.523,51
	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	10,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	4.420,75
	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.4</b>			<b>TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>5.059,69</b>
6.4.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.4.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.269,59
6.4.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	3.094,53
6.4.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	1,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	187,74
<b>6.5</b>			<b>TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ</b>						<b>10.815,38</b>
6.5.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.523,51
6.5.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	9,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	2.285,26
6.5.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	15,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	6.631,13
6.5.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.6</b>			<b>RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA</b>						<b>11.511,37</b>
6.6.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.269,59
6.6.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	11,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	2.793,10
6.6.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	16,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	7.073,20
6.6.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.7</b>			<b>RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>						<b>3.855,44</b>
6.7.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.7.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.7.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	2.210,38
6.7.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.8</b>			<b>RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>						<b>5.247,43</b>
6.8.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
6.8.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.8.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	3.094,53
6.8.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.9</b>			<b>RUA CÍCERO ÁVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>14.991,34</b>
6.9.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	12,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	3.047,02
6.9.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	9,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	2.285,26
6.9.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	9.283,58
6.9.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.10</b>			<b>RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>						<b>12.207,36</b>
6.10.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	10,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	2.539,18
6.10.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.777,43
6.10.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	7.515,28
6.10.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>6.11</b>			<b>RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>3.855,44</b>
6.11.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.11.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.11.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	2.210,38



assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095739.pdf

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PROPONENTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>			MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>			ESTADO: <b>Pernambuco</b>			
CONCEDENTE:			RESP. TÉCNICO <b>JONAS ROMERO DE MEDEIROS</b>			CREA nº <b>160 229 691 0</b>			
RECURSOS PRÓPRIOS			VALOR DE REPASSE:			Nº CONTRATO:			
OBRA: <b>Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).</b>									
LOCALIZAÇÃO: <b>Diversas Ruas - Trecho urbano</b>			MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>			ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO <b>113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)</b>			
6.11.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
			<b>RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA</b>						<b>2.463,45</b>
6.12.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.12.2	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	1.326,23
6.12.3	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
			<b>RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA</b>						<b>4.551,44</b>
6.13.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.13.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.13.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	2.652,45
6.13.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
			<b>RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						<b>5.247,43</b>
6.14.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.14.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
6.14.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	3.094,53
			<b>RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						<b>3.855,44</b>
			<b>RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						<b>3.855,44</b>
6.15.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
6.16			<b>RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						<b>3.855,44</b>
6.16.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.16.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.16.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	2.210,38
6.16.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
6.17			<b>RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						<b>3.159,45</b>
6.17.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.17.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.17.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	2.210,38
6.17.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
6.18			<b>RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						<b>3.159,45</b>
6.18.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.18.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.18.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	1.768,30
6.18.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
6.19			<b>RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>						<b>5.247,43</b>
6.19.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	761,75
6.19.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
6.19.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	3.094,53
6.19.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
6.20			<b>TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA</b>						<b>1.767,46</b>
6.20.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	253,92
6.20.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	253,92
6.20.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	884,15
6.20.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
6.21			<b>RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>4.551,44</b>
6.21.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	507,84
6.21.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 211,44	R\$ 253,92	20,09%	1.015,67
6.21.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	R\$ 368,12	R\$ 442,08	20,09%	2.652,45
6.21.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 156,33	R\$ 187,74	20,09%	375,47
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>4.167.495,60</b>



assinado por: idUser 97

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230310095739.pdf

Jonas Romero de Medeiros  
 Eng. CIV - ENR 160229691-0