



assinado por: idUser: 242

http://cloud:it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-202330701063628.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
PLANILHA ORÇ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATÍPE

DATA: 03/05/2021 BDI: 20,09%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	2020/11	111,06%	69,78%	02/2021
SICRO NOVO	2020/10	-	-	02/2021
SINAPI	2020/11 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	113,39%	69,76%	12/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATÍPE							280.061,48
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							12.066,64
1.1.1		COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	4,00	2.512,00	504,66	3.016,66	12.066,64
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.419,74
1.2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	8,00	227,92	45,79	273,71	2.189,68
1.2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	3,28859	0,06	0,01	0,07	230,06
1.3		PAVIMENTAÇÃO							209.203,22
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	SINAPI	M	925,28	27,69	5,60	33,49	30.987,63
1.3.2	S04950	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	ORSE	m	21,76	18,85	3,79	22,64	492,85
1.3.3	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	SINAPI	M	925,18	22,73	4,57	27,30	25.257,41
1.3.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	2.227,40	57,00	11,45	68,45	152.465,53
1.4		CALÇADAS							48.847,90
1.4.1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	14,51	369,18	74,17	443,36	6.433,01
1.4.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	94,35	40,24	8,08	48,32	4.558,99
1.4.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	484,82	59,56	11,97	71,53	35.394,47
1.4.4	C02	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	PRÓPRIA	M2	32,40	65,26	12,71	75,97	2.461,43
1.5		SINALIZAÇÃO							7.523,98
1.5.1	00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	10,00	66,11	13,68	81,79	817,90
1.5.2	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	SICRO NOVO	un	18,00	110,94	22,28	133,23	2.398,14
1.5.3	5213444	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	SICRO NOVO	un	4,00	114,81	23,07	137,88	551,52
1.5.4	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	SICRO NOVO	un	18,00	140,15	28,16	168,31	3.029,58
1.5.5	5213855	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m	SICRO NOVO	un	4,00	151,31	30,40	181,71	726,84
							VALOR BDI TOTAL:		46.845,80
							VALOR ORÇAMENTO:		233.215,68
							VALOR TOTAL:		280.061,48

Ozilân Viana Brandão  
Eng Civil  
CREA 180.399.461-4/PE

José A.L. Cabral  
Representante Legal  
CPF 219.726.644-68