

GABINETE DO PREFEITO

ORIGEM: GABINETE DO PREFEITO

DESTINO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Iguaracy-PE, 7 de janeiro de 2022

O Prefeito do munícipio de Iguaracy-PE, no uso de suas atribuições legais e em atendimento a Lei de Licitação n° 8.666/93, em atendimento a solicitação do Secretário de Administração, Dficio n° 033/2022, anexo, Autoriza a comissão permanente de licitação, nomeada através da Portaria n° 001/2022 de 03 de janeiro de 2022, a iniciar os procedimentos licitatórios, visando a contratação de empresa de engenharia para executar a construção de uma ciclovia "localizada as margens da PE 292 - zona urbana do município de - Iguaracy -PE". Conforme projeto - contrato de repasse n. 884868/2019/mdr/caixa - ininistério do desenvolvimento regional/caixa econômica federal, conforme projeto anexado — Valor estimado: R\$ 267.587,80 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

Sejam, portanto, tomadas todas as providências legais para atendimento as determinações Lei de Licitação, levando-se conta os princípios da transformação, publicação e igualdade entre os licitantes e demais normas pertinentes.

Bem mais,

JOSÉ TORRES LOPES FILHO

Imo. Senhor

Jerffesson Honorato de Siquera

DD. Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeito Municipal de Iguarcy - PE

Nesta,

PORTAL DA TRANSPARENCIA http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704084542.pdf assinado por: idUser 86

APRESENTAÇÃO

O Município de Iguaracy encontra-se localizado na Mesorregião do Sertão Pernambucano e Microrregião do Sertão do Alto Pajeú tendo uma população atual de 11.880 habitantes, sendo 4.789 na Zona Urbana e 7.091 na Zona Rural. A Sede do Município está localizado as margens da Rodovia PE 292, dista 20 km do Município de Afogados da Ingazeira e aproximadamente 400 km da capital do Estado.

O presente documento, ora apresentado, consubstancia o Projeto Técnico para Construção de Ciclovia as Margens da PE 292 Zona Urbana do Município de Iguaracy - PE.

Ficará a encargo da Prefeitura de IGUARACY a responsabilidade pela operação e manutenção da quadra.

A execução dos serviços obedecerá aos PROJETOS fornecidos pela Prefeitura Municipal de Iguaracy, as Especificações Técnicas, Instruções contidas nos Termos do Contrato, Normas Técnicas da ABNT e demais dispositivos legais vigentes.

OBJETIVO DO PROJETO

O presente projeto visa à Construção de Ciclovia as Margens da PE 292 Zona Urbana do Município de Iguaracy - PE, objetivamos dar espaço adequado para socialização da comunidade local.

A proposta é valorizar os espaços públicos no sentido de incentivar o fluxo de pessoas, a integração da comunidade e segurança dos pedestres e ciclistas. É fundamental a construção de vínculos sociais, sempre com a preocupação e segurança dos usuários e passantes nesta localidade.



PORTAL DA TRANSPARENCIA http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704084542.pdf



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial visa estabelecer os critérios e parâmetros para a execução dos serviços de construção, segundo planilha orçamentária em anexo.

A execução dos serviços obedecerá aos PROJETOS fornecidos pela Prefeitura Municipal de Iguaracy, a estas Especificações Técnicas, as demais Normas e Instruções contidas nos Termos do Contrato, as Normas Técnicas da ABNT e demais dispositivos legais vigentes.

O projeto visa a Construção de Ciclovia as Margens da PE 292 Zona Urbana do Município de Iguaracy – PE.

DESCRIÇÃO DA OBRA

A ciclovia seguirá a topografia natural do terreno, permitindo assim ser acessível em qualquer parte do leito estradal.

A obra permitirá a passagem simultânea de pedestres e ciclistas. Nessa área alargada passará a ciclovia com piso de concreto, dando suavidade aos ciclistas e ao lado, a passarela com passeio em intertravado. Todo esse percurso será protegido por meio fio de concreto. No local indicado em projeto, será construída em passagem em concreto armado, com mesma largura da ciclovia.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

A placa da obra será em chapa de aço galvanizada n. 22, adesivada, conforme modelo e dimensões (4,0x2,25)m (base x altura), fixada em sarrafo e peça de madeira nativa, com prego de aço polido com cabeça. O sarrafo será fixado ao solo com bloco de concreto magro.

Locação da Obra - Fica sob a responsabilidade do CONSTRUTOR, obtenção e alinhamento geral, fornecido pela municipalidade.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o CONSTRUTOR, na obrigação de proceder por sua conta e prazos estipulados às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização ficando, além disso, sujeita as sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o CONTRATO e a presente ESPECIFICAÇÃO.

Todas as taxas, licenças, CREA e outras despesas necessárias para a realização da obra correrão por conta do CONSTRUTOR.

PAVIMENTAÇÃO

O meio-fio será em concreto pré-moldado, nas dimensões (1,00 x 0,15 x 0,13 x 0,20)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1 2, não podendo apresentar fissuras ou falhas.



Os Passeios serão em bloco de cimento intertravado tipo paver ou similar Fèkemínimo 30 MPA com pigmento colorido, conforme projeto, nas dimensões (0,20 x 0,10 x 0,06) m, assentados sobre colchão de areia com 6cm de espessura e rejuntado com areia fina com uso de placa vibratória.

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.

As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco são as seguintes:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

PINTURA

Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos, terá sua execução da seguinte maneira:

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;

Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;

Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;



Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;



Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;

Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador);

Fazer retoques e cantos com trincha;

Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão);

Aplicar a 2^a demão de tinta a 90° da 1^a demão (aplicação cruzada); Remover fitas após secagem.



PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

Serão fornecidas e instaladas placas de sinalização vertical de advertência e regulamentação, deverão ser observadas as informações constantes nas Especificações Técnicas e no Código de Trânsito Brasileiro.

As placas serão instaladas nos locais definidos no projeto de sinalização viária, devendo ser observadas as referências constantes no projeto, deverão ser colocadas do lado direito do sentido do tráfego que devem orientar.

DIVERSOS

Os serviços serão executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas neste Caderno de Encargos, bem como as contidas nas disposições cabíveis do Decreto N º 92.100 de 10.12.85 e as normas e métodos da ABNT.

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificados no desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer

outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos. A PREFEITURA compete decidir a respeito da substituição.

A Contratada deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da contratada por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência.

A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre á Contratada e a PREFEITURA.

Caberá à Contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro em companhia indicada ou sorteada pelo Instituto de Resseguros do Brasil, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

A Contratada empregará boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações.

A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou ao patrimônio da PREFEITURA, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da PREFEITURA.

Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.



No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatória e oficialmente consultada para que tome as devidas providências.

Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações bem como nos desenhos, mas necessários para a execução dos serviços contratados e ao perfeito acabamento das áreas existentes, de forma a resultar num todo único e acabado, serão de responsabilidade da contratada.

É propósito também, deste Caderno de Encargos, complementar as plantas e projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução destes trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do Cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

Após o término dos serviços acima especificados, o empreiteiro procederá a limpeza do canteiro de obra e da edificação, bem como, a obra deverá esta perfeitamente regularizada.



