



Obra: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL						BDI: 26,41	SINAPI: Fevereiro/2022	
Local: CENTRO DE JUCATI- PE								
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	sinapi	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	405,12	427,61	3.420,89
1.2	sinapi	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178,02	2,48	2,61	465,26
1.3	sinapi	97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,33	87,68	92,55	678,40
1.4	sinapi	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	198,03	5,52	5,83	1.154,18
1.5	sinapi	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,19	211,21	222,94	265,29
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>5.984,03</b>
<b>2 INFRA ESTRUTURA</b>								
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	sinapi	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,56	97,46	102,87	160,48
2.2	sinapi	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	48,97	39,40	41,59	2.036,73
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>2.197,21</b>
<b>3 CONCRETO</b>								
3.1	sinapi	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,51	15,58	16,44	90,59
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>90,59</b>
<b>4 ALVENARIA</b>								
4.1	CPU	compo. 01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	21,32	69,86	73,74	1.572,11
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>1.572,11</b>
<b>5 SUPER ESTRUTURA</b>								
<b>CONCRETO CONVENCIONAL</b>								
5.1	sinapi	93190	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,20	42,00	44,33	673,82
5.2	sinapi	93198	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,20	35,04	36,98	562,13
5.3	sinapi	93193	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,10	46,04	48,60	150,65
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>1.386,60</b>
<b>6 ALVENARIA</b>								
6.1	sinapi	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	141,73	60,01	63,34	8.977,62
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>8.977,62</b>
<b>7 COBERTURAS</b>								

CNPJ 12.558.887/0001-17  
 AGM Const e Incorp Ltda-EPP  
 R Dantas Barreto 13 Sala 01B  
 CEP 55 295-080 Santo Antonio  
 Garanhuns PE

Luis Antônio A. Brasileiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 025916-D/PE



PREFEITURA MUN. JUCATI  
 Nº 967  
 - PE -

7.1	sinapi	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	2.551,10	2.692,75	13.463,75
7.2	sinapi	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	474,00	77,92	82,25	38.985,32
7.3	sinapi	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	158,00	92,23	97,35	15.381,72
7.4	CPU	comp. 02	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS.	UN	2,00	2.464,36	2.601,19	5.202,38
SUB TOTAL								73.033,17
<b>8 PAVIMENTAÇÃO</b>								
8.1	sinapi	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	210,54	R\$ 25,03	26,42	5.562,34
8.2	sinapi	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	210,54	R\$ 26,05	27,50	5.789,12
SUB TOTAL								11.351,46
<b>9 REVESTIMENTO</b>								
9.1	sinapi	87878	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	332,33	R\$ 3,71	3,92	1.301,45
9.2	sinapi	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	332,33	51,28	54,12	17.987,26
9.3	sinapi	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	185,04	154,21	162,77	30.119,87
9.4	sinapi	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	102,75	16,22	17,12	1.758,82
9.5	sinapi	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,00	98,21	103,67	1.969,64
SUB TOTAL								53.137,05
<b>10 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO</b>								
10.1	sinapi	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	892,35	941,90	3.767,59
10.2	sinapi	73838/001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	1.245,20	1.314,34	2.628,68
10.3	sinapi	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,00	517,62	546,36	7.102,64
10.4	sinapi	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,48	559,01	590,04	283,22




PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704112019.pdf>  
 assinado por: idUser: 242

*[Handwritten signatures and initials]*

CNPJ 12.558.887/0001-17  
 AGM Const e Incorp Ltda-EPP  
 R Dantas Barreto 13 Sala 01B  
 CEP 55 295-080 Santo Antonio  
 Garanhuns PE

Luis Antônio A. Brasileiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 925916-D/PE



10.5	sinapi	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	16,00	552,59	583,27	9.332,36
SUB TOTAL								23.114,49
<b>ELETRICO</b>								
11.1	sinapi	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	74,25	78,37	78,37
11.2	sinapi	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	68,14	71,93	71,93
11.3	sinapi	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	13,78	14,55	14,55
11.4	sinapi	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	14,74	15,56	93,34
11.5	sinapi	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,00	7,96	8,40	999,61
11.6	sinapi	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	12,33	13,02	260,35
11.7	sinapi	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,30	2,80	2,96	426,54
11.8	sinapi	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,40	4,12	4,35	1.115,43
11.9	sinapi	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,60	6,68	7,05	46,51
11.10	sinapi	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,88	24,15	24,15
11.11	sinapi	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	36,29	38,30	727,73
11.12	sinapi	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	26,92	28,42	28,42
11.13	sinapi	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 44,34	46,80	468,02
11.14	sinapi	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 35,17	37,12	296,99
SUB TOTAL								4.651,93
<b>12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>								
12.1	sinapi	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	446,64	471,44	942,88
12.2	sinapi	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	400,84	423,09	846,19



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704112019.pdf  
assinado por: idUser: 242

CNPJ 12.558.887/0001-17  
AGM Const e Incorp Ltda-EPP  
R Dantas Barreto 13 Sala 01B  
CEP 55 295-080 Santo Antonio  
Garanhuns PE

Antônio A. Brasileiro  
Engenheiro Civil  
CREA 026916-D/PE



12.3	sinapi	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.023,43	1.080,26	1.080,26
12.4	sinapi	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	93,40	98,59	98,59
12.5	sinapi	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,50	15,38	16,23	267,83
12.6	sinapi	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	13,90	14,67	73,35
12.7	sinapi	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	5,93	6,26	25,05
2.8	sinapi	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	35,42	37,38	74,77
12.9	sinapi	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	37,83	39,93	159,72
12.10	sinapi	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,61	10,15	20,29
12.11	sinapi	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	23,19	24,47	73,42
12.12	sinapi	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,92	11,52	23,05
12.13	sinapi	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	45,80	48,35	145,04
12.14	sinapi	10908	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	2,00	17,31	18,27	36,54
12.15	sinapi	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	32,43	48,74	51,44	1.668,34
12.16	sinapi	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,64	16,76	17,69	241,34
12.17	sinapi	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,00	25,38	26,79	26,79
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>5.803,45</b>
<b>13</b>			<b>FORRO</b>					
13.1	sinapi	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	180,54	29,93	31,59	5.702,91
			<b>SUB TOTAL</b>					<b>5.702,91</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20230704112019.pdf>  
 assinado por: idUser:242

CNPJ 12.556.887/0001-17  
 AGM Const e Incorp Ltda-EPP  
 R Dantas Barreto 13 Sala 01B  
 CEP 55.295-080 Santo Antonio  
 Garanhuns PE

Luis Antônio A. Brasileiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 025916-D/PE

PREFEITURA MUN. JUCATI  
 Nº 470  
 - PE -

PINTURA								
14.1	sinapi	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,07	2,86	3,02	819,36
14.2	sinapi	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,54	3,08	3,25	586,42
14.3	sinapi	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	200,00	21,94	23,15	4.630,91
14.4	sinapi	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	451,61	12,69	13,39	6.048,59
14.5	sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	273,12	14,92	15,75	4.301,12
14.6	sinapi	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	271,07	11,55	12,19	3.304,61
14.7	sinapi	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	180,54	12,52	13,22	2.386,39
14.8	sinapi	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	15,92	14,03	14,81	235,82
SUB TOTAL								22.313,23
Total Geral								219.315,84

*Anabelle Gomes da Silva*  
 Anabelle Gomes da Silva  
 AGM Construção e Incorporação Ltda EPP  
 CNPJ: 12.558.887/0001-17

*Luis Antonio Alves Brasileiro*  
 Luis Antonio Alves Brasileiro  
 Eng. Civil  
 CREA 25.916 D-PE

CNPJ 12.558.887/0001-17  
 AGM Const e Incorp Ltda-EPP  
 R Dantas Barreto 13 Sala 01B  
 CEP 55 295-080 Santo Antonio  
 Garanhuns PE

Luis Antônio A. Brasileiro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 025916-D/PE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

