



PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS NO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE.

📍 R. São José, 214 - São José - Garanhuns/PE
☎ (87) 99967-0382
✉ suicadoagreste@gmail.com

SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ: 14.741.760/0001-64

PROPOSTA DE PREÇOS



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI/PE

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021
TOMADADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Prezados senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

O nosso preço global constante do orçamento do presente edital é de **R\$ 363.028,22 (trezentos e sessenta e três mil vinte e oito reais e vinte e dois centavos)**

Declaramos que em nosso preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, conforme Termo de Referência e especificações constantes do EDITAL.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

Declaramos que nos sujeitamos as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.


Declaramos que temos condições de assumir o fornecimento dos serviços previstos e que dispõe de toda a infra-estrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, equipamentos, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o cumprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação, comprometendo-nos desde já, a substituir ou

📍 R. São José, 214 - São José - Garanhuns/PE

☎ (87) 99967-0382

✉ suicadoagreste@gmail.com

SUICA DO AGRESTE EMPREENDIMIENTOS LTDA ME CNPJ: 14.741.760/0001-64


Nilton Cesar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524




aumentar a quantidades dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data de abertura da licitação.

O prazo para execução do objeto desta licitação será de até 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da expedição da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme o disposto no art. 57 da Lei no 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.


Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização de conformidade com as normas mencionadas.

Acompanha a nossa proposta de preços os documentos previstos neste edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

DADOS BANCÁRIOS:


Banco: Caixa Econômica Federal;
Agencia: 0052/Garanhuns
Tipo: 003 (Pessoa Jurídica – Conta Corrente)
Conta: 1191-4

Garanhuns/PE, em 28 de setembro de 2021.


Maria Ivone Azevedo Ribeiro
Suíça do Agreste Empreendimentos Ltda ME
CNPJ: 14.741.760/0001-64

 R. São José, 214 - São José - Garanhuns/PE
 (87) 99967-0382
 suicadoagreste@gmail.com

SUICA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ: 14.741.760/0001-64


Nilton César R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUCATI

SINAPI - 07/2020 - Pernambuco 26,41%

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.006,16	0,55 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	264,51	334,36	2.006,16	0,55 %
2			TRECHO DA RUA JOAQUIM NABUCO					36.110,10	9,95 %
2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	491,28	1,18	1,49	732,00	0,20 %
2.2	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARIA NO TRAÇO 1:3 (PERDAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	491,28	49,31	62,33	30.621,48	8,44 %
2.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	125,77	29,92	37,82	4.756,62	1,31 %
3			RUA PROJETADA 36					24.069,42	6,63 %
3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	313,5	1,18	1,49	467,11	0,13 %
3.2	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARIA NO TRAÇO 1:3 (PERDAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	313,5	49,31	62,33	19.540,45	5,38 %
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	107,4	29,92	37,82	4.061,86	1,12 %
4			RUA PROJETADA 35					120.626,16	33,23 %
4.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1372,43	1,18	1,49	2.044,92	0,56 %
4.2	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARIA NO TRAÇO 1:3 (PERDAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	1372,43	49,31	62,33	85.543,56	23,56 %



SUIÇA DO AGRESTE

EMPREENDIMENTOS



4.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	437,18	29,92	37,82	16.534,14	4,55 %
4.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	437,18	29,87	37,75	16.503,54	4,55 %
5			TRECHO DA RUA ERMIRO RODRIGUES DE MELO					18.938,32	5,22 %
5.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	206,28	1,18	1,49	307,35	0,08 %
5.2	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARIA NO TRAÇO 1:3 (PERDAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	206,28	49,31	62,33	12.857,43	3,54 %
5.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	76,4	29,92	37,82	2.889,44	0,80 %
5.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	76,4	29,87	37,75	2.884,10	0,79 %
6			RUA JUVENAL PEIXOTO					95.402,91	26,28 %
6.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1023,35	1,18	1,49	1.524,79	0,42 %
6.2	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARIA NO TRAÇO 1:3 (PERDAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	1023,35	49,31	62,33	63.785,40	17,57 %
6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	398,21	29,92	37,82	15.060,30	4,15 %
6.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	398,21	29,87	37,75	15.032,42	4,14 %
7			COMPLEMENTO DO RUA ERMIRO DORIGUES DE MELO					65.875,15	18,15 %
7.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	739,94	1,18	1,49	1.102,51	0,30 %
7.2	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARIA NO TRAÇO 1:3 (PERDAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	m²	739,94	49,31	62,33	46.120,46	12,70 %

R. São José, 214 - São José - Garanhuns/PE

(87) 99967-0382

suicadogreste@gmail.com

SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ: 14.741.760/0001-64


Nilton Cesar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE 060524







SUIÇA DO AGRESTE
EMPREENDIMENTOS



7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	246,82	29,92	37,82	9.334,73	2,57 %
7.4	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	246,82	29,87	37,75	9.317,45	2,57 %

Total sem BDI	287.207,61
Total do BDI	75.820,61
Total Geral	363.028,22

Maria Ivone Azevedo Ribeiro

Maria Ivone Azevedo Ribeiro
Suíça do Agreste Empreendimentos Ltda ME
CNPJ: 14.741.760/0001-64

R. São José, 214 - São José - Garanhuns/PE

(87) 99967-0382

suicadoagreste@gmail.com

SUIÇA DO AGRESTE EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ: 14.741.760/0001-64