

PROPOSTA DE PREÇOS

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV.
CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 023/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Valor da Proposta: **R\$ 337.997,07 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS).**
- b) Manteremos válida a Proposta Comercial pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento da proposta e dos documentos de habilitação, aceitando que, ocorrendo **RECURSO** de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- c) Durante o fornecimento dos produtos observaremos e cumprimos rigorosamente as especificações técnicas contidas nesta proposta, assumindo desde já a integral responsabilidade pelo perfeito fornecimento em conformidade com as normas e padrões exigidos **pelo Município JUCATI-PE.**
- d) Declara, que caso venha a ser lograda vencedora desde certame será utilizado para efeito de pagamento os seguintes dados bancários **Banco do Brasil** Agência: **26.25-5** Conca Corrente: **19.100-0.**
- e) Declaramos, que estão incluídos no preço apresentado acima, todos os custos diretos e indiretos, necessários à completa e satisfatória execução dos serviços, objeto desta Licitação. Caso esta empresa/profissional liberal seja o (a) vencedor (a) do certame licitatório, o Contrato de Prestação de Serviços terá como representante legal seu procurador para sua firmação o **PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO**, portador(a) da Cédula de Identidade n° **9.555.808 SDS/PE** e inscrito no CPF sob o n° **121.582.314-24.**

Cordialmente,

SÃO JOÃO-PE, 30 DE JULHO DE 2024.

CNPJ: 41.001.216/0001-59
P.FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI -EPP
AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02
CEP 55.435-000, CENTRO
SÃO JOÃO-PE

P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI

Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO

CPF 121.582.314-24

RG nº 9.555.808 SDS/PE

REPRESENTANTE LEGAL

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ 41.001.216/0001-59

Diego Moura Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 13268 D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV.
CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



DECLARAÇÃO EXPRESSA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59, Sediada à AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, nº 61, SALA 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE, CEP nº 55.435-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO, portador(a) da Cédula de Identidade nº 9.555.808 SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº 121.582.314-24, **DECLARA** que nos preços oferecidos englobam todos os tributos, fretes, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

SÃO JOÃO-PE, 30 DE JULHO DE 2024.



P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI
Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO
CPF 121.582.314-24
RG nº 9.555.808 SDS/PE
REPRESENTANTE LEGAL
INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 41.001.216/0001-59

Diego Moura Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 13268 D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV.
CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



DECLARAÇÃO PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 023/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024

P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59, Sediada à AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, nº 61, SALA 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE, CEP nº 55.435-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO, portador(a) da Cédula de Identidade nº 9.555.808 SDS/PE e inscrito no CPF sob o nº 121.582.314-24, **DECLARA** que estão inclusos nos preços unitários, todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus respectivos encargos sociais em conformidade com as leis vigentes, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE-PE.**

SÃO JOÃO-PE, 30 DE JULHO DE 2024.



P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI

Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO

CPF 121.582.314-24

RG nº 9.555.808 SDS/PE

REPRESENTANTE LEGAL

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ 41.001.216/0001-59

Diego Moura Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 13268 D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV.
CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



DECLARAÇÃO EXPRESSA II

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 023/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024**

P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **41.001.216/0001-59**, Sediada à **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, nº 61, SALA 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE, CEP nº 55.435-000**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **9.555.808 SDS/PE** e inscrito no CPF sob o nº **121.582.314-24** **DECLARA**, que nos preços oferecidos serão considerados fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12(doze) meses.

SÃO JOÃO-PE, 30 DE JULHO DE 2024.



P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI

Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO

CPF 121.582.314-24

RG nº 9.555.808 SDS/PE

REPRESENTANTE LEGAL

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ 41.001.216/0001-59

Diego Moura Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 13268 D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 023/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2024

P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **41.001.216/0001-59**, Sediada à **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, nº 61, SALA 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE, CEP nº 55.435-000**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **9.555.808 SDS/PE** e inscrito no CPF sob o nº **121.582.314-24**, **DECLARA**, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ N° 41.001.216/0001-59, AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, N° 61, SALA N° 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. N°: (87) 9.9963-4009



ou recebido de qualquer integrante do Município de **JUCATI-PE** antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO JOÃO-PE, 30 DE JULHO DE 2024.



P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI

Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO

CPF 121.582.314-24

RG nº 9.555.808 SDS/PE

REPRESENTANTE LEGAL

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ 41.001.216/0001-59

Diego Moura Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 13268 D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV.
CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.**

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI-PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 023/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59** em conformidade com o disposto no Art. 63º, I da Lei 14.133/2021, **DECLARA**, que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento convocatório que rege o certame acima indicado.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INIDONEIDADE

A empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59**, **DECLARA**, que não está cumprindo pena de inidoneidade para licitar com a administração pública, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o Art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO

A empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59**, **DECLARA**, que não existe nenhum fato impeditivo de licitar em nenhum órgão público, quer seja municipal, estadual ou federal, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

A empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59** sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE**, **DECLARA**, sob as penas da Lei que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa do Município de **SÃO JOÃO/PE** ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

DECLARAÇÃO DE COMPREENSÃO DE CUSTOS

A empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59** sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE**, **DECLARA**, sob as penas da Lei que suas propostas econômicas compreendem a integralmente os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme § 1º do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – **CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59** sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO**

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



JOÃO -PE, DECLARA, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação e em outras normas específicas, conforme inciso IV do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE CUMPRE OS DIREITOS TRABALHISTAS

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59 sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE, DECLARA**, que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59 sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE, DECLARA**, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, juntamente com o art. 68, VI da Lei Federal nº. 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59 sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE DECLARA**, para os fins que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59 sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE DECLARA**, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA FÍSICA

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59 sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE DECLARA**, que existe fisicamente e que está em pleno funcionamento.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

A Empresa **P. FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 41.001.216/0001-59 sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO**

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009



JOÃO -PE DECLARA, para os fins que dispõe de pessoal técnico qualificado, instalações e do aparelhamento adequados para a realização do objeto da licitação, bem como da indica o **Sr. DIEGO MOURA CAVALCANTE**, CPF nº **409.869.438-78**, CREA nº **13268 D/RO**, engenheiro responsável técnico que se responsabilizará pelos trabalhos, em conformidade com o art. 67 inciso III da Lei Federal 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS A INFORMAÇÕES

A Empresa **P. FRANCISCO DE SOUSA NETO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº **41.001.216/0001-59** sediada a **AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA 02, CENTRO SÃO JOÃO -PE DECLARA**, para os fins que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme, art. 67 inciso VI da Federal Lei 14.133/2021.

SÃO JOÃO-PE, 30 DE JULHO DE 2024.



P. FRANCISCO DE SOUSA NETO EIRELI

Sr. PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO

CPF 121.582.314-24

RG nº 9.555.808 SDS/PE

REPRESENTANTE LEGAL

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ 41.001.216/0001-59

Diego Moura Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE nº 13268 D/RO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

INFINITY LOCAÇÕES E SERVIÇOS EPP, CNPJ Nº 41.001.216/0001-59, AV. CORONEL JOÃO FERNANDES, Nº 61, SALA Nº 02, CENTRO, SÃO JOÃO-PE.

Email: infinitylocaeserv@hotmail.com

Cel. Nº: (87) 9.9963-4009

Bancos:		BDI Padrão: 26,410%	
SEINFRA: CE 10/2023		Orçamento: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.	
ORSE: SE 12/2023			
SINAPI: PE 5/2024			
Obra: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.		41001216000159 - pedro francisco de souza neto	
Planilha Sintética Simples			

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES	um mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos					1.766,34
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M2	6	232,89	294,39	1.397,34	1.766,34
2				RUA PROJETADA 61 (ESCOLA)	cento e quinze mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos					115.891,33
2.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	1177,5	66,06	83,50	77.785,65	98.321,25
2.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	368,5	37,72	47,68	13.899,82	17.570,08
3				RUA PROJETADA 19 (ESCOLA)	setenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos					76.573,20
3.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	780	66,06	83,50	51.526,80	65.130,00
3.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	240	37,72	47,68	9.052,80	11.443,20
4				RUA PROJETADA 51	sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos					61.543,20
4.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	600	66,06	83,50	39.636,00	50.100,00
4.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	240	37,72	47,68	9.052,80	11.443,20
5				COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 11	quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos					44.247,28
5.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	451,13	66,06	83,50	29.801,64	37.669,35
5.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	137,96	37,72	47,68	5.203,85	6.577,93
6				COMPLEMENTO DA RUA MANOEL PROFIRIO DE MORAIS	trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos					37.975,72
6.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	374	66,06	83,50	24.706,44	31.229,00
6.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	141,5	37,72	47,68	5.337,38	6.746,72
							Total sem BDI			267.400,52
							Total do BDI			70.596,55
							Total			337.997,07

SEINFRA: CE 10/2023 ORSE: SE 12/2023 SINAPI: PE 5/2024	Obra: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.	BDI Padrão: 26,410%
Cronograma Físico-Financeiro		

Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.766,34	100,00% R\$1.766,34	-	-	-	-	-
2	RUA PROJETADA 61 (ESCOLA)	100,00% 115.891,33	50,00% R\$57.945,67	50,00% R\$57.945,67	-	-	-	-
3	RUA PROJETADA 19 (ESCOLA)	100,00% 76.573,20	-	50,00% R\$38.286,60	50,00% R\$38.286,60	-	-	-
4	RUA PROJETADA 51	100,00% 61.543,20	-	-	50,00% R\$30.771,60	50,00% R\$30.771,60	-	-
5	COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 11	100,00% 44.247,28	-	-	-	50,00% R\$22.123,64	50,00% R\$22.123,64	-
6	COMPLEMENTO DA RUA MANOEL PROFIRIO DE MORAIS	100,00% 37.975,72	-	-	-	-	-	100,00% R\$37.975,72
Porcentagem do período		100,00%	17,67%	28,47%	20,43%	15,65%	6,55%	11,24%
Total do período		R\$337.997,06	R\$59.712,00	R\$96.232,26	R\$69.058,20	R\$52.895,24	R\$22.123,64	R\$37.975,72
Porcentagem acumulada			17,67%	46,14%	66,57%	82,22%	88,76%	100,00%
Total acumulado			R\$59.712,00	R\$155.944,26	R\$225.002,46	R\$277.897,70	R\$300.021,34	R\$337.997,06

Total sem BDI 267.400,52
 Total do BDI 70.596,55
 Total 337.997,07

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023 ORSE: SE 12/2023 SINAPI: PE 5/2024		BDI Padrão: 26,410%	
Obra: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.		Orçamento: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.	
Composições Analíticas com Preço unitário - Com Leis Sociais (Composições únicas)		41001216000159 - pedro francisco de souza neto	

Composições Principais

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
[1]	Composição	SINAPI	94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M	1	37,72	37,72	
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0066	96,7113	0,63	
Insumo	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,005	28,2337	28,37	
Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	19,04	4,37	
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	15,16	3,48	
Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0018	486,85	0,87	
MO sem LS :					2,97	LS :	3,38	MO com LS :	6,35
Valor do BDI :					9,96	Valor com BDI :			47,68

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
[2]	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M	1	37,72	37,72	
	Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0066	96,7113	0,63	
	Insumo	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,005	28,2337	28,37	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	19,04	4,37	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	15,16	3,48	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0018	486,85	0,87	
					MO sem LS :	2,97	LS :	3,38	MO com LS :	6,35
					Valor do BDI :	9,96			Valor com BDI :	47,68

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
[3]	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M	1	37,72	37,72
	Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0066	96,7113	0,63
	Insumo	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,005	28,2337	28,37
	Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	19,04	4,37
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	15,16	3,48
	Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0018	486,85	0,87
				MO sem LS :	2,97	LS :	3,38	MO com LS :	6,35
				Valor do BDI :	9,96			Valor com BDI :	47,68

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
[4]	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	M	1	37,72	37,72	
	Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,0066	96,7113	0,63	
	Insumo	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,005	28,2337	28,37	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	19,04	4,37	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,2296	15,16	3,48	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0018	486,85	0,87	
					MO sem LS :	2,97	LS :	3,38	MO com LS :	6,35
					Valor do BDI :	9,96			Valor com BDI :	47,68

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020				PAVIMENTACAO	M2	1	66,06	66,06	
[5]	Composição	SINAPI	101169	TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020						
	Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,114	97,9708	11,16	
	Insumo	SINAPI	4385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,033	757,8342	25,00	
	Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031	125,12	0,38	
	Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309	53,99	7,06	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	18,87	7,58	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	15,16	6,09	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0204	431,01	8,79	
	MO sem LS :					6,96	LS :	7,93	MO com LS :	14,89
	Valor do BDI :					17,44	Valor com BDI :			83,50

	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
[6]	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	PAVIMENTACAO	M2	1	66,06	66,06	
	Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,114	97,9708	11,16	
	Insumo	SINAPI	4385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,033	757,8342	25,00	
	Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031	125,12	0,38	
	Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309	53,99	7,06	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	18,87	7,58	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	15,16	6,09	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0204	431,01	8,79	
					MO sem LS :	6,96	LS :	7,93	MO com LS :	14,89
					Valor do BDI :	17,44			Valor com BDI :	83,50

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA								
[7] Composição	SINAPI	101169	TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	PAVIMENTACAO	M2	1	66,06	66,06
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,114	97,9708	11,16
Insumo	SINAPI	4385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE	Material	MIL	0,033	757,8342	25,00
Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031	125,12	0,38
Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309	53,99	7,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	18,87	7,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	15,16	6,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0204	431,01	8,79
MO sem LS :					6,96	LS :	7,93	MO com LS : 14,89
Valor do BDI :					17,44	Valor com BDI : 83,50		

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA								
[8] Composição	SINAPI	101169	TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	PAVIMENTACAO	M2	1	66,06	66,06
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,114	97,9708	11,16
Insumo	SINAPI	4385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE	Material	MIL	0,033	757,8342	25,00
Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031	125,12	0,38
Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309	53,99	7,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	18,87	7,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	15,16	6,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0204	431,01	8,79
MO sem LS :					6,96	LS :	7,93	MO com LS : 14,89
Valor do BDI :					17,44	Valor com BDI : 83,50		

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA								
[9] Composição	SINAPI	101169	TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	PAVIMENTACAO	M2	1	66,06	66,06
Insumo	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,114	97,9708	11,16
Insumo	SINAPI	4385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE	Material	MIL	0,033	757,8342	25,00
Composição Auxiliar	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031	125,12	0,38
Composição Auxiliar	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1309	53,99	7,06
Composição Auxiliar	SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	18,87	7,58
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4021	15,16	6,09
Composição Auxiliar	SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	M3	0,0204	431,01	8,79
MO sem LS :					6,96	LS :	7,93	MO com LS : 14,89
Valor do BDI :					17,44	Valor com BDI : 83,50		

Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS								
[10] Composição	SINAPI	103689	STRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	PAVIMENTACAO	M2	1	232,89	232,89
Insumo	SINAPI	4509	SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083	4,0184	12,89
Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 12,4 X 1,21 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M2	1	187,425	187,42
Insumo	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113	23,0233	0,26
Insumo	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132	12,3326	0,16
Composição Auxiliar	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,3729	18,77	6,99
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,1186	15,16	16,95
Composição Auxiliar	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOES. AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	M2	0,5	16,45	8,22
MO sem LS :					10,29	LS :	11,72	MO com LS : 22,01
Valor do BDI :					61,50	Valor com BDI : 294,39		

Composições Auxiliares

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2019								
[11] Composição	SINAPI	88629	MANUAL. AF. 08/2019	SERVICOS DIVERSOS	M3	1	486,85	486,85
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	96,7113	103,48
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,96	0,5248	253,48
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVEINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	8,57	15,16	129,92
MO sem LS :					46,26	LS :	52,73	MO com LS : 98,99
Valor do BDI :					128,57	Valor com BDI : 615,42		

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019								
[12] Composição	SINAPI	88628	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	SERVICOS DIVERSOS	M3	1	431,01	431,01
Insumo	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	1,07	96,7113	103,48
Insumo	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7	0,5248	253,84
Composição Auxiliar	SINAPI	88377	COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	3,42	20,96	71,68
Composição Auxiliar	SINAPI	88930	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8	1,5	1,20
Composição Auxiliar	SINAPI	88833	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,62	0,31	0,81
MO sem LS :					29,01	LS :	33,06	MO com LS : 62,07
Valor do BDI :					113,82	Valor com BDI : 544,83		

[3]	Composição	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1	0,31	0,31
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,25	0,25	0,25
	Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06	0,06
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,08			Valor com BDI :	0,39
[4]	Composição	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1	1,5	1,50
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Composição Auxiliar	SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,25	0,25	0,25
	Composição Auxiliar	SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,06	0,06	0,06
	Composição Auxiliar	SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,29	0,29	0,29
	Composição Auxiliar	SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	0,9	0,90	0,90
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,39			Valor com BDI :	1,89
[5]	Composição	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,25	0,25
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00006	4273,215	0,25	0,25
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,06			Valor com BDI :	0,31
[6]	Composição	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,06	0,06
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	4273,215	0,06	0,06
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,01			Valor com BDI :	0,07
[7]	Composição	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,29	0,29
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,00007	4273,215	0,29	0,29
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,07			Valor com BDI :	0,36
[8]	Composição	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023		CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1	0,9	0,90
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512	0,7197	0,90	0,90
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	0,23			Valor com BDI :	1,13
[9]	Composição	SINAPI	88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	1	18,87	18,87
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,979	14,97	14,97
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,7547	0,76	0,76
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1	0,4273	0,42	0,42
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,0046	1,00	1,00
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1	0,0075	0,00	0,00
	Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,6148	0,61	0,61
	Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,9296	0,92	0,92
	Composição Auxiliar	SINAPI	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,19	0,19	0,19
					MO sem LS :	7,09	LS :	8,08	MO com LS :	15,17
					Valor do BDI :	4,98			Valor com BDI :	23,85
[10]	Composição	SINAPI	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS		H	1	18,77	18,77
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,979	14,97	14,97
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,7547	0,76	0,76
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1	0,4273	0,42	0,42
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,0046	1,00	1,00
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1	0,0075	0,00	0,00
	Insumo	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,3674	0,36	0,36
	Insumo	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	1,0721	1,07	1,07

Composição Auxiliar	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,19	0,19
				MO sem LS :	7,09	LS :	8,08	MO com LS : 15,17
				Valor do BDI :	4,95			Valor com BDI : 23,72

[11]	Composição	SINAPI	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS	H	1	0.19	0.19
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.01328	14.979	0.19
				MO sem LS :	0,09	LS :	0,10	MO com LS :	0.19
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0.24

[12]	Composição	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,19	0,19
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	1213	CARPINTIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01328	14,979		0,19
				MO sem LS :	0,09	LS :	0,10	MO com LS :		0,19
				Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :		0,24

131	Composição	SINAPI	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SERVICOS DIVERSOS	H	1	0.17	0.17
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0.00957	17.9778		0.17
				MO sem LS :	0.08	LS :	0.09	MO com LS :		0.17
				Valor do BDI :	0.04			Valor com BDI :		0.21

[14]	Composição	SINAPI	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,2	0,20	
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00957	21,4114	0,20	
					MO sem LS :	0,09	LS :	0,11	MO com LS :	0,20
					Valor do BDI :	0,05			Valor com BDI :	0,25

[15]	Composição	SINAPI	95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,36	0,36	
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,02442	14,979	0,36	
					MO sem LS :	0,17	LS :	0,19	MO com LS :	0,36
					Valor do BDI :	0,09		Valor com BDI :	0,45	

[16]	Composição	SINAPI			95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA			SERVICOS DIVERSOS	H	1	0.25	0.25
	Tipo	Banco	Código	Descrição				Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)				Mão de Obra	H	0.01699	14.979		0.25
				MO sem LS :	0.12	LS :	0.13	MO com LS :					
				Valor do BDI :	0.06			Valor com BDI :					

[17]	Composição	SINAPI		95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SERVICOS DIVERSOS		H	1	0.27	0.27
	Tipo	Banco	Código	Descrição		Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		Mão de Obra		H	0.02442	11.2755	0.27
				MO sem LS :	0.13	LS :	0.14	MO com LS :	0.27		
				Valor do BDI :	0.07			Valor com BDI :	0.34		

[18]	Composição	SINAPI	88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SERVICOS DIVERSOS	H	1	20,96	20,96		
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total		
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,7647	0,76		
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1	0,4273	0,42		
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,0046	1,00		
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1	0,0075	0,00		
	Insumo	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	17,9778	17,97		
	Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,0075	0,00		
	Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,6447	0,64		
	Composição Auxiliar	SINAPI	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,17	0,17		
						MO sem LS :	8,48	LS :	9,66	MO com LS :	18,14
						Valor do BDI :	5,53			Valor com BDI :	26,49

[19]	Composição	SINAPI	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1	24,43	24,43	
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
	Insumo	SINAPI	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	21.4114	21,41	
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,7647	0,76	
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1	0,4273	0,42	
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,0046	1,00	
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1	0,0075	0,00	
	Insumo	SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,0075	0,00	
	Insumo	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,6447	0,64	
	Composição Auxiliar	SINAPI	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,2	0,20	
					MO sem LS :	10,10	LS :	11,51	MO com LS :	21,61

Valor do BDI : 6,45 Valor com BDI : 30,88

[20]	Composição	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1	19,04	19,04
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Insumo	SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,979	14,97	
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,7647	0,76	
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1	0,4273	0,42	
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,0046	1,00	
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1	0,0075	0,00	
Insumo	SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,6148	0,61	
Insumo	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	0,9296	0,92	
Composição Auxiliar	SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,36	0,36	
						MO sem LS :	7,17	LS :	8,17
						MO com LS :	15,34		
						Valor do BDI :	5,02	Valor com BDI :	24,06

[21]	Composição	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS	H	1	20,16	20,16
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Insumo	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	14,979	14,97	
Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	0,7647	0,76	
Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1	0,4273	0,42	
Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1	1,0046	1,00	
Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1	0,0075	0,00	
Insumo	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	1,4769	1,47	
Insumo	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1	1,297	1,29	
Composição Auxiliar	SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	0,25	0,25	
						MO sem LS :	7,12	LS :	8,11
						MO com LS :	15,23		
						Valor do BDI :	5,32	Valor com BDI :	25,48

[22]	Composição	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	PINTURAS	M2	1	16,45	16,45
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Insumo	SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257	22,4985	7,32	
Composição Auxiliar	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	0,4529	20,16	9,13	
						MO sem LS :	3,22	LS :	3,67
						MO com LS :	6,89		
						Valor do BDI :	4,34	Valor com BDI :	20,79

[23]	Composição	SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1	53,99	53,99
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Composição Auxiliar	SINAPI	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	24,43	24,43	
Composição Auxiliar	SINAPI	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	23,31	23,31	
Composição Auxiliar	SINAPI	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,25	6,25	
						MO sem LS :	10,10	LS :	11,51
						MO com LS :	21,61		
						Valor do BDI :	14,25	Valor com BDI :	68,24

[24]	Composição	SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1	125,12	125,12
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Composição Auxiliar	SINAPI	5674	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	29,18	29,18	
Composição Auxiliar	SINAPI	53786	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	41,95	41,95	
Composição Auxiliar	SINAPI	88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1	24,43	24,43	
Composição Auxiliar	SINAPI	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	23,31	23,31	
Composição Auxiliar	SINAPI	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,25	6,25	
						MO sem LS :	10,10	LS :	11,51
						MO com LS :	21,61		
						Valor do BDI :	33,04	Valor com BDI :	158,16

[25]	Composição	SINAPI	89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	23,31	23,31
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Insumo	SINAPI	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000533	437487,0527	23,31	
						MO sem LS :	0,00	LS :	0,00
						MO com LS :	0,00		
						Valor do BDI :	6,15	Valor com BDI :	29,46

[26]	Composição	SINAPI	89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF. 06/2014	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	6,25	6,25
Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo	Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total	
Insumo	SINAPI	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,0000143	437487,0527	6,25	
						MO sem LS :	0,00	LS :	0,00
						MO com LS :	0,00		
						Valor do BDI :	1,65	Valor com BDI :	7,90

[27]	Composição	SINAPI	5674	1,68 M - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	29,18	29,18
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento		UN	0,0000667	437487,0527	29,18
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	7,70			Valor com BDI :	36,88
[28]	Composição	SINAPI	53788	1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO	CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1	41,95	41,95
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	9,55	4,3932	41,95
					MO sem LS :	0,00	LS :	0,00	MO com LS :	0,00
					Valor do BDI :	11,07			Valor com BDI :	53,02
[29]	Composição	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVICOS DIVERSOS		H	1	15,16	15,16
	Tipo	Banco	Código	Descrição	Classe/Tipo		Unidade	Quantidade	Preço s/ BDI	Total
	Insumo	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1	11,2755	11,27
	Insumo	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	0,7647	0,76
	Insumo	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço		H	1	0,4273	0,42
	Insumo	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1	1,0046	1,00
	Insumo	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa		H	1	0,0075	0,00
	Insumo	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,4573	0,45
	Insumo	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1	0,9971	0,99
	Composição Auxiliar	SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1	0,27	0,27
					MO sem LS :	5,40	LS :	6,15	MO com LS :	11,55
					Valor do BDI :	4,00			Valor com BDI :	19,16
								Total sem BDI		267.400,52
								Total do BDI		70.596,55
								Total		337.997,07

COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO						
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	MEDIO	3º QUARTIL
Administração Central	AC	3,53%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,00%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,60%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	TCOFINSPIS	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	TISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	TCPRBD	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração(Fórmula Acórdão TCU)	BDisEMFATCU	20,35%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDICOM	26,41%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bancos:

SEINFRA: CE 10/2023
ORSE: SE 12/2023
SINAPI: PE 5/2024

Orçamento: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.

Obra: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.

Memória de Cálculo - Sintética Simples

BDI Padrão: 26,410%

41001216000159 - pedro francisco de sousa neto

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Memória de Cálculo
1				SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6	
2				RUA PROJETADA 61 (ESCOLA)			
2.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1177,5	
2.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	368,5	
3				RUA PROJETADA 19 (ESCOLA)			
3.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	780	
3.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240	
4				RUA PROJETADA 51			
4.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600	
4.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240	
5				COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 11			
5.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	451,13	
5.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	137,96	
6				COMPLEMENTO DA RUA MANOEL PROFIRIO DE MORAIS			
6.1	Composição	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	374	
6.2	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	141,5	

Bancos: SEINFRA: CE 10/2023 ORSE: SE 12/2023 SINAPI: PE 5/2024													BDI Padrão: 26,410%		
Orçamento: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.													41001216000159 - pedro francisco de sousa neto		
Obra: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.															
Curva ABC de Insumos															
Seq	Banco	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Quantidade		Preço s/ BDI		Total s/ BDI			%	% Acumulada	Classe
						Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Gerar			
1	SINAPI	4385	PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	111,62679		757,83		84.594,60		84.594,60	31,59%	31,59%	A
2	SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	385,61982		97,97		37.779,48		37.779,48	14,11%	45,70%	A
3	SINAPI	4059	MEIO-FIO DO GUÍÁ DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15" CM (H X L X L2)	Material	M	1133,5998		28,23		32.005,72		32.005,72	11,95%	57,65%	B
4	SINAPI	4759	CAÇOTEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1378,21838		14,98		20.644,33		20.644,33	7,71%	65,36%	B
5	SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1663,374733		11,28		18.980,89		18.980,89	7,09%	72,44%	B
6	SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	34358,60108		0,52		18.031,39		18.031,39	6,73%	79,18%	B
7	SINAPI	10646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento	UN	0,031340743		437,487,05		13.711,15		13.711,15	5,12%	84,30%	C
8	SINAPI	4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	457,6102371		21,41		9.798,08		9.798,08	3,66%	87,96%	C
9	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	83,4530346		96,71		8.070,85		8.070,85	3,01%	90,97%	C
10	SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	238,2578436		17,98		4.283,35		4.283,35	1,60%	92,57%	C
11	SINAPI	4750	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	265,3038982		14,98		3.973,99		3.973,99	1,48%	94,05%	C
12	SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3955,249639		1,00		3.973,44		3.973,44	1,48%	95,54%	C
13	SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	3955,249639		0,76		3.024,58		3.024,58	1,13%	96,67%	C
14	SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	3955,249639		0,43		1.690,08		1.690,08	0,63%	97,30%	C
15	SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1643,24665		1,00		1.638,48		1.638,48	0,61%	97,91%	C
16	SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1619,135139		0,93		1.505,15		1.505,15	0,56%	98,47%	C
17	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N, 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 X 2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	M2	6		187,43		1.124,55		1.124,55	0,42%	98,89%	C
18	SINAPI	43405	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1619,135139		0,61		995,44		995,44	0,37%	99,26%	C
19	SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1643,24665		0,46		751,46		751,46	0,28%	99,54%	C
20	SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	689,2717498		0,64		444,37		444,37	0,17%	99,71%	C
21	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARRREGADOR	Material	L	100,1427612		4,39		439,95		439,95	0,16%	99,87%	C
22	SINAPI	10535	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	Equipamento	UN	0,021516909		4.273,22		91,95		91,95	0,03%	99,91%	C
23	SINAPI	4509	BRUTA	Material	M	19,2498		4,02		77,35		77,35	0,03%	99,94%	C
24	SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	69,07189743		0,72		49,71		49,71	0,02%	99,95%	C
25	SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.267112672		14,98		33,96		33,96	0,01%	99,97%	C
26	SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	3955,249639		0,01		29,66		29,66	0,01%	99,98%	C
27	SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,9771		22,50		21,98		21,98	0,01%	99,99%	C
28	SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.381784313		14,98		20,70		20,70	0,01%	99,99%	C
29	SINAPI	43464	(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	689,2717498		0,01		5,17		5,17	0,00%	100,00%	C
30	SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,2374		1,07		2,40		2,40	0,00%	100,00%	C
31	SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,3587		1,48		2,01		2,01	0,00%	100,00%	C
32	SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,3587		1,30		1,76		1,76	0,00%	100,00%	C
33	SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0678		23,02		1,56		1,56	0,00%	100,00%	C
34	SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0792		12,33		0,98		0,98	0,00%	100,00%	C
35	SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,2374		0,37		0,82		0,82	0,00%	100,00%	C
Total sem BDI													267.400,52		

Bancos:		BDI Padrão: 26,410%	
SEINFRA: CE 10/2023		Orçamento: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.	
ORSE: SE 12/2023			
SINAPI: PE 5/2024			
Obra: contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos de vias no município de Jucati/PE.		41001216000159 - pedro francisco de souza neto	
Curva ABC de Composições (Serviços)			

Seq.	Banco	Código	Descrição	Tipo	Unidade	Qtd.	Preço	Total	%	% Acumulada	Classe
1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF: 05/2020	PAVIMENTACAO	M2	3382,63	66,06	223.456,53	83,57%	83,57%	C
2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/PI M		1127,96	37,72	42.546,65	15,91%	99,48%	C
3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVIMENTACAO	M2	6	232,89	1.397,34	0,52%	100,00%	C
Total sem BDI								267.400,52			