

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
1º TERMO ADITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO REFERENTE A ESCOLA TÍCO E TECO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO														
LOCALIZAÇÃO: SÃO JOÃO - PE														
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº														
DISPENSA: Nº 001/2020														
PRAZO CONTRATO: 04 MESES														
INÍCIO: 05/04/2021														
EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA ME														
CNPJ: 17.985.704/0001-63														
FONTE DE RECURSOS:														
ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREVISTO	NOVOS	ACRESCIDOS	SUPRIMIDOS	REAL	PREVISTO	NOVOS	ACRESCIDOS	SUPRIMIDOS	REAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO INSTALADA.	m²	412,80	6,00				6,00	2.476,80	-	-	-	2.476,80
2		MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	m³	81,33	21,17			1,68	19,49	1.721,75	-	-	136,63	1.585,12
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF 10/2017	m³	49,31	9,70			0,77	8,93	478,30	-	-	37,96	440,33
3		INFRAESTRUTURA												
3.1	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRACO 1:4:5,45 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016	m³	402,82	1,76			0,14	1,62	708,96	-	-	56,39	652,56
3.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39cm) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	m²	66,89	44,10			3,50	40,60	2.949,84	-	-	234,11	2.715,73
3.3	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa AF 01/2017	m³	2.504,56	9,58			1,03	8,55	23.993,68	-	-	2.579,69	21.413,98
4		SUPERESTRUTURA												
4.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARCAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m²	74,51	167,40			19,36	186,76	12.472,97	-	-	1.442,51	13.915,48
4.2	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa AF 01/2017	m³	2.504,56	2,53			3,77	6,30	6.336,53	-	-	9.442,19	15.778,72
5		REVESTIMENTO												


Sandro W. Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 22.127 D

51	87879	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	445	366,08	39,92	406,00	1.629,05	-	177,64	-	1.806,70				
52	89173	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS COM EXECUÇÃO DE TALASCAS EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	38,59	366,08	39,92	406,00	14.127,02	-	1.540,51	-	15.667,54				
6	89489	PINTURA APLICADA MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 06/2014	m²	14,60	366,08	39,92	406,00	5.344,76	-	582,83	-	5.927,60				
6.2	89485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	2,66	366,08	39,92	406,00	973,77	-	106,18	-	1.079,96				
6.3	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS) AF 01/2020	m²	44,82	20,00	16,00	36,00	892,40	-	713,92	-	1.606,32				
6.4	74064002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), UMA DEMÃO	m²	16,11	20,00	16,00	36,00	322,20	-	257,76	-	579,96				
7	8941	POSTE DE CONCRETO DUPLA T (D1) 6/150 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	886,79	3,00	-	3,00	2.660,37	-	-	-	2.660,37				
7.2	93008	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	17,38	199,60	-	199,60	3.469,04	-	-	-	3.469,04				
7.3	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	5,59	75,00	21,00	54,00	419,25	-	-	-	117,39				
7.4	95730	ELETRÓDUTO RÍGIDO SOLDAVEL PVC DN 25 MM (3/4) APARENTE INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	9,35	24,00	6,00	18,00	224,40	-	-	-	56,10				
7.5	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M AF 12/2020	UN	157,97	7,00	7,00	-	1.105,79	-	-	-	1.105,79				
7.6	12577	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV.01	un	591,47	4,00	-	4,00	2.365,88	-	-	-	2.365,88				
7.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10,65	550,00	550,00	-	5.957,50	-	-	-	5.857,50				
7.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,90	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	2.070,00				
8	CA873	ESQUADRIAS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.1	CA873	PORTÃO COM PERIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4,0X2,5)mm	UN	3.130,50	1,00	-	1,00	3.130,50	-	-	-	3.130,50				
TOTAL GERAL								93.660,76		2.070,00		14.263,54	10.181,56	3.130,50	99.812,75	6.151,98

O VALOR DO 1º TERMO ADITIVO, EM COMUM ACORDO DAS PARTES, É DE SUPRESSÃO DE R\$ 3.981,36 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Sandro de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
CREA - PE 22.127 D

1º T.A.	VALOR DO CONTRATO	93.660,76	
	VALOR NOVOS	2.070,00	2,21%
	VALOR ACRESCIDOS	14.263,54	15,23%
	VALOR SUPRIMIDO	10.181,56	
	PERCENTUAL 1º T.A.		17,44%


 Sandro W. de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA - PF. 22.127 D