

- Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executado. A área de projeção das paredes e todos os vazios na laje devem ser descontados.

### Execução

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a argamassa utilizada;
- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;
- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;
- Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;
- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;
- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas;
- Limpar a área com pano umedecido.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
---	----

### Itens e suas características

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro;
- Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 A;
- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do quadro.

### Critérios para quantificação dos serviços

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

- Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir para 12 disjuntores, presente no projeto.

#### Execução

- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
- Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;
- Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN
--	----

#### Itens e suas características

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada;
- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;
- Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa;
- Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco;
- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa.

#### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.

#### Execução

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

- Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, atentandose para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;
- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;
- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2
---	----

#### Itens e suas características

- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura;
- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Massa corrida acrílica para paredes internas - massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006;
- Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

#### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.
- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

#### Execução

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2
---	----

#### Itens e suas características

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura; 0,1666
- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

#### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.
- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

#### Execução

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2
---	----

#### Itens e suas características

- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da pintura;
- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;
- Tinta acrílica Standard, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Standard.

#### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.
- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

#### Execução

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA-RN 60.497D/PE

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2
--	----

#### Itens e suas características


- Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela pintura de acabamento; - Solvente diluente à base de aguarrás;
- Tinta a óleo (alquídica) brilhante para madeira e metais.

#### Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área de superfície de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento a óleo, 2 demãos, presente no projeto.

#### Execução

- Diluir o produto;
- Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo;
- Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.



João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE





### 3. Orçamento base

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMun  
assinado por: idUser 412

Quadro de Composição do BDI

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

/ Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce Maria da Conceição

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

**BDI 1**

**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acordão TCU)	BDI PAD	<b>23,54%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Brejão/PE  
Local

terça-feira, 11 de fevereiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: João Inocêncio Guido Filho  
CREA/CAU: 60.497 D/PE



Orcamento base para licitação

**LOCALIDADE SINAPI**  
RECIFE

**DATA BASE**  
12/24 (N DES.)

**MUNICÍPIO / UF**  
Brejo/PE

**DESCRIPÇÃO DO LOTE**  
Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce Maria da Conceição

**BDI 1**  
23,54%

**BDI 2**  
0,00%

**BDI 3**  
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce Maria da Conceição</b>									
<b>1.</b>									
1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS AF_03/2024	M2	4,50	462,33	BDI 1	571,16	279.841,09
1.1.1.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES.	UN	4,00	114,80	BDI 1	141,82	5.028,48
1.1.2.	SINAPI	100330	RETIRODA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	29,93	18,95	BDI 1	23,41	700,66
1.1.3.	SINAPI	100389	RETIRODA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBIRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,93	17,03	BDI 1	21,04	629,73
1.1.4.	SINAPI	100392	RETIRODA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	29,93	15,16	BDI 1	18,73	560,59
1.2.	<b>Demolições e remoções</b>								<b>7.546,48</b>
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	11,28	9,35	BDI 1	11,55	130,28
1.2.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	7,00	12,34	BDI 1	15,24	106,68
1.2.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,88	55,59	BDI 1	68,68	472,52
1.2.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	77,86	22,35	BDI 1	27,61	2.149,71
1.2.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	129,67	11,20	BDI 1	13,84	1.794,63
1.2.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,91	110,45	BDI 1	136,45	1.488,67
1.2.7.	SINAPI	97640	REMOCÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,52	1,88	BDI 1	2,32	42,97
1.2.8.	SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICÁ DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1,06	1.039,32	BDI 1	1.283,98	1.361,02
1.3.	<b>Infraestrutura</b>								<b>23.477,02</b>
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	18,03	83,26	BDI 1	102,86	1.854,57
1.3.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,80	38,91	BDI 1	48,07	999,86
1.3.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,03	132,50	BDI 1	163,69	9.498,93
1.3.4.	SINAPI	104917	ARMADILHA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,25	15,90	BDI 1	19,64	1.399,35

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil

Orcamento base para licitação

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,65	14,85	BDI 1	18,35	1.901,98
1.3.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,20	13,29	BDI 1	16,42	2.285,66
1.3.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,41	491,91	BDI 1	607,71	3.287,71
1.3.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,41	286,81	BDI 1	354,33	1.916,93
1.3.9.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,62	21,30	BDI 1	26,31	332,03
<b>1.4.</b>			<b>Superestrutura</b>						<b>21.960,17</b>
1.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,64	106,20	BDI 1	131,20	4.675,97
1.4.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,42	165,55	BDI 1	204,52	8.062,18
1.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	109,56	13,79	BDI 1	17,04	1.866,90
1.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,81	13,05	BDI 1	16,12	1.673,42
1.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,73	11,68	BDI 1	14,43	1.410,24
1.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA) BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,44	491,91	BDI 1	607,71	2.698,23
1.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M3	4,44	286,81	BDI 1	354,33	1.573,23
<b>1.5.</b>			<b>Vedação</b>						<b>22.210,97</b>
1.5.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	205,54	74,24	BDI 1	91,72	18.852,13
1.5.2.	SINAPI	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	13,20	45,65	BDI 1	56,40	744,48
1.5.3.	SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,20	45,46	BDI 1	56,16	404,35
1.5.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2024	M	69,41	25,77	BDI 1	31,84	2.210,01
<b>1.6.</b>			<b>Cobertura</b>						<b>45.359,51</b>
1.6.1.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.767,46	BDI 1	2.183,52	8.734,08

José Inocêncio Guido Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 60.497/D/PE

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	178,00	46,79	BDI 1	57,80	10.288,40
1.6.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M2	178,00	57,91	BDI 1	71,54	12.734,12
1.6.4.	SINAPI	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO, AF_07/2019	M	17,80	91,45	BDI 1	112,98	2.011,04
1.6.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGIAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVO ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	M2	148,12	63,35	BDI 1	78,26	11.591,87
<b>1.7.</b>			<b>Esquadrias</b>					<b>-</b>	<b>18.040,48</b>
1.7.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PRAFTÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADÍSCAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	7,00	996,78	BDI 1	1.231,42	8.619,94
1.7.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALZARE CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	M2	7,20	222,58	BDI 1	274,98	1.979,86
1.7.3.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM, AF_04/2019	M2	8,61	593,40	BDI 1	733,09	6.311,90
1.7.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	6,00	152,28	BDI 1	188,13	1.128,78
<b>1.8.</b>			<b>Revestimentos</b>					<b>-</b>	<b>91.877,85</b>
1.8.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	541,09	4,74	BDI 1	5,86	3.170,79
1.8.2.	SINAPI	87825	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO, AF_08/2022	M2	541,09	72,88	BDI 1	90,04	48.719,74
1.8.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 28X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	M2	119,27	62,61	BDI 1	77,35	9.225,53
1.8.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF_08/2023 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, AF_01/2024	M3	12,96	77,12	BDI 1	95,27	1.234,70
1.8.5.	SINAPI	96620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF_07/2021	M3	14,34	720,55	BDI 1	890,17	12.765,04
1.8.6.	SINAPI	87620		M2	150,87	30,66	BDI 1	37,88	5.714,96

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.7.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	21,27	60,46	BDI 1	74,69	1.588,66
1.8.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	129,60	53,51	BDI 1	66,11	8.567,86
1.8.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,60	128,73	BDI 1	159,03	890,57
<b>1.9.</b>			<b>Instalações elétricas</b>						<b>13.423,12</b>
1.9.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	341,85	BDI 1	422,32	422,32
1.9.2.	SINAPI	97891	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	196,28	BDI 1	242,48	484,96
1.9.3.	SINAPI	97669	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	31,21	BDI 1	38,56	231,36
1.9.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	12,17	BDI 1	15,03	135,27
1.9.5.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	18,44	BDI 1	22,78	136,68
1.9.6.	SINAPI	91940	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	19,98	BDI 1	24,68	468,92
1.9.7.	SINAPI	91936	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00	9,77	BDI 1	12,07	3.319,25
1.9.8.	SINAPI	91854	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	30,00	11,49	BDI 1	14,19	425,70
1.9.9.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	290,00	4,39	BDI 1	5,42	1.571,80
1.9.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	135,00	9,53	BDI 1	11,77	1.588,95
1.9.11.	SINAPI	91930	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	28,18	BDI 1	34,81	522,15
1.9.12.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	42,92	BDI 1	53,02	477,18
1.9.13.	SINAPI	91959	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	42,83	BDI 1	52,91	317,46
1.9.14.	SINAPI	91992	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	45,62	BDI 1	56,36	507,24

  
 João Inocêncio Gólio Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 60.497/D/PE

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	14,52	BDI 1	17,94	35,88
1.9.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	15,12	BDI 1	18,68	18,68
1.9.18.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	16,42	BDI 1	20,29	121,74
1.9.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	116,50	BDI 1	143,92	143,92
1.9.20.	Composição	001	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2CM, 8500K, BRANCO FRIOS, COM DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2024 103782.	UND	19,00	96,52	BDI 1	119,24	2.265,56
<b>1.10.</b>			<b>Instalações sanitárias</b>					<b>-</b>	<b>4.762,74</b>
1.10.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	12,00	26,85	BDI 1	33,17	398,04
1.10.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	18,00	25,42	BDI 1	31,40	565,20
1.10.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	18,00	20,13	BDI 1	24,87	447,66
1.10.4.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	16,08	BDI 1	19,87	39,74
1.10.5.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	7,01	BDI 1	8,66	25,98
1.10.6.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	16,14	BDI 1	19,94	59,82
1.10.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	9,47	BDI 1	11,70	70,20
1.10.8.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	40,01	BDI 1	49,43	148,29
1.10.9.	SINAPI	89796	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	42,71	BDI 1	52,76	105,52
1.10.10.	SINAPI	89797	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	50,07	BDI 1	61,86	61,86
1.10.11.	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3,00	17,50	BDI 1	21,62	64,86



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.12.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRaus, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022.	UN	3,00	10,07	BDI 1	12,44	37,32
1.10.13.	SINAPI	89813	LLUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022.	UN	3,00	5,23	BDI 1	6,46	19,38
1.10.14.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRaus, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_08/2022.	UN	3,00	28,47	BDI 1	35,17	105,51
1.10.15.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	528,85	BDI 1	653,34	2.613,36
<b>Instalações hidráulicas</b>									
1.11.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	M	36,00	22,22	BDI 1	27,45	988,20
1.11.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	UN	15,00	8,85	BDI 1	10,93	163,95
1.11.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	UN	7,00	12,18	BDI 1	15,05	105,35
1.11.4.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRaus COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022.	UN	10,00	12,08	BDI 1	14,92	149,20
1.11.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	95,54	BDI 1	118,03	118,03
1.11.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	90,71	BDI 1	112,06	336,18
<b>Pintura</b>									
1.12.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	382,40	10,58	BDI 1	13,07	4.997,97
1.12.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	382,40	4,07	BDI 1	5,03	1.923,47
1.12.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	197,30	10,72	BDI 1	13,24	2.612,25
1.12.4.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	185,10	17,96	BDI 1	22,19	4.107,37
1.12.5.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	23,52	22,02	BDI 1	27,20	639,74
1.12.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,52	17,61	BDI 1	21,78	511,80
1.12.7.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	38,61	26,57	BDI 1	32,82	1.267,18

João Inocencio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497 D/PE

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.12.8.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	38,61	22,57	BDI 1	27,88	1.076,45
1.13.	Louças e metais								7.157,13
1.13.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	550,95	BDI 1	680,64	2.041,92
1.13.2.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	412,13	BDI 1	509,15	1.527,45
1.13.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	141,03	BDI 1	174,23	522,69
1.13.4.	SINAPI	86906	TORNERIA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	83,15	BDI 1	102,72	308,16
1.13.5.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	8,45	BDI 1	10,44	31,32
1.13.6.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	10,27	BDI 1	12,69	38,07
1.13.7.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	9,49	BDI 1	11,72	35,16
1.13.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	357,83	BDI 1	442,06	2.652,36


Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
 Sígla da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Brejão/PE  
Local  
terça-feira, 11 de fevereiro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: João Inocêncio Guido Filho  
CRE/CAU: 60.497 D/PE  
ART/RT: 0  
  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497/D/PE

## Composições

FONTE	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2CM, 6500K, BRANCO FRIOS, COM DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2024 103782.	UND		94,69	96,52
COTAÇÃO	14465	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2CM, 6500K, BRANCO FRIOS, COM DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2024 103782.	UND		40,08	40,08
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEM			20,04	22,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEM		0,4829999	23,84	26,88

11/02/2025  
Data

Responsável Técnico: João Inocêncio Guido Filho  
CREA/CAU: 60.497 D/PE

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497 D/PE



Objeto: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce Maria da Conceição

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
------	-----------	---------	------------	-------------	---------	--------	------	-------

**1. Escola Dulce Maria da Conceição**

**1.1. Serviço preliminar**

1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2						
				3,00	1,50			4,50
								Total 4,50

1.1.2.	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN						
			4,00					4,00
								Total 4,00

1.1.3.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO içAMENTO. AF_07/2019	M2						
	Banheiros			6,65	4,50			29,93
								Total 29,93

1.1.4.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2						
	Banheiros			6,65	4,50			29,93
								Total 29,93

1.1.5.	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2						
	Banheiros			6,65	4,50			29,93
								Total 29,93

**1.2. Demolições e remoções**

-

1.2.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
	WC professores				0,80	2,10		1,68
			2,00		0,60	1,90		2,28
	WC feminino				0,80	2,10		1,68
	WC masculino				0,80	2,10		1,68
	Funcionários				0,80	2,10		1,68
			2,00		0,60	1,90		2,28
								Total 11,28

1.2.2.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN						
	Circulação		1,00					1,00
	WC professores		2,00					2,00
	WC feminino		1,00					1,00
	WC masculino		1,00					1,00
	Funcionários		2,00					2,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497/D/PE

## Memória de cálculo

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
------	-----------	---------	------------	-------------	---------	--------	------	-------

<b>Total</b>	<b>7,00</b>
--------------	-------------

1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3						
	WC professores		2,00	1,10	0,15	1,90		0,63
				2,28	0,15	1,90		0,65
	WC feminino				1,64	0,15	3,00	0,74
	WC masculino				1,05	0,15	3,00	0,47
	Funcionários		2,00	1,10	0,15	1,90		0,63
				2,28	0,15	1,90		0,65
	Muro			8,30	0,15	2,50		3,11
							<b>Total</b>	<b>6,88</b>

1.2.4.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
	Fachada banheiros			7,33		1,50		11,00
				1,02		1,50	2,00	3,06
	Desconto porta				0,80	1,50	- 4,00	- 4,80
	Piso			2,84	1,02			2,90
	WC Professores			2,02		1,50	2,00	6,06
				3,16		1,50	2,00	9,48
	Desconto porta				0,80	1,50	- 1,00	- 1,20
	Piso			2,02	3,16			6,38
	WC feminino			1,64		1,50	2,00	4,92
				2,14		1,50	2,00	6,42
	Desconto porta				0,80	1,50	- 1,00	- 1,20
	Piso			1,64	2,14			3,51
	WC masculino			1,05		1,50	2,00	3,15
				2,14		1,50	2,00	6,42
	Desconto porta				0,80	1,50	- 1,00	- 1,20
	Piso			1,05	2,14			2,25
	Funcionários			2,02		1,50	2,00	6,06
				3,16		1,50	2,00	9,48
	Desconto porta				0,80	1,50	- 1,00	- 1,20
	Piso			2,02	3,16			6,38
							<b>Total</b>	<b>77,86</b>

1.2.5.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, [REDACTED] MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
	Fachada banheiros			7,33		3,00		21,99
				1,02		3,00	2,00	6,12
	Desconto porta				0,80	2,10	- 4,00	- 6,72
	Piso			2,84	1,02			2,90
	WC professores			2,02		2,70	2,00	10,91
				3,16		2,70	2,00	17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	Piso			2,02	3,16			6,38
	WC feminino			1,64		2,70	2,00	8,86
				2,14		2,70	2,00	11,56
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	Piso			1,64	2,14			3,51
	WC masculino			1,05		2,70	2,00	5,67
				2,14		2,70	2,00	11,56
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	Piso			1,05	2,14			2,25
	Funcionários			2,02		2,70	2,00	10,91
				3,16		2,70	2,00	17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
	Piso		2,02	3,16				6,38
							Total	129,67
1.2.6.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3						
				17,65	10,30	0,06		10,91
							Total	10,91
1.2.7.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2						
	WC professores		2,02	3,16				6,38
	WC feminino		1,64	2,14				3,51
	WC masculino		1,05	2,14				2,25
	Funcionários		2,02	3,16				6,38
							Total	18,52
1.2.8.	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM						
	Alvenaria		6,88				0,05	0,34
	Revestimento ceramico		77,86		0,01		0,05	0,04
	Revestimento		129,67		0,02		0,05	0,13
	Piso		10,91				0,05	0,55
							Total	1,06
1.3.	Infraestrutura							
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3						
	Sapatas		12,00	0,80	0,80	1,20		9,22
	Baldrames		2,00	16,65	0,45	0,30		4,50
			4,00	8,00	0,45	0,30		4,32
							Total	18,03
1.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2						
	Sapatas		12,00	0,80	0,80			7,68
	Baldrames		2,00	16,80	0,20			6,72
			4,00	8,00	0,20			6,40
							Total	20,80
1.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2						
	Sapatas		12,00	3,20		0,25		9,60
	Pescoço de pilar		12,00	0,84		0,90		9,07
	Baldrames		2,00	16,80		0,30	2,00	20,16
			4,00	8,00		0,30	2,00	19,20
							Total	58,03
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG					Peso (kg/m)	

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
	Baldrame. Estripes C/20		84,00	0,80		0,245	2,00	32,93
			40,00	0,80		0,245	2,00	15,68
	Pescoço de pilar. Estripes C/15		11,00	0,70		0,245	12,00	22,64
							Total	71,25

1.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG				Peso (kg/m)		
	Baldrame		2,00	16,80		0,395	4,00	53,09
			4,00	8,00		0,395	4,00	50,56
							Total	103,65

1.3.6.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG				Peso (kg/m)		
	Sapatas		12,00	0,75		0,617	8,00	44,42
			12,00	0,75		0,617	8,00	44,42
	Pescoço pilar		12,00	1,70		0,617	4,00	50,35
							Total	139,20

1.3.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3						
	Sapatas		12,00	0,80	0,80	0,25		1,92
	Pescoço pilar		12,00	0,15	0,25	1,20		0,54
	Baldrame		2,00	16,80	0,15	0,30		1,51
			4,00	8,00	0,15	0,30		1,44
							Total	5,41

1.3.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3						
	Igual concreto			5,41				5,41
							Total	5,41

1.3.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3						
	Escavação			18,03				18,03
	Volume de concreto			5,41			- 1,00 -	5,41
							Total	12,62

#### 1.4. Superestrutura

1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2						
	Pilares		4,00	0,90		2,80		10,08
			4,00	0,90		3,30		11,88
			4,00	0,90		3,80		13,68
							Total	35,64

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2						
	Vigas		2,00	16,85	0,30	2,00	20,22	
			4,00	8,00	0,30	2,00	19,20	
							Total	39,42

1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CASSO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			Peso (kg/m)			
	Pilares. Estribo C/15		19,00	0,70	0,245	4,00	13,03	
			22,00	0,70	0,245	4,00	15,09	
			25,00	0,70	0,245	4,00	17,15	
	Vigas. Estribo C/20		84,00	0,80	0,245	2,00	32,93	
			40,00	0,80	0,245	4,00	31,36	
							Total	109,56

1.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CASSO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			Peso (kg/m)			
	Vigas		2,00	16,85	0,395	4,00	53,25	
			4,00	8,00	0,395	4,00	50,56	
							Total	103,81

1.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CASSO DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG			Peso (kg/m)			
			4,00	2,80	0,617	4,00	27,64	
			4,00	3,30	0,617	4,00	32,58	
			4,00	3,80	0,617	4,00	37,51	
							Total	97,73

1.4.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3						
	Pilares		4,00	0,15	0,25	2,80		0,42
			4,00	0,15	0,25	3,30		0,50
			4,00	0,15	0,25	3,80		0,57
	Vigas		2,00	16,85	0,15	0,30		1,52
			4,00	8,00	0,15	0,30		1,44
							Total	4,44

1.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3						
	Igual concreto		4,44					4,44
								Total
								4,44

## 1.5. Vedação

João Inocêncio Guedo Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA [REDACTED] PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2						
	Banheiros			1,64		3,00		4,92
				1,05		3,00		3,15
				1,02		3,00		3,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 2,00	3,36
	Ampliação							-
	Baldrame		2,00	16,85		2,80		94,36
			4,00	8,00		2,80		89,60
	Empena cobertura			16,85		1,00		16,85
			2,00	8,00		0,50		8,00
	Desconto portas				0,80	2,10	- 3,00	5,04
	Desconto janelas				2,00	1,00	- 3,00	6,00
							Total	205,54

1.5.2.	VERGA PRÉ-FAB [REDACTED]	M						
	VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024							
	Portas		5,00	1,20				6,00
	Janelas		3,00	2,40				7,20
							Total	13,20

1.5.3.	CONTRAVERGA [REDACTED]	M						
	ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024							
	Janelas		3,00	2,40				7,20
							Total	7,20

1.5.4.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M						
	Banheiros			1,64				1,64
				1,05				1,05
				1,02				1,02
	Ampliação							-
	Baldrame		2,00	16,85				33,70
			4,00	8,00				32,00
							Total	69,41

#### 1.6. Cobertura

1.6.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN						
			4,00					4,00
							Total	4,00

1.6.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2						
				17,80	10,00			178,00
							Total	178,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497 D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.6.3.	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2						
				17,80	10,00			178,00

Total 178,00

1.6.4.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M						
				17,80				17,80

Total 17,80

1.6.5.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2						
	WC professores			2,02	3,16			6,38
	WC feminino			1,64	2,14			3,51
	WC masculino			1,05	2,14			2,25
	Funcionários			2,02	3,16			6,38
	Salas		3,00	5,40	8,00			129,60

Total 148,12

### 1.7. Esquadrias

1.7.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN						
	WC professores			1,00				1,00
	WC feminino			1,00				1,00
	WC masculino			1,00				1,00
	Funcionários			1,00				1,00
	Salas		3,00					3,00

Total 7,00

1.7.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2						
	WC professores				0,60	0,50		0,30
	WC feminino				0,60	0,50		0,30
	WC masculino				0,60	0,50		0,30
	Funcionários				0,60	0,50		0,30
	Salas		3,00		2,00	1,00		6,00

Total 7,20

1.7.3.	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2						
	WC professores				0,70	0,60		0,42

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
	WC feminino			0,70	0,60			0,42
	WC masculino			0,70	0,60			0,42
	Funcionários			0,70	0,60			0,42
	Salas		3,00	2,10	1,10			6,93
							Total	8,61

1.7.4.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020							
	Salas		3,00	2,00				6,00
							Total	6,00

## 1.8. Revestimentos

1.8.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022							
	Fachada banheiros			7,33	3,00			21,99
				1,02	3,00	2,00		6,12
	Desconto porta				0,80	2,10	- 4,00	- 6,72
	WC professores			2,02	2,70	2,00		10,91
				3,16	2,70	2,00		17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	WC feminino			1,64	2,70	2,00		8,86
				3,16	2,70	2,00		17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	WC masculino			1,05	2,70	2,00		5,67
				3,16	2,70	2,00		17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	Funcionários			2,02	2,70	2,00		10,91
				3,16	2,70	2,00		17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	- 1,00	- 1,68
	Ampliação							-
	Baldrame			2,00	16,85	3,00	2,00	202,20
				4,00	8,00	3,00	2,00	192,00
	Empena cobertura				16,85	1,00	2,00	33,70
				2,00	8,00	0,50	2,00	16,00
	Desconto portas			3,00	0,80	2,10	- 2,00	- 10,08
	Desconto janelas			3,00	2,00	1,00	- 2,00	- 12,00
							Total	541,09

1.8.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA FM ARGAMASSA MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2						
	Igual chapisco		541,09					541,09
							Total	541,09

1.8.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APlicadas NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2						
	Fachada banheiros			7,33	3,00			21,99

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
	Desconto porta		1,02		3,00	2,00		6,12
WC professores				0,80	2,10	-	4,00	- 6,72
			2,02		2,70	2,00		10,91
				3,16	2,70	2,00		17,06
WC feminino				0,80	2,10	-	1,00	- 1,68
			1,64		2,70	2,00		8,86
				3,16	2,70	2,00		17,06
WC masculino				0,80	2,10	-	1,00	- 1,68
			1,05		2,70	2,00		5,67
				3,16	2,70	2,00		17,06
Funcionários				0,80	2,10	-	1,00	- 1,68
			2,02		2,70	2,00		10,91
				3,16	2,70	2,00		17,06
	Desconto porta				0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68
					2,02	2,00		
					3,16	2,00		
					0,80	2,10	-	1,68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
								Total 129,60
1.8.9.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M						
	WC professores				0,80			0,80
	WC feminino				0,80			0,80
	WC masculino				0,80			0,80
	Funcionários				0,80			0,80
	Salas		3,00		0,80			2,40
								Total 5,60

## 1.9. Instalações elétricas

1.9.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
			1,00					1,00
								Total 1,00

1.9.2.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN						
			2,00					2,00
								Total 2,00

1.9.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021							
				10,00				10,00
								Total 10,00

1.9.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Tomadas banheiros - Chuveiros		3,00					3,00
	Tomadas salas - Ventiladores		3,00					3,00
								Total 6,00

1.9.5.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Tomadas salas - TUG		3,00					3,00 9,00
								Total 9,00

1.9.6.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Interruptores banheiros -		3,00					3,00
	Interruptores salas -		3,00					3,00
								Total 6,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
------	-----------	---------	------------	-------------	---------	--------	------	-------

1.9.7.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Iluminação banheiros		4,00					4,00
	Iluminação salas		5,00				3,00	15,00
							Total	19,00

1.9.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						
	Tomadas banheiros - Chuveiros		3,00	5,00				15,00
	Tomadas salas - Ventiladores/Ar condicionado		3,00	10,00				30,00
	Tomadas salas - TUG		3,00	10,00			3,00	90,00
	Interruptores banheiros -		3,00	5,00				15,00
	Interruptores salas -		3,00	10,00				30,00
	Iluminação banheiros		4,00	5,00				20,00
	Iluminação salas		5,00	5,00			3,00	75,00
							Total	275,00

1.9.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M						
	Quadro distribuição		3,00	10,00				30,00
							Total	30,00

1.9.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						
	Iluminação banheiros		4,00	5,00			1,00	20,00
	Iluminação salas		15,00	5,00			1,00	75,00
	Tomadas salas - TUG		9,00	5,00			3,00	135,00
	Interruptores banheiros -		3,00	5,00			2,00	30,00
	Interruptores salas -		3,00	5,00			2,00	30,00
							Total	290,00

1.9.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						
	Tomadas banheiros - Chuveiros		3,00	5,00			3,00	45,00
	Tomadas salas - Ventiladores/Ar condicionado		3,00	10,00			3,00	90,00
							Total	135,00

1.9.12.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Interruptores banheiros -		4,00				3,00	12,00
	Interruptores salas -		1,00				3,00	3,00
							Total	15,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.9.13.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Interruptores salas -		3,00				3,00	9,00
							Total	9,00
1.9.14.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Tomadas banheiros - Chuveiros		3,00					3,00
	Tomadas salas - Ventiladores		3,00					3,00
							Total	6,00
1.9.15.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						
	Tomadas salas - TUG		3,00				3,00	9,00
							Total	9,00
1.9.16.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
	Iluminação		2,00					2,00
							Total	2,00
1.9.17.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
	TUG		1,00					1,00
							Total	1,00
1.9.18.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
	Tomadas banheiros - Chuveiros		3,00					3,00
	Tomadas salas - Ventiladores/Ar condicionado		3,00					3,00
							Total	6,00
1.9.19.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						
	Geral QDE		1,00					1,00
							Total	1,00
1.9.20.	LUMINÁRIA EM LED 40W SOBREPOR, 120 X 7,2CM, 6500K, BRANCO FRIOS, COM DIFUSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 12/2024 103782.	UND						
	Iluminação banheiros		4,00					4,00
	Iluminação salas		5,00					3,00
							Total	15,00
								19,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497/D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
------	-----------	---------	------------	-------------	---------	--------	------	-------

**1.10. Instalações sanitárias**

1.10.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M						
	Destino final esgoto			12,00				12,00
							Total	12,00
1.10.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
	Coluna ventilação		3,00	6,00				18,00
							Total	18,00
1.10.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
	Lavatórios		3,00	6,00				18,00
							Total	18,00
1.10.4.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						
			2,00					2,00
							Total	2,00
1.10.5.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.10.6.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.10.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						
	Lavatórios		3,00					2,00
							Total	6,00
								6,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497/D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.10.8.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O [REDACTED] SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.10.9.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O [REDACTED] SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						
			2,00					2,00
							Total	2,00
1.10.10.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	[REDACTED]						
			1,00					1,00
							Total	1,00
1.10.11.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.10.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.10.13.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00
1.10.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						
			3,00					3,00
							Total	3,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 61.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.10.15.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN						
			4,00					4,00
							Total	4,00

## 1.11. Instalações hidráulicas

1.11.1.	TODO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M						
	Alimentação			6,00				6,00
	Lavatórios		3,00	3,00				9,00
	Chuveiros		3,00	3,00				9,00
	Vasos sanitários		3,00	3,00				9,00
	Torneira jardim		1,00	3,00				3,00
							Total	36,00

1.11.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						
	Alimentação			2,00				2,00
	Lavatórios		3,00					3,00
	Chuveiros		3,00				2,00	6,00
	Vasos sanitários		3,00					3,00
	Torneira jardim		1,00					1,00
							Total	15,00

1.11.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						
	Lavatórios			3,00				3,00
	Chuveiros							-
	Vasos sanitários		3,00					3,00
	Torneira jardim		1,00					1,00
							Total	7,00

1.11.4.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						
	Lavatórios			3,00				3,00
	Chuveiros		3,00					3,00
	Vasos sanitários		3,00					3,00
	Torneira jardim		1,00					1,00
							Total	10,00

1.11.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						
	Alimentação			1,00				1,00
							Total	1,00

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 60.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
1.11.6.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						
	Chuveiro		3,00					3,00
							Total	3,00

**1.12. Pintura**

1.12.1.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2						
	<b>Ampliação</b>							-
	Baldrame		2,00	16,85		2,70	2,00	181,98
			4,00	8,00		2,70	2,00	172,80
	Empena cobertura			16,85		1,00	2,00	33,70
			2,00	8,00		0,50	2,00	16,00
	Desconto portas		3,00		0,80	2,10	- 2,00	- 10,08
	Desconto janelas		3,00		2,00	1,00	- 2,00	- 12,00
							Total	382,40

1.12.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2						
	Igual emassamento		382,40					382,40
							Total	382,40

1.12.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2						
	<b>Ampliação</b>							-
	Baldrame		2,00	16,85		1,20	2,00	80,88
			4,00	8,00		1,20	2,00	76,80
	Empena cobertura			16,85		1,00	2,00	33,70
			2,00	8,00		0,50	2,00	16,00
	Desconto portas		3,00		0,80	0,60	- 2,00	- 2,88
	Desconto janelas		3,00		2,00	0,60	- 2,00	- 7,20
							Total	197,30

1.12.4.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2						
	<b>Ampliação</b>							-
	Baldrame		2,00	16,85		1,50	2,00	101,10
			4,00	8,00		1,50	2,00	96,00
	Desconto portas		3,00		0,80	1,50	- 2,00	- 7,20
	Desconto janelas		3,00		2,00	0,40	- 2,00	- 4,80
							Total	185,10

1.12.5.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2						
	Portas		7,00		0,80	2,10	2,00	23,52
							Total	23,52

1.12.6.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2						
	Portas		7,00		0,80	2,10	2,00	23,52
							Total	23,52

João Inocêncio Guido Filho  
Engenheiro Civil  
CREA nº 00.497D/PE

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
------	-----------	---------	------------	-------------	---------	--------	------	-------

1.12.7.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2						
	Tesouras		4,00	10,00		0,75		30,00
	WC professores				0,70	0,60		0,42
	WC feminino				0,70	0,60		0,42
	WC masculino				0,70	0,60		0,42
	Funcionários				0,70	0,60		0,42
	Salas		3,00		2,10	1,10		6,93
							Total	38,61

1.12.8.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2						
	Igual zarcão			38,61				38,61
							Total	38,61

## 1.13. Louças e metais

1.13.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00

1.13.2.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00

1.13.3.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00

1.13.4.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00

1.13.5.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00


## Memória de cálculo

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Taxa	Total
------	-----------	---------	------------	-------------	---------	--------	------	-------

1.13.6.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00

1.13.7.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					3,00
							Total	3,00

1.13.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						
	Banheiros		3,00					2,00, 6,00
							Total	6,00

  
 João Henrique Guzzo Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 60.497D/PE





#### 4. Cronograma físico-financeiro





PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMun>

assinado por: idUser 412

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Escola Dulce Maria da Conceição	279.841,08	% Periodo:	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.1.	Serviço preliminar	5.028,48	% Periodo:	100,00%									
1.2.	Demolições e remoções	7.540,48	% Periodo:	100,00%									
1.3.	Infraestrutura	23.477,02	% Periodo:	100,00%									
1.4.	Supernatureira	21.980,17	% Periodo:	100,00%									
1.5.	Vedaçao	22.210,97	% Periodo:	100,00%									
1.6.	Cobertura	45.359,51	% Periodo:	100,00%									
1.7.	Esquadrias	18.000,48	% Periodo:	50,00%	50,00%								
1.8.	Revestimento	91.877,85	% Periodo:	50,00%	50,00%								
1.9.	Instalações elétricas	13.423,12	% Periodo:	50,00%	50,00%								
1.10.	Instalações sanitárias	4.782,74	% Periodo:	100,00%									
1.11.	Instalações hidráulicas	1.880,91	% Periodo:	100,00%									
1.12.	Pintura	17.198,23	% Periodo:		100,00%								
1.13.	Louças e metais	7.157,13	% Periodo:	100,00%									
<b>Total: R\$ 279.841,09</b>			%:	47,69%	52,31%								
			Repasse:	-	-								
			Contrapartida:	133.463,86	146.377,43								
			Outros:	-	-								
			<b>Investimento:</b>	<b>133.463,86</b>	<b>146.377,43</b>								
			%:	47,69%	100,00%								
			Repasse:	-	-								
			Contrapartida:	133.463,86	279.841,09								
			Outros:	-	-								
			<b>Investimento:</b>	<b>133.463,86</b>	<b>279.841,09</b>								

Brejo/P.E.  
 Local:  
 terça-feira, 11 de fevereiro de 2025  
 Data:

  
 Responsável Técnico  
 Nome: João Inocêncio Guido Filho  
 CREA/CAU: 60.497 DPE  
  
 ARTUR R. GUIDO FILHO  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 60.497 DPE



## 5. Anexos

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloudit-soucosse.mt.br/transparenciaMun>  
assinado por: idUser 412