

Ao setor de Engenharia do Município de Brejão/PE

Assunto: Solicitação de **Parecer Conclusivo** - Proposta Readequada Corrigida.

Empresa - AF ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Prezados,

Encaminhamos, para **Análise Técnica e Emissão de Parecer Conclusivo** acerca da **Proposta Readequada Corrigida** apresentada no âmbito do **Processo Licitatório nº 023/2025, Concorrência Eletrônico nº001/2025**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.**

A Proposta Readequada foi apresentada pela licitante após solicitação formal, em atendimento ao primeiro Parecer emitido pelo Setor de Engenharia deste Município, com o objetivo de sanar as inconsistências identificadas na análise inicial.


Diante disso, solicitamos que o Setor de Engenharia avalie os documentos apresentados e manifeste-se quanto à sua **Viabilidade Técnica, Conformidade Legal, e Aderência aos Parâmetros Estabelecidos no Edital** e demais normas aplicáveis.

Considerando a necessidade de continuidade célere dos tramites administrativos, solicitamos, se possível, que o Parecer Conclusivo seja emitido com maior celeridade.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Brejão/PE, 29 de maio de 2025


Fernando de Oliveira Costa Netto
Pregoeiro
Port. nº 144/2025

A

Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal Brejão

Assunto: Parecer técnico. Processo Licitatório n.º 023/2025, Concorrência Pública n.º 001/2025.

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico quanto as propostas de preço apresentadas no âmbito do **Processo Licitatório n.º 023/2025, Concorrência n.º 001/2025**, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar obras e serviços de implantação do sistema adutor de abastecimento de água no município de Brejão/PE.

Contratação para execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário. O processo ocorre com inversão de fases, com verificação prévia da qualificação técnica, experiência e qualidade dos serviços prestados pelos licitantes.

Analisamos os itens referentes a proposta de preço, itens 10, 11 e 12.2 do edital.

A proposta readequada da licitante **AF engenharia e Construtora**, CNPJ n.º 36.339.407/0001-95, com valor final de R\$13.993.239,10 (treze milhões novecentos e noventa e três mil duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), foi analisada e constatadas as seguintes inconformidades.

1. Alteração em coeficientes de alguns itens das composições de preços unitários;
2. O cronograma físico-financeiro apresentado está incompleto. Foi apresentado apenas o período entre o mês 10 e o mês 18.

A fim de ilustrar o apontamento anterior demonstraremos algumas das inconformidades apontas.

Item 2.1, Mobilização e desmobilização de equipamentos – transporte, Fonte: COMPESA, Código: 01.08.36U.

João Inácio Siqueira Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/D/PE





01.08.36U	SINAPI	SERVIÇO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE	TXKM				0,59
5824			CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARRICHERIA FIGA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00267	222,94	0,59	

Figura 1 - Composição de referência COMPESA.

01.08.36U	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE	TXKM	6.510,00	0,55
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M	CHP	1,00	200,45

Figura 2 - Composição apresentada pela licitante.

Item 2.2, Mobilização e desmobilização de equipamentos – Carga e Descarga, Fonte: COMPESA, Código: 01.08.37U.

Foi observado que a composição apresentada pela licitante alterou o coeficiente para o serviço de código 5928.

01.08.37U	SINAPI	SERVIÇO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T				147,34
5928			GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,45000	284,87	138,19	
88316			SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90000	21,26	19,15	

Figura 3 - Composição de referência COMPESA.

01.08.37U	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T	6,99	138,55
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHP	1,00	267,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	19,04

Figura 4 - Composição apresentada pela licitante.

Foi observado que o coeficiente para o serviço de código 5928 foi alterado.

Item 3.1, elaboração de projeto executivo para ampliação do sistema produtor do município de brejão, Fonte: Composição PE.

O preço unitário informado na planilha da proposta de preço (R\$90.096,60) está divergindo do preço da composição (R\$90.095,57).

Itens 4.5, 8.36, 9.35, 10.35, Poste concreto duplo t, 200kg, h=9m, com 1 luminária pública led pétala 50w corpo em alumínio, inclusive embasamento e aterramento (fornecimento e instalação), Fonte: COMPESA: Código: 71.10.21U.

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

71.10.21U			POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE EMBASAMENTO E ATERRAMENTO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1.945,98		
91634	SINAPI	SERVIÇO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 150 CV - CHP	CHP	2,00000	241,22	482,44
88247	SINAPI	SERVIÇO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	20,82	62,46
88264	SINAPI	SERVIÇO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00000	26,84	107,36
88316	SINAPI	SERVIÇO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000	21,28	127,68
2512	SINAPI	INSUMO	BRACO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1,00000	41,05	41,05
2674	SINAPI	INSUMO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	16,00000	5,35	85,60
270311U	COMPESA	INSUMO	LUMINÁRIA PÚBLICA PÉTALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO	UN	1,00000	160,00	160,00
939	SINAPI	INSUMO	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	32,00000	2,27	72,64
41196	SINAPI	INSUMO	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00000	604,74	604,74
34643	SINAPI	INSUMO	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,00000	44,71	44,71
3380	SINAPI	INSUMO	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00000	81,25	81,25
94970	SINAPI	SERVIÇO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	0,10000	472,14	47,21
103670	SINAPI	SERVIÇO	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	0,10000	288,47	28,84

Figura 5 - Composição de referência COMPESA.

71.10.21U	POSTE CONCRETO DUPLO T, 200KG, H=9M, COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED PÉTALA 50W CORPO EM GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	UN	1,00		1.829,89
91634	DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE	CHP	1,00	226,84	453,67
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	19,58	58,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	24,23	100,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	19,04	120,06
939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO	M	32,00	2,13	68,30
2512	BRACO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	UN	1,00	38,60	38,60
2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	16,00	5,03	80,49
3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA	UN	1,00	76,41	76,40
34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM	UN	1,00	33,78	42,04
41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150	UN	1,00	568,69	568,68
270311U	LUMINÁRIA PÚBLICA PÉTALA 50W LED COB PARA POSTE BRANCO FRIO	UN	1,00	150,46	150,46
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M3	0,10	441,25	44,39
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M3	0,10	271,27	27,12

Figura 6 - Composição apresentada pela licitante.

Foi observado que o coeficiente para o serviço de código 91634 foi alterado, sendo reduzido em 50% pela licitante. Além de que o preço unitário para os itens supracitados, expressos na proposta da licitante, é de R\$1.829,82 e, como pode ser observado na composição do preço unitário, o valor é de R\$1.829,89. Ficando claro que a composição está divergindo do preço informado na planilha da proposta.

Diante das inconsistências observadas, mesmo tendo a oportunidade de corrigir sua proposta, a licitante **AF engenharia e Construtora**, não atende aos requisitos de conformidade, precisão e economicidade exigidos para a presente Concorrência n.º 001/2025, em estrita observância à Lei n.º 14.133/2021 e ao edital. De modo que recomenda-se a desclassificação da proposta apresentada com base nos fundamentos técnicos expostos neste parecer.


João Inácio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497/DPE



Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Brejão/PE, 30 de maio de 2025.




João Inocência Guido Filho

Engenheiro Civil

CREA 60.497 D/PE

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA nº 60.497D/PE

