

Composições



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE MADEIRA. CONFORME SEINFRA 10/2023 C2680.	M2		515,61	523,85
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	26,11	28,40
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	22,96	24,88
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	3,1	56,18	56,18
SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR F = 6 MM, SEM COLOCACAO QUARNICAO / ALIZAR 7 VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	1	218,22	218,22
SINAPI-I	20017		M	4	6,67	6,67
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	002	CHAPA METÁLICA EM ALUMÍNIO FIXADA COM REBITES. CONFORME ORSE 08/2025 09552.	M2		172,75	176,96
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,11	28,40
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,96	24,88
COTAÇÃO	6641	CHAPA DE ALUMÍNIO 1MM	M2	1,05	116,84	116,84
COTAÇÃO	8214	REBITE DE ALUMÍNIO EAD 440 1/8"	UND	10	0,10	0,10
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 08/2025 9253.	M2		524,77	526,33
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,23	29,63
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,13	25,04
SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO)	M2	1,05	482,30	482,30
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITTEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL. CONFORME ORSE 08/2025 8970.	M2		404,21	407,59
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	26,11	28,40
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,96	24,88
SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	1,05	3,06	3,06
COTAÇÃO	592	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, ABAS IGUAIS, LARGURA 25,4MM (1"), ESPESSURA DE 3,17MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	M	4	90,44	90,44
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	PORTAO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR. CONFORME ORSE 08/2025 13764.	M2		812,48	817,66
SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,42	29,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,26	24,08
COTAÇÃO	14570	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS.	M2	1	750,00	750,00
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,003	559,49	565,57
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM. CONFORME ORSE 08/2025 9718.	M2		444,89	446,17
SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,42	29,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,26	24,08
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	430,00	430,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	007	CAIXA DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2025 91934.	M		95,54	96,05
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114	27,77	30,24
SINAPI-I	39235	CAIXA DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,2434	72,10	72,10
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	6,79	6,79
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	008	LUMINARIA CALHA PARA LAMPADA TUBULAR LED 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2025 103782.	UND		75,14	76,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1509375	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4829999	27,77	30,24
COTAÇÃO	1352	LUMINÁRIA CALHA PARA LÂMPADA TUBULAR LED 20W	UND	1	44,95	44,95
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. BASE G13	UN	1	13,23	13,23
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	009	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 08/2025 9051.	UND		364,46	365,78
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	27,77	30,24
COTAÇÃO	9326	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR PARA 11 TERMINAIS DE PRESSÃO COM BARRAMENTO	UND	1	349,06	349,06
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	010	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 08/2025 86889.	M2		652,78	655,48
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2614	39,59	39,59
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA STO, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	3	0,98	0,98
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2,5* CM	M2	0,67	845,28	845,28
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,01055	123,67	123,67

Composições



COTAÇÃO	37591	SUPORTE MÃO-FRANCSA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO	UND	2	20,27	20,27
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7472	27,29	29,71
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4917	22,26	24,08

COMPOSIÇÃO	011	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 08/2025 09721.	M2		1.033,48	1.046,65
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	845,28	845,28
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,07	559,49	565,57
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,42	29,85
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,26	24,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	012	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO. CONFORME ORSE 08/2025 4420.	M		199,82	209,57
SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF. 08/2023	M3	0,067	79,38	81,24
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,078	485,34	492,80
SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	0,66	126,63	133,32
SINAPI	87894	CRAPISCU APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	1,6	6,78	7,23
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	0,8	43,04	45,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,05	88,05	95,25
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	0,078	300,33	325,63
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	013	MASTRO TRIPLO EM TUBO GALVANIZADO, ALTURA UTIL 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO. CONFORME ORSE 08/2025 12628.	UND		2.458,61	2.547,90
SINAPI-I					0,00	0,00
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG		28,81	28,81
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,85	45,88	45,88
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	6,6	59,88	59,88
SINAPI	104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	13,2	78,17	81,93
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	0,7	88,05	95,25
SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	M3	1,51	597,87	619,21
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	28,17	30,57

COMPOSIÇÃO	014	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 08/2025 0005	UND		2.141,73	2.144,31
COTAÇÃO	1772	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70M	UND	1	2.109,70	2.109,70
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,004	559,49	565,57
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	27,42	29,85
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	22,26	24,08
					0,00	0,00
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	015	CUMEIEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. CONFORME SINAPI 08/2025 100326.	M		108,02	108,38
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	6,36	1,28	1,28
COTAÇÃO	14552	CUMEIEIRA EM GALVALUME PARA TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME STANDARD, COM 40CM DE VEDAÇÃO	M	1,08	88,60	88,60
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	22,26	24,08
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079	26,76	29,13
SINAPI	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	0,002	22,38	24,18
SINAPI	93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	0,0027	21,31	23,11

COMPOSIÇÃO	016	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFL U. CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 73970/2	KG		11,95	11,54
COTAÇÃO	43665	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, I - 75	KG	1,05	8,59	8,59
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	27,23	29,63
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	22,26	24,08
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF. 06/2018	M	0,006	62,48	66,22

COMPOSIÇÃO	017	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W. CONFORME SINAPI 97610.	UND		50,53	51,08
SINAPI-I	12295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	UN	1	3,84	3,84
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	40,48	40,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,069	23,57	25,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1655	27,77	30,24

Data 03/11/2025

JOAO INOCENCIO GUIDO
 FILHO:08127346454
 Responsável Técnico: João Inocêncio Guido Filho
 CREA/CAU: 60.497 D/PE