

Composições



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		2.543,52	2.828,90
SINAPI	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			40,37	44,81
SINAPI	00717	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				129,55
COMPOSIÇÃO	002	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA DE 1,20 X 2,10M, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇA VAI E VEM, CONFORME ORSE 09/2025 14004.	UNO		1.340,38	1.355,32
SINAPI	50719	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 1/4 X 10)	KG	0,008	17,72	17,72
SINAPI	10633	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15830) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1	206,43	206,43
SINAPI	163	BATENTE / PORTAL / ACABADO / NÚCLEO EM MADEIRA / COM BATERNO / 2" X 3" C/CL 1" X 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 140 CM A 120" CM X 210" CM, CEGRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIÁ / PERCOSA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALZARES)	UN	1	183,50	183,50
SINAPI	11421	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM AÇO FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	6	126,25	126,25
SINAPI	30928	COM BOLONHA 800 L AF. 08/2019	M3	0,02	577,84	577,92
SINAPI	86916	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,25	12,16	24,08
SINAPI	08291	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,75	26,11	38,40
COMPOSIÇÃO	003	REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, LISO FOSCO, COLADA, CONFORME ORSE 09/2025 08853.	M2		111,93	115,23
SINAPI	1138	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO E OUTROS	KG	0,2	49,89	49,89
SINAPI	1140	CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESURA = 0,8 MILÍMETROS	M2	1,1	57,53	57,53
SINAPI	80216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	12,26	24,08
SINAPI	50262	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	26,11	28,40
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	004	REMOÇÃO DE PINTURA COM RASPAGEM, LIXAMENTO OU ESCOVAÇÃO, CONFORME ORSE 09/2025 7725.	M2		10,98	11,04
SINAPI	80309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,42	29,85

Data: 09/11/2025

JOÃO INOCÊNCIO GUIDO
FILHO 08127346454Responsável Técnico
CREA/CAUJoão Inocêncio Guido Filho
CAU 49707PE

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CAU 49707PE

