

PROPOSTA READEQUADA

B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA



À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO – PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
MENOR PREÇO GLOBAL



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA, SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE. CONTRATO DE REPASSE N. 952942/2023/MS/CAIXA. - PROPOSTA Nº 71552/2023.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados(as) Srs(as),

Tendo examinado as condições de CONTRATO, PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS, TERMO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO e, em atendimento à determinação do edital, declaramos que nos propomos a executar/prestar serviço e concluir a referida CONTRATAÇÃO, objeto desta Licitação, de acordo com toda a documentação acima citada, pelo valor de **R\$ 356.321,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS).**

Confirmamos o prazo de validade de nossa proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até sua ulterior decisão.

O prazo de execução previsto é de **04 (quatro) meses**, prazo este contado a partir da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma físico-financeiro.

Estão incluídos nos preços propostos: mão-de-obra, fardamento, EPI'S, insumos, carga e descarga, despesas de execução, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem executados, bem como as despesas de conservação dos mesmos até a entrega ao Contratante.

Declaramos que nossos preços ofertados na proposta, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais trabalhistas, seguros lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto em questão.

Declaramos que consideramos nas composições dos preços unitários do(s) serviços licitados, todos os custos, aí incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os referidos materiais.

Declaramos que temos condições de assumir o fornecimento dos serviços previstos e que dispõe de toda a infraestrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, equipamentos, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o cumprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Declaramos que nos sujeitamos as condições estabelecidas neste edital, de submissão as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

O banco e a agência indicado, para pagamento é: Banco do Brasil, Agência n. 5898-x, Conta Corrente n. 9371-8.

Declaramos que concordamos e cumprimos com todos os termos do edital e seus anexos.

Saloá/PE, datado conforme assinatura digital

BRENO HUGO
BATISTA
INOCENCIO:055
23925454

Assinado de forma digital
por BRENO HUGO
BATISTA
INOCENCIO:05523925454
Dados: 2025.01.22
12:21:25 -03'00'

Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal e Responsável Técnico
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

[Assinatura manuscrita]
Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal e Responsável Técnico
B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf>
assinado por: idUser 412

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA.
 LOCAL: MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
 EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10

VALOR DA PROPOSTA:

356.321,00

DATA: Conforme assinatura digital

BDI: 23,54%

BASE: SINAPI 09/2025

ENCARGOS SOCIAIS:

NÃO DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
Reforma de unidade de atenção especializada em saúde								
1 Administração Local								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	2.810,24	3.471,77	13.887,08
1.1.1	HOSP ALICE - COMPOSIÇÃO 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					2.270,43
1.2 Instalação da obra								
1.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 - PS	m²	4,50	408,41	504,54	2.270,43
1.3 Serviços preliminares								
1.3.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	15,96	10,25	12,66	202,05
1.3.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	3,65	26,48	32,71	119,39
1.3.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	0,09	61,06	75,43	6,78
1.3.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	796,58	24,52	30,29	24.128,40
1.3.5	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	796,58	12,28	15,17	12.084,11
1.3.6	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	2,00	0,71	0,87	1,74
1.3.7	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	10,85	2,80	3,45	37,43
1.3.8	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA / GRANUL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2019	M3XKM	1,69	1.581,29	1.953,52	3.301,44
1.4 Vedação								
1.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	5,62	87,00	107,47	603,98
1.4.2	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISHAGA. AF 03/2024	M	1,15	12,05	14,88	17,11
1.5 Cobertura								
1.5.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	288,37	8,22	10,15	2.926,95
1.5.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	201,12	98,61	121,82	24.500,43
1.5.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	87,25	22,43	27,71	2.417,69
1.5.4	100331	SINAPI	RETIrada E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	m²	402,23	25,47	31,46	12.654,15
1.5.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	94,84	3,81	4,70	445,74
1.5.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	m²	87,25	50,74	62,68	5.468,83
1.5.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	m²	7,59	55,21	68,20	517,63
1.5.8	96486	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 09/2023 - PS	m²	10,54	64,41	79,57	838,66
1.6 Esquadrias								
1.6.1	90543	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	993,57	1.227,45	4.909,80
1.6.2	HOSP ALICE - COMPOSIÇÃO 002	Próprio	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA DE 1,20 X 2,10M, NÚCLEO SEMI-SOLIDO, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇA VAI E VEM, CONFORME ORSE 09/2025 14004	UND	4,00	1.189,93	1.470,03	5.880,12
1.6.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,36	527,93	652,20	2.191,39
1.6.4	HOSP ALICE - COMPOSIÇÃO 003	Próprio	REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, USO FOSCO, COLADA, CONFORME ORSE 09/2025 08553	m²	6,72	103,69	128,09	860,76
1.6.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	1,80	640,29	791,01	1.423,81
1.6.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	m²	2,00	336,96	416,28	832,56
1.7 Revestimentos								
1.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - FORNECIMENTO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	325,44	4,31	5,32	1.731,34
1.7.2	87825	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - FORNECIMENTO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²		76,41	94,39	30.718,28
1.7.3	87620	SINAPI	BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA; ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF 08/2022	m²		471,15	29,35	17.079,18
1.7.4	87267	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 - FORNECIMENTO EM BETONEIRA 400L. AF 07/2021	m²		323,04	62,55	24.981,30
1.7.5	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 - PE	m²		2,40	262,21	323,93
1.7.6	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	m²		471,15	58,36	33.979,33
1.8 Pintura								
1.8.1	HOSP ALICE - COMPOSIÇÃO 004	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA COM RASPAGEM, LIXAMENTO OU ESCOVAÇÃO, CONFORME ORSE 09/2025 7725	m²	1.591,75	11,56	14,28	22.730,19
1.8.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²		877,59	16,77	20,71
1.8.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²		1.673,47	4,38	5,41
1.8.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²		30,76	9,72	12,00
1.8.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	m²		30,76	25,95	32,05
1.8.6	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²				985,85



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf>
 assinado por: idUser 412

1.8.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	30,76	53,14	65,64	2.019,08
1.8.8	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	877,17	18,52	22,87	20.060,87
1.8.9	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	349,75	31,27	38,63	13.510,84
1.8.10	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	349,75	5,38	6,64	2.322,34
1.8.11	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	349,75	15,99	19,75	6.907,56
1.8			Serviços Finais					414,33
1.9.1	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²		0,57	0,70	414,33
					Total sem BDI		288.474,89	
					Total do BDI		67.846,11	
					Total Geral		356.321,00	

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA EM R\$ 356.321,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS). O PRAZO DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

[Assinatura]
 Eng.º Sérgio de Sá
 Engenheiro Civil
 CREA 13.000.000-0



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf>
 assinado por: idUser 412

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA.			BDI:	Encargos Sociais
LOCAL: MUNICÍPIO DE BREJO/PE.			23,54%	Não Desonerado:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS				Horista: 113,84%
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025				Mensalista: 70,11%
EMPRESA: B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 14.780.722/0001-10				

Planilha Orçamentária Analítica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025 EMPRESA: B.I. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10				Planilha Orçamentária Analítica				356.321,00 13.887,08				
Reforma de unidade de atenção especializada em saúde Administração Local												
1 1.1 1.1.1				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS				MÊS	1,0000000	2.310,24	2.310,24	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	40,0000000	44,41	1.776,40	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	5,0000000	129,23	1.033,94	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				2.695,68	LS >>	0,00	MO com LS >>	2.695,68
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				661,53	Valor com BDI >>		3.471,77	
				Quant. >>				4,0000000	Preço Total >>		13.887,08	
1.2				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.2.1				Sinalização Vertical Viária				m²	1,0000000	408,41	408,41	
Composição				Pintura em Madeira				m²	0,5000000	22,68	11,34	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,3729000	28,49	10,63	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	1,1186000	23,15	25,89	
Composição Auxiliar				Material				M	3,2083000	4,67	14,98	
Composição Auxiliar				Material				m²	1,0000000	345,06	345,06	
Insumo				Material				KG	0,0113000	29,08	0,32	
Insumo				Material				KG	0,0132000	15,58	0,20	
Insumo				MO sem LS >>				32,89	LS >>	0,00	MO com LS >>	32,89
Insumo				Valor do BDI >>				96,13	Valor com BDI >>		504,54	
				Quant. >>				4,5000000	Preço Total >>		2.270,43	
1.3				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.3.1				Demolições e Remoções				m²	1,0000000	10,25	10,25	
Composição				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,1087000	28,90	3,14	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,3075000	23,15	7,11	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				7,79	LS >>	0,00	MO com LS >>	7,79
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				2,41	Valor com BDI >>		12,66	
				Quant. >>				15,9600000	Preço Total >>		202,05	
1.3.2				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Demolições e Remoções				m²	1,0000000	26,48	26,48	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,2807000	28,90	8,11	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,7936000	23,15	18,37	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				10,11	LS >>	0,00	MO com LS >>	20,11
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				6,23	Valor com BDI >>		32,71	
				Quant. >>				3,6500000	Preço Total >>		119,39	
1.3.3				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Demolições e Remoções				m²	1,0000000	61,06	61,06	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,3541000	28,90	10,23	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	2,1957000	23,15	50,83	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				45,96	LS >>	0,00	MO com LS >>	45,96
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				14,37	Valor com BDI >>		75,43	
				Quant. >>				0,0900000	Preço Total >>		6,78	
1.3.4				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Demolições e Remoções				m²	1,0000000	24,52	24,52	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,2301000	28,76	6,61	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,7740000	23,15	17,91	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				18,58	LS >>	0,00	MO com LS >>	18,58
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				5,77	Valor com BDI >>		30,29	
				Quant. >>				796,5800000	Preço Total >>		24.128,40	
1.3.5				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Demolições e Remoções				m²	1,0000000	12,28	12,28	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,1151000	28,90	3,32	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,3872000	23,15	8,96	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				9,30	LS >>	0,00	MO com LS >>	9,30
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				2,89	Valor com BDI >>		15,17	
				Quant. >>				796,5800000	Preço Total >>		12.084,11	
1.3.6				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Demolições e Remoções				UN	1,0000000	0,71	0,71	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,0076000	28,29	0,22	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,0215000	23,15	0,49	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				0,54	LS >>	0,00	MO com LS >>	0,54
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				0,16	Valor com BDI >>		0,87	
				Quant. >>				2,0000000	Preço Total >>		1,76	
1.3.7				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Demolições e Remoções				M	1,0000000	2,80	2,80	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,0264000	28,76	0,75	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	0,0888000	23,15	2,05	
Composição Auxiliar				MO sem LS >>				2,13	LS >>	0,00	MO com LS >>	2,13
Composição Auxiliar				Valor do BDI >>				0,65	Valor com BDI >>		3,45	
				Quant. >>				10,6500000	Preço Total >>		37,43	
1.3.8				Tipo				Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição				Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras				M3XKM	1,0000000	1.581,29	1.581,29	
Composição Auxiliar				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros				H	68,3065000	23,15	1.581,29	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf>
 assinado por: idUser 412

				MO sem LS =>	1.177,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.177,60
				Valor do BDI =>	372,23			Valor com BDI =>	1.952,32
						Quant. =>	1,69000000	Preço Total =>	3.301,44
1.4			Vedação						621,09
1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	109318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,00000000	87,00		87,00
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,00910000	625,51		5,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,61000000	28,90		46,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,80500000	23,15		18,63
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TUOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UFH	28,31000000	0,54		15,28
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	0,42000000	1,69		0,70
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,00500000	36,17		0,18
				MO sem LS =>	51,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,45
				Valor do BDI =>	20,47			Valor com BDI =>	107,47
						Quant. =>	5,62000000	Preço Total =>	605,96

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BIGNAGA. AF 03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,00000000	12,05	12,05
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,00400000	595,92	2,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,29100000	28,90	8,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,05500000	23,15	1,27
				MO sem LS =>	7,90		MO com LS =>	7,90
				Valor do BDI =>	2,83		Valor com BDI =>	14,88
					Quant. =>	1,15000000	Preço Total =>	17,11

1.5			Cobertura						49.770,08
1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,00000000	8,22		8,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24870000	23,15		5,73
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08790000	28,21		2,47
				MO sem LS =>	6,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,25
				Valor do BDI =>	1,93			Valor com BDI =>	10,15
						Quant. =>	288,37000000	Preço Total =>	2.926,95

	1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA. CAPA-CANAL. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,00000000	98,61	98,61
	Composição Auxiliar	88339	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,49400000	23,96	11,83
	Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,67600000	28,49	19,25
	Composição Auxiliar	93201	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,04350000	23,22	1,01
	Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,06040000	22,29	1,34
	Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,58900000	2,39	6,18
	Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,01700000	26,54	26,99
	Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,36000000	12,55	19,61
	Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,07000000	16,93	1,18
	Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,05000000	15,27	0,76
	Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03000000	15,40	0,46
					MO sem LS =>	26,06	0,00	MO com LS =>	26,06
					Valor do BDI =>	23,21		Valor com BDI =>	121,82
						Quant. =>	201,12000000	Preço Total =>	24.500,43


					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.3	Código	Banco	Descrição						
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²		1,00000000	22,43	22,43
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,06500000	23,96	1,55
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H		0,11800000	28,49	3,36
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP		0,00460000	23,22	0,10
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI		0,00640000	22,29	0,14
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M		0,63400000	26,54	16,82
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG		0,03000000	15,40	0,46
				MO sem LS =>	4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	5,18			Valor com BDI =>	27,71
						Quant. =>	87,25000000	Preço Total =>	2.417,69

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100331	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,00000000	25,47	25,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,40700000	23,15	9,42	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,30500000	28,21	8,60	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,00740000	23,22	0,17	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,01030000	22,29	0,22	
Insumo	00007178	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE "26" TELHAS/M²	Material	MIL	0,00550000	1.285,35	7,06	
				MO sem LS =>	14,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI =>	5,99			Valor com BDI =>	31,46
						Quant. =>	402,73000000	Preço Total =>	12,654,15

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,00000000	3,81	3,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,11530000	23,15	2,66	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04080000	28,21	1,15	
				MO sem LS =>	2,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,89



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf
assinado por: idUser 412



Valor do BDI => 0,89 Quant. => 94,84000000 Preço Total => 445,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.6								
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	50,74	50,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	23,15	3,84
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,21	3,61
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0053000	23,22	0,12
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0073000	22,29	0,16
Composição Auxiliar			CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 3/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,14	0,17
Insumo	00001607	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	2,19	2,75
Insumo	00004302	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M. (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	29,55	40,09
Insumo	00007194	SINAPI	MO sem LS => 5,93 LS => 0,00 Valor com BDI => 11,94	MO sem LS => 5,93 LS => 0,00 Valor com BDI => 11,94				5,93
			Valor do BDI => 11,94					62,68
			Quant. => 87,25000000 Preço Total => 5468,83					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.7								
Composição	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	55,21	55,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	23,15	2,24
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	28,21	2,56
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0009000	23,22	0,02
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0013000	22,29	0,02
Composição Auxiliar			TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM	Material	m²	1,1660000	39,36	45,89
Insumo	00007245	SINAPI	ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	CJ	4,1500000	1,08	4,48
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FINALIZACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	UN	1,0000000	3,74	3,74
			MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 Valor com BDI => 12,99	MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 Valor com BDI => 12,99				3,74
			Valor do BDI => 12,99					68,10
			Quant. => 7,59000000 Preço Total => 517,68					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.8								
Composição	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF. 08/2013, PS	Forros	m²	1,0000000	64,41	64,41
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6500000	21,63	14,06
Insumo	00036225	SINAPI	FORRO DE PVC USO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	1,0363000	28,64	29,67
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PORRO DRYWALL E = 0,5 MM - 14" X 18" L X H, COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	4,46	15,81
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	1,2267000	1,67	2,04
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	CENTO	0,0123000	36,81	0,45
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0336000	63,11	2,12
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	KG	0,0370000	16,95	0,62
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	10,00	0,00	10,00
			MO sem LS => 10,00 LS => 0,00 Valor com BDI => 15,16	MO sem LS => 10,00 LS => 0,00 Valor com BDI => 15,16				10,00
			Valor do BDI => 15,16					79,57
			Quant. => 10,54000000 Preço Total => 838,66					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.6								16.098,44
1.6.1								
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	993,57	993,57
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	AULAZ DE 3X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	9,42	94,20
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	361,24	361,24
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	363,07	363,07
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	175,06	175,06
			MO sem LS => 243,51 LS => 0,00 Valor com BDI => 283,68	MO sem LS => 243,51 LS => 0,00 Valor com BDI => 283,68				243,51
			Valor do BDI => 283,68					1.227,45
			Quant. => 4,00000000 Preço Total => 4.909,80					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.6.2								
Composição	HOSPALICE - COMPOSIÇÃO 002	Proprio	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA DE 1,20 X 2,10M, NÚCLEO SEMI-SOLIDO, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇA VAI E VEM, CONFORME ORSE 09/2015 14004.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.189,93	1.189,93
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0100000	505,95	10,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	23,15	86,81
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	27,48	103,05
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/8)	Material	KG	0,0080000	15,29	0,12
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFÉDO), CAPA USA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	178,08	178,08
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 160 CM A 120" CM X 210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PERoba / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	158,30	158,30
Insumo	00011451	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI-E-VEEM EM AÇO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Material	UN	6,0000000	108,91	653,46
			MO sem LS => 147,13 LS => 0,00 Valor com BDI => 280,10	MO sem LS => 147,13 LS => 0,00 Valor com BDI => 280,10				147,13
			Valor do BDI => 280,10					1.470,03
			Quant. => 4,00000000 Preço Total => 5.880,12					

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.6.3								
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	527,35	527,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3826000	28,90	11,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1910000	23,15	4,42
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	32,69	28,86
Insumo	00007368	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,85	4,09
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATÉ DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	27,06	185,37



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf
assinado por: idUser 412

			PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	3,5473000	537,45	294,14
Insuno	00039025	SINAPI			LS =>	0,00	MO com LS =>	12,05
							Valor com BDI =>	632,20
				Valor do BDI =>				
					Quant. =>	3,3600000	Preço Total =>	2.191,39

				Quant. =>	Valor com BDI =>	Valor com LS =>	Valor com BDI =>	Preço Total =>	
				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.6.4	Código	Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	105,69	105,69	
Composição	HOSP AUCE - COMPOSIÇÃO 003	Próprio	REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, USO FOSCO, COLADA, CONFORME ORSE 09/2015 06859.						
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	23,15	18,52	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	27,48	21,98	
Insuno	00001339	SINAPI	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	Material	KG	0,2000000	43,04	5,60	
Insuno	00001340	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, USO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESURA = 0,8 MILIMETROS.	Material	m²	1,1000000	49,63	54,59	
				MO sem LS =>	31,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,14
				Valor do BDI =>	24,40			Valor com BDI =>	128,09
								Quant. =>	6,7200000
								Preço Total =>	860,76

						Quant. =>	1,7200000	1,7200000	
				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.6.5	Código	Banco	Descrição	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	640,29	640,29	
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0104139	28,90	29,20	
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5052069	23,15	11,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Insuno	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,25	6,10	
			JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	272,68	568,07	
Insuno	00034381	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	21,59	25,23	
Insuno	00039961	SINAPI		MO sem LS =>	31,85	0,00	MO com LS =>	31,85	
				Valor do BDI =>	150,72		Valor com BDI =>	791,01	
						Quant. =>	1,8000000	Preço Total =>	1.423,81

				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.6.6	Código	Banco	Descrição					
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	336,96	336,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	28,90	9,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1565090	23,15	3,62
Insuno	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,25	2,30
Insuno	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	369,15	307,39
Insuno	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6675571	21,59	14,41
				MO sem LS =>	9,86	MO com LS =>	9,86	
				Valor do BDI =>	79,32	Valor com BDI =>	416,28	
				Quant. =>		2,0000000	Preço Total =>	832,56

							109.246,86	
1.7			Revestimentos		Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo				
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	477,70	1,76
Composição Auxiliar	87913	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	26,90	1,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	23,15	0,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	MO sem LS =>	1,25	MO com LS =>			2,25
			Valor do BDI =>	1,01	Valor com BDI =>			5,32
			Quant. =>	375,4400000	Preço Total =>			1.731,34

				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.7.2	Código	Banco	Descrição						
Composição	87825	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, AREIA MÉDIA ÚMIDA E AREIA FINA), APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022	Argamassas	m³	1,0000000	76,41	76,41	
			DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF. 08/2022						
Composição Auxiliar	87291	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0359000	625,51	22,45	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0370000	28,90	29,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0370000	23,15	24,00	
					MO sem LS =>	44,35	MO com LS =>	44,35	
					Valor do BDI =>	17,88	Valor com BDI =>	94,39	
						Quant. =>	325,4400000	Preço Total =>	30.718,28

				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.7.3	Código	Banco	Descrição					
Composição	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LUIE, ADERLUIE, ALAPARELHO E/OU REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021		m³	1,0000000	29,35	29,35
				Argamassas	m³	0,0310000	558,30	17,30
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2019					
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2140000	28,90	6,18
				Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1070000	23,15	2,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
				Material	KG	0,5030000	0,62	0,31
Insuno	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II 32		L	0,2100000	14,73	3,09
	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO					
						0,00	MO com LS =>	9,27
							Valor com BDI =>	36,25
				Valor do BDI =>	6,90			
				Quant. =>		471,1500000	Preço Total =>	17.079,18

				Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.7.4	Código	Banco	Descrição	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	62,55	62,55
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X30 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6794000	28,76	19,53
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3089000	23,15	7,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	m²	1,0618000	27,19	28,87
Insuno	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X30	Material	KG	4,9100000	0,95	4,66
Insuno	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS	Material	KG	0,4220000	5,56	2,34
Insuno	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	MO sem LS =>	20,79	MO com LS =>	20,79	
				Valor do BDI =>	14,72	Valor com BDI =>	77,27	
				Quant. =>		323,0400000	Preço Total =>	24.961,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.7.5	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF. 02/2023	Revestimentos Cerâmicos Externos	m²	1,0000000	262,21	262,21



Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1560000	28,76	33,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5780000	23,15	13,38
Insumo	00036881	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISGNA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MISTURA/MASTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	Material	m²	1,0500000	180,67	189,70
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO 1	Material	KG	7,7300000	3,35	25,89
				Material	LS	0,00	MO com LS	36,39
				Valor do BDI		36,29	Valor com BDI	323,93
				Quant		2,4000000	Preço Total	777,43
1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	58,38	58,38
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000	28,76	13,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	23,15	3,72
Insumo	00001257	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	Material	m²	1,0616000	29,24	31,04
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,1325000	0,95	8,67
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,56	1,33
				Material	LS	0,00	MO com LS	13,56
				Valor do BDI		13,56	Valor com BDI	72,12
				Quant		471,1500000	Preço Total	33.979,33
1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.8.1	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	11,56	11,56
Composição	88309	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	28,90	11,56
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	MO sem LS	LS	9,16	MO com LS	9,16
				Valor do BDI		2,72	Valor com BDI	14,18
				Quant		1,591,7500000	Preço Total	22.730,19
1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	16,77	16,77
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3810000	30,33	10,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1203000	23,15	2,78
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,76	0,06
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,24	2,99
				Material	LS	0,00	MO com LS	10,19
				Valor do BDI		10,79	Valor com BDI	20,71
				Quant		877,5900000	Preço Total	18.174,88
1.8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,38	4,38
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	30,33	2,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	23,15	0,51
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,22	1,86
				Material	LS	0,00	MO com LS	1,69
				Valor do BDI		1,89	Valor com BDI	5,41
				Quant		1,673,4700000	Preço Total	9.953,47
1.8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	30,33	4,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	23,15	1,25
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	32,25	7,36
				Material	LS	0,00	MO com LS	4,64
				Valor do BDI		4,64	Valor com BDI	16,73
				Quant		1,673,4700000	Preço Total	27.997,15
1.8.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	9,72	9,72
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2986000	30,33	9,05
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,26	0,67
				Material	LS	0,00	MO com LS	6,80
				Valor do BDI		6,80	Valor com BDI	12,00
				Quant		30,7600000	Preço Total	369,12
1.8.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	25,95	25,95
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6779000	30,33	20,56
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0110000	29,58	0,32
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARÇÃO)	Material	L	0,1098000	46,22	5,07
				Material	LS	0,00	MO com LS	15,44
				Valor do BDI		15,44	Valor com BDI	32,05
				Quant		30,7600000	Preço Total	985,85
1.8.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	53,14	53,14
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3559000	30,33	41,12
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0215000	29,58	0,75
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2159000	44,25	11,27
				Material	LS	0,00	MO com LS	30,88
				Valor do BDI		12,50	Valor com BDI	65,64
				Quant		30,7600000	Preço Total	2.019,08
1.8.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PISGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	18,52	18,52
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	30,33	11,54
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0213000	29,58	0,63
Insumo	00043776	SINAPI	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	Material	L	0,2130000	25,83	6,35
				Material	LS	0,00	MO com LS	8,66
				Valor do BDI		8,66	Valor com BDI	22,87
				Quant		877,1700000	Preço Total	20.060,87
1.8.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	31,27	31,27





Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7419000	30,33	22,50	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3473000	23,15	5,72	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0602000	0,76	0,06	
Insumo	00042626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,24	2,99	
				MO sem LS =>	21,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,16
				Valor do BDI =>	7,36			Valor com BDI =>	38,63
						Quant. =>	349,7500000	Preço Total =>	13.510,84
1.8.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura interna	m²	1,0000000	5,38	5,38	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0927000	30,33	2,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0809000	23,15	0,71	
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	11,22	1,86	
				MO sem LS =>	2,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,64
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	6,64
						Quant. =>	349,7500000	Preço Total =>	2.327,34
1.8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura interna	m²	1,0000000	15,99	15,99	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	30,33	6,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	23,15	1,75	
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	32,25	7,36	
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,47
				Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	19,75
						Quant. =>	349,7500000	Preço Total =>	6.907,56
1.9	Código	Banco	Serviços Finais	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.9.1	99802	SINAPI	DESCRIÇÃO	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	0,57	0,57	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0250000	23,15	0,57	
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,70
						Quant. =>	591,9100000	Preço Total =>	414,33

Total sem BDI	288.474,89
Total do BDI	67.846,11
Total Geral	356.321,00





10 de 12

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BREJO/PE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10

DATA:

Conforme assinatura digital

BDI:

23,54%

ENCARGOS SOCIAIS

EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10		ENCARGOS SOCIAIS		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01%	Não incide	18,01%	Não incide
B2	Feriados	4,32%	Não incide	4,32%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	132 Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,96%	Não incide	1,96%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,95%	7,56%	9,95%	7,56%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,00%	17,25%	47,00%	17,25%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77%	3,63%	4,77%	3,63%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,98%	3,03%	3,98%	3,03%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,06%	2,33%	3,06%	2,33%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	12,32%	9,39%	12,32%	9,39%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,70%	3,34%	17,30%	6,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	10,11%	3,65%	17,72%	6,67%
TOTAL(A+B+C+D)		91,23%	52,09%	113,84%	70,11%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf
assinado por: idUser 412

**PLANILHA PADRÃO DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI (CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS).**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10

DATA:

Conforme assinatura digital

BDI:

23,54%

ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QNT.
AC	TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	%	4,00%
S	SEGUROS	%	0,40%
G	GARANTIA	%	0,40%
R	TAXA DE RISCOS	%	1,27%
DF	TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	%	1,23%
L	TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO	%	7,40%
I	TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	%	6,65%
	ISS	%	3,00%
	PIS	%	0,65%
	COFINS	%	3,00%
	*CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	%	0,00%

BDI =

$$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right] - 1$$

BDI

=

23,54%

%





12 de 12

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA.			BDI:		Encargos Sociais	
LOCAL: MUNICÍPIO DE BREJO/PE.						
PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2025-FMS			23,54%		Não Desonerado: Horista: 113,84% Mensalista: 70,11%	
CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 003/2025						
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10						
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
		100,00%	9,62%	26,65%	42,97%	20,77%
1	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde	356.321,00	34.280,23	94.944,64	153.095,14	74.001,00
		100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.1	Administração Local	13.887,08	3.471,77	3.471,77	3.471,77	3.471,77
		100,00%	100,00%			
1.2	Instalação da obra	2.270,43	2.270,43			
		100,00%	70,00%	30,00%		
1.3	Serviços preliminares	39.881,34	27.916,94	11.964,40		
		100,00%	100,00%			
1.4	Vedação	621,09	621,09			
		100,00%		50,00%	50,00%	
1.5	Cobertura	49.770,08		24.885,04	24.885,04	
		100,00%			50,00%	50,00%
1.6	Esquadrias	16.098,44			8.049,22	8.049,22
		100,00%		50,00%	50,00%	
1.7	Revestimentos	109.246,86		54.623,43	54.623,43	
		100,00%			50,00%	50,00%
1.8	Pintura	124.131,35			62.065,68	62.065,68
		100,00%			100,00%	100,00%
1.9	Serviços Finais	414,33				414,33
Porcentagem			9,62%	26,65%	42,97%	20,77%
Custo			34.280,22	94.944,64	153.095,13	74.000,99
Porcentagem Acumulado			9,62%	36,27%	79,23%	100,0%
Custo Acumulado			34.280,22	129.224,86	282.319,99	356.321,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20260220090513.pdf
assinado por: idUser 412



Av. Getúlio Vargas, 83 - Centro - Saloá/PE | CEP: 55350-000
CNPJ: 14.780.722/0001-10 | email: contato@blconstrutora.eng.br | Tel: (87) 3761-1744



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE FIGUEIRA.			BDI:		Encargos Sociais	
LOCAL: MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.			23,54%		Não Desonerado: Horista: 113,84% Mensalista: 70,11%	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2025-FMS						
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025						
EMPRESA: B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME; CNPJ: 14.780.722/0001-10						
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde	100,00%	9,62%	26,65%	42,97%	20,77%
		356.321,00	34.280,23	94.944,64	153.095,14	74.001,00
1.1	Administração Local	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		13.887,08	3.471,77	3.471,77	3.471,77	3.471,77
1.2	Instalação da obra	100,00%	100,00%			
		2.270,43	2.270,43			
1.3	Serviços preliminares	100,00%	70,00%	30,00%		
		39.881,34	27.916,94	11.964,40		
1.4	Vedação	100,00%	100,00%			
		621,09	621,09			
1.5	Cobertura	100,00%		50,00%	50,00%	
		49.770,08		24.885,04	24.885,04	
1.6	Esquadrias	100,00%				
		16.098,44				
1.7	Revestimentos	100,00%		50,00%	50,00%	
		109.246,86		54.623,43	54.623,43	
1.8	Pintura	100,00%				
		124.131,35				
1.9	Serviços Finais	100,00%				
		414,33				
Porcentagem			9,62%	26,65%	42,97%	20,77%
Custo			34.280,22	94.944,64	153.095,13	74.000,99
Porcentagem Acumulado			9,62%	36,27%	79,23%	100,0%
Custo Acumulado			34.280,22	129.224,86	282.319,99	356.321,00





PREFEITURA DE
BREJÃO
GOVERNO DO POVO



A

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal Brejão

Assunto: Parecer técnico. Processo Licitatório n.º 026/2025 - FMS, Concorrência Eletrônica n.º 003/2025.

Em atendimento a solicitação da Comissão Permanente de Licitação emito Parecer Técnico quanto a proposta de preço readequada no âmbito do **Processo Licitatório nº 026/2025 - FMS, Concorrência Eletrônica nº 003/2025**, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços reforma de unidade de atenção especializada em saúde no hospital municipal Alice Figueira, sede do município de Brejão/PE.

A licitante **B L Construtora LTDA ME**, CNPJ n.º 14.780.722/0001-10, ofertou proposta de preço com valor de R\$356.321,00 (trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e vinte e um reais). A documentação apresentada atende as exigências do edital. Na análise dos preços unitários chegamos a um valor total de R\$356.321,19. Solicitamos que a licitante adeque os preços para atender as exigências da plataforma TransfereGOV.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Brejão/PE, 28 de janeiro de 2026.

**JOAO INOCENCIO
GUIDO FILHO:**
08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO
FILHO:08127346454
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO;
06127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU =
53113418000171, Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, RFB e CPF A1, (EM BRANCO), presencial
Data: 2026.01.28 13:13:38 -03'00'

João Inocêncio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA 60.497 D/PE

