



055-jes-0pi-:iod opauisse
PORTAL DA TRANSPARENCIA
VICINERVAFNVRL VD TVLROD

Orçamento base para licitação

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|-------------------|----------------|--|----------------|--------|-------|-------|
| RECIFE | 01-26 (N.DES.) | Reconstrução de parte do muro do estádio municipal José Teixeira de Araújo | Brejo/PE | 23,54% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1. Reconstrução de parte do muro do estádio municipal José Teixeira de Araújo | | | | | | | | | |
| 1.1. Estádio Municipal José Teixeira de Araújo | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Serviços Preliminares | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 468,67 | BDI 1 | 578,99 | 2.605,46 |
| 1.2. Muro | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 35,40 | 95,92 | BDI 1 | 118,50 | 4.194,90 |
| 1.2.2.1. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2,48 | 448,02 | BDI 1 | 553,48 | 1.372,63 |
| 1.2.3.1. | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 110,18 | 82,34 | BDI 1 | 101,72 | 11.207,51 |
| 1.2.4.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 131,10 | 115,29 | BDI 1 | 142,43 | 18.672,57 |
| 1.2.5.1. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 300,20 | 12,82 | BDI 1 | 15,84 | 4.755,17 |
| 1.2.6.1. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 468,34 | 11,85 | BDI 1 | 14,64 | 6.856,50 |
| 1.2.7.1. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 266,54 | 10,48 | BDI 1 | 12,95 | 3.451,69 |
| 1.2.8.1. | SINAPI | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 20,33 | 720,19 | BDI 1 | 889,72 | 18.088,01 |
| 1.2.9.1. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES; ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 20,33 | 327,14 | BDI 1 | 404,15 | 8.216,37 |
| 1.2.10.1. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 12,58 | 24,17 | BDI 1 | 29,86 | 375,64 |
| 1.2.11.1. | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 161,42 | 73,59 | BDI 1 | 90,91 | 14.674,69 |
| 1.2.12.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 334,95 | 8,74 | BDI 1 | 10,80 | 3.617,46 |
| | | | | | | | | | 127.039,62 |
| | | | | | | | | | 2.605,46 |
| | | | | | | | | | 124.434,16 |
| | | | | | | | | | 4.194,90 |
| | | | | | | | | | 1.372,63 |
| | | | | | | | | | 11.207,51 |
| | | | | | | | | | 18.672,57 |
| | | | | | | | | | 4.755,17 |
| | | | | | | | | | 6.856,50 |
| | | | | | | | | | 3.451,69 |
| | | | | | | | | | 18.088,01 |
| | | | | | | | | | 8.216,37 |
| | | | | | | | | | 375,64 |
| | | | | | | | | | 14.674,69 |
| | | | | | | | | | 3.617,46 |





| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 1.2.13. | SINAPI | 104959 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 334,95 | 29,51 | BDI 1 | 36,46 | 12.212,28 |
| 1.2.14. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 334,95 | 4,77 | BDI 1 | 5,89 | 1.972,86 |
| 1.2.15. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 334,95 | 14,62 | BDI 1 | 18,06 | 6.049,20 |
| 1.2.16. | Composição | 001 | RECUPERAÇÃO DE ALAMBRO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO 2". CONFORME SINAPI 01/2026 102364. | M2 | 161,42 | 43,71 | BDI 1 | 54,00 | 8.716,68 |

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Brejo/PE _____
 Local _____
 terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 _____
 Data _____

Responsável Técnico
 Nome: João Inocêncio Guido Filho
 CREA/CAU: 60.497 D/PE
 ART/RR: PE20261506153

