



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Remoção do pórtico de entrada do município de Brejão/PE</b>				
1.	<b>Pórtico de entrada</b>			
1.1.	Administração local		-	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1,00
1.2.	Mobilização		-	
1.2.1.	MOBILIZAÇÃO		-	
1.3.	Remoção	UN	1,00	1,00
1.3.1.	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	132,00	22,00*6,00
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	132,00	22,00*6,00
1.3.3.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	132,00	22,00*6,00
1.3.4.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	56,00	22,00+6,00+22,00+6,00
1.3.5.	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	12,00	12,00
1.3.6.	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	2,00	2,00
1.3.7.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	132,00	22,00*6,00
1.4.	Transporte			
1.4.1.	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLÁSTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF 09/2025	M3	24,80	$= (22*6*0,1) + (12*6*1*0,1) + (2*22*1*0,1)$

JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:  
08127346454

Assinado digitalmente por: JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454  
ND: CN = JOAO INOCENCIO GUIDO FILHO:08127346454 C = BR O = ICP-Brasil OU =  
Certificado Digital PF A1, Videoconferencia, 37644555000186, AC SyngularID Multipla

