

## Composições

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>REMOÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA. CONFORME ORSE 06/2023 09641.</b>	<b>M2</b>		<b>27,96</b>	<b>31,10</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	23,69	26,51
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	19,15	21,28
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H = 9M, DIÂMETRO INFERIOR = 145MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 07/2023 100620.</b>	<b>UND</b>		<b>3.508,49</b>	<b>3.516,34</b>
SINAPI-I	14165	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = *145* MM	UN	1	2.030,77	2.030,77
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4	343,20	343,20
SINAPI	5928	GUINDAÚTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	238,52	241,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	18,79	20,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	23,97	26,84
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO SUPERIOR DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SEINFRA 03/2021 C4755.</b>	<b>M</b>		<b>502,69</b>	<b>510,00</b>
SINAPI-I	1807	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	UN	0,2	326,78	326,78
SINAPI-I	6322	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"	UN	0,6	183,95	183,95
SINAPI-I	21015	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	2,7	98,38	98,38
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	23,51	26,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	23,69	26,51
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>CORDOALHA DE COBRE NU 16MM2, COM TERMINAL A PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 07/2023 96971.</b>	<b>M</b>		<b>29,06</b>	<b>29,53</b>
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	15,92	15,92
SINAPI-I	1587	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	8,27	8,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	18,79	20,82
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	23,97	26,84
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO. CONFORME ORSE 07/2023 21.</b>	<b>M</b>		<b>10,75</b>	<b>11,96</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,69	26,51
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	19,15	21,28

20/09/2023

Data

Responsável Técnico: João Inocêncio Guido Filho  
CREA/CAU: 60.497 D/PE