

Composições

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
			<b>TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 09/2023 86911.</b>	<b>M3</b>		<b>48,64</b>	<b>49,04</b>
SINAPI-I		3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	3,00	3,00
SINAPI-I		7604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	1	45,21	45,21
SINAPI		88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1164	22,95	25,76
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0367	19,15	21,28
			<b>BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS. CONFORME ORSE 09/2023 03226.</b>	<b>M</b>		<b>226,11</b>	<b>240,79</b>
SINAPI		96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	0,05	9,07	9,37
SINAPI		94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	0,02	439,21	448,90
SINAPI		103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	0,02	258,93	288,47
SINAPI		92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	0,2	214,39	223,92
SINAPI		104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1,6	18,78	19,60
SINAPI		103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	1	74,58	80,98
SINAPI		87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 06/2014	M2	0,8	39,06	41,29
SINAPI		88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	0,9	3,73	3,97
SINAPI		88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	0,9	14,50	15,77
SINAPI		104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	0,9	9,40	9,97
SINAPI		87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	2	4,06	4,36
			<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,85 X 0,60 M, INCLUSIVE TESTEIRA, COM ABERTURA PARA CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 09/2023 86889.</b>	<b>UND</b>		<b>2.266,64</b>	<b>2.279,13</b>
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,03779701	51,40	51,40
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	12	0,98	0,98
SINAPI-I		11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = *2,5* CM	M2	1,995	754,71	754,71
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,04188507	117,49	117,49
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	25,98	25,98
SINAPI		88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,96649552	23,57	26,38
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,95212239	19,15	21,28
SINAPI-I		38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	3	159,92	159,92
			<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,65 X 0,60 M, INCLUSIVE TESTEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 09/2023 86889.</b>	<b>UND</b>		<b>2.313,82</b>	<b>2.329,83</b>
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,32910846	51,40	51,40
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18	0,98	0,98
SINAPI-I		11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = *2,5* CM	M2	2,555	754,71	754,71
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05364229	117,49	117,49
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	6	25,98	25,98
SINAPI		88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,79919602	23,57	26,38
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50008657	19,15	21,28
			<b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,65 X 0,60 M, INCLUSIVE TESTEIRA, COM ABERTURA PARA CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 09/2023 86889.</b>	<b>UND</b>		<b>2.633,66</b>	<b>2.649,67</b>
SINAPI-I		4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	1,32910846	51,40	51,40
SINAPI-I		7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	18	0,98	0,98
SINAPI-I		11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E = *2,5* CM	M2	2,555	754,71	754,71
SINAPI-I		37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,05364229	117,49	117,49
SINAPI-I		37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	6	25,98	25,98
SINAPI		88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,79919602	23,57	26,38
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50008657	19,15	21,28
SINAPI-I		38605	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	2	159,92	159,92
			<b>QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 09/2023 12329.</b>	<b>M2</b>		<b>283,78</b>	<b>301,72</b>
SINAPI-I		1338	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILÍMETROS	M2	1,05	62,14	62,14
SINAPI-I		1339	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,1	62,30	62,30
SINAPI-I		3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,6	0,79	0,79
SINAPI-I		5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	19,51	19,51
SINAPI-I		10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUÍDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,5	40,88	40,88
SINAPI-I		34676	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	1,21	18,65	18,65
SINAPI-I		20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACIA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,18	4,45	4,45
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	23,33	26,13
SINAPI		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,92	27,73
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	19,15	21,28
			<b>PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM FÓRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME ORSE 09/2023 01776.</b>	<b>M2</b>		<b>213,81</b>	<b>218,74</b>
SINAPI-I		34743	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA Prensada, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM	M2	1	102,96	102,96
SINAPI-I		1338	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILÍMETROS	M2	1	62,14	62,14
SINAPI-I		1339	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,1	62,30	62,30
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,33	26,13
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,15	21,28



Composições

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>008</b>	<b>ESPELHO DE CRISTAL 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 09/2023 09718.</b>	<b>M2</b>		<b>335,34</b>	<b>336,83</b>
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	322,50	322,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,69	26,51
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,15	21,28
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>009</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE COM ROSCA D=1/4"X3000MM. CONFORME ORSE 09/2023 12545.</b>	<b>UND</b>		<b>16,18</b>	<b>17,68</b>
SINAPI-I	39996	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	1	3,25	3,25
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,97	26,84
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	19,15	21,28
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>010</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, PEI3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. CONFORME ORSE 09/2023 11369.</b>	<b>M2</b>		<b>90,02</b>	<b>91,87</b>
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,66	5,57	5,57
COTAÇÃO	12223	CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI3, ELIANE, LINHA GALERIA OU SIMILAR	M2	1,05	55,90	55,90
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	4	2,92	2,92
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	23,69	26,51
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	19,15	21,28

07/12/2023  
Data

Responsável Técnico: João Inocêncio Guido Filho  
CREA/CAU: 60.497 D/PE

