

LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de serviços de adequação de ambientes internos da Sede da	MUNICÍPIO / UF Saloá/PE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------	-----------------------------	---	----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Execução de serviços de adequação de ambientes internos da Sede da Prefeitura e Centro de Convivência de Idosos - CCI</b>									<b>67.934,68</b>
<b>1.</b>			<b>Adequação de ambientes internos</b>					-	<b>67.934,68</b>
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>1.723,46</b>
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	310,01	BDI 1	382,99	1.723,46
<b>1.2.</b>			<b>Sede da Prefeitura</b>					-	<b>41.948,46</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>Divisórias</b>					-	<b>3.790,10</b>
1.2.1.1.	SINAPI	101158	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	41,44	74,03	BDI 1	91,46	3.790,10
<b>1.2.2.</b>			<b>Revestimentos</b>					-	<b>1.657,29</b>
1.2.2.1.	Composição	005	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES - EXCETO MATERIAL. CONFORME SINAPI 02/2023 104612.	M2	25,86	32,27	BDI 1	39,87	1.031,04
1.2.2.2.	Composição	006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2 - EXCETO MATERIAL. CONFORME SINAPI 02/2023 87255.	M2	7,20	34,49	BDI 1	42,61	306,79
1.2.2.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,20	117,54	BDI 1	145,21	319,46
<b>1.2.3.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>7.426,16</b>
1.2.3.1.	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.189,11	BDI 1	1.469,03	2.938,06
1.2.3.2.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	304,00	BDI 1	375,56	751,12
1.2.3.3.	SINAPI	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	512,75	BDI 1	633,45	2.533,80
1.2.3.4.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	162,32	BDI 1	200,53	1.203,18
<b>1.2.4.</b>			<b>Pintura</b>					-	<b>24.398,73</b>
1.2.4.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	34,35	19,82	BDI 1	24,49	841,23
1.2.4.2.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	34,35	17,32	BDI 1	21,40	735,09
1.2.4.3.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	37,25	8,73	BDI 1	10,79	401,93
1.2.4.4.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	37,25	23,72	BDI 1	29,30	1.091,43

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.4.5.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	37,25	48,72	BDI 1	60,19	2.242,08
1.2.4.6.	Composição	004	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). CONFORME ORSE 02/2024 07725.	M2	342,78	8,11	BDI 1	10,02	3.434,66
1.2.4.7.	Composição	007	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - EXCETO MATERIAL. CONFORME SINAPI 02/2023 88485.	M2	82,88	2,24	BDI 1	2,77	229,58
1.2.4.8.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	82,88	15,26	BDI 1	18,85	1.562,29
1.2.4.9.	Composição	002	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, EXCETO MATERIAL. CONFORME SINAPI 02/2024 104642.	M2	1.037,90	5,49	BDI 1	6,78	7.036,96
1.2.4.10.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	104,69	17,32	BDI 1	21,40	2.240,37
1.2.4.11.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	177,64	20,88	BDI 1	25,80	4.583,11
<b>1.2.5.</b>			<b>Instalação de telefonia e lógica</b>					-	<b>2.359,08</b>
1.2.5.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00	48,64	BDI 1	60,09	721,08
1.2.5.2.	SINAPI	100553	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	60,00	22,10	BDI 1	27,30	1.638,00
<b>1.2.6.</b>			<b>Instalação de Ar-condicionado</b>					-	<b>2.317,10</b>
1.2.6.1.	Composição	001	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PAREDE. CONFORME SINAPI 02/2024 103247.	UND	5,00	375,12	BDI 1	463,42	2.317,10
<b>1.3.</b>			<b>Centro de Convivência de Idosos</b>					-	<b>24.262,76</b>
<b>1.3.1.</b>			<b>Esquadrias</b>					-	<b>1.257,56</b>
1.3.1.1.	SINAPI	100699	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	8,00	89,24	BDI 1	110,25	882,00
1.3.1.2.	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	304,00	BDI 1	375,56	375,56
<b>1.3.2.</b>			<b>Pintura</b>					-	<b>10.087,31</b>
1.3.2.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	531,81	10,68	BDI 1	13,19	7.014,57
1.3.2.2.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	84,19	12,83	BDI 1	15,85	1.334,41
1.3.2.3.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	5,39	19,82	BDI 1	24,49	132,00
1.3.2.4.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,39	17,32	BDI 1	21,40	115,35
1.3.2.5.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	57,79	20,88	BDI 1	25,80	1.490,98
<b>1.3.3.</b>			<b>Instalações hidráulicas</b>					-	<b>1.865,00</b>
1.3.3.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	109,19	BDI 1	134,89	269,78
1.3.3.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	34,67	BDI 1	42,83	85,66
1.3.3.3.	SINAPI	104677	CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023	UN	2,00	610,96	BDI 1	754,78	1.509,56

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.3.4.</b>			<b>Instalações elétricas</b>					-	<b>3.010,42</b>
1.3.4.1.	SINAPI	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	14,00	134,21	BDI 1	165,80	2.321,20
1.3.4.2.	Composição	003	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME SINAPI 02/2024 97610.	UND	14,00	39,85	BDI 1	49,23	689,22
<b>1.3.5.</b>			<b>Revestimento</b>					-	<b>8.042,47</b>
1.3.5.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	51,78	10,78	BDI 1	13,32	689,71
1.3.5.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	51,78	6,50	BDI 1	8,03	415,79
1.3.5.3.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	51,78	36,00	BDI 1	44,47	2.302,66
1.3.5.4.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	51,78	72,45	BDI 1	89,50	4.634,31

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Saloá/PE

Local

terça-feira, 23 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: João Inocêncio Guido Filho

CREA/CAU: 60.497 D/PE

ART/RRT: PE20210719976