



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 911099/2021	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Petrolândia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de ruas no Bairro Novo Esperança			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Petrolândia-PE	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20230807013335.pdf
assinado por: idUser 146

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação									729.813,89	
1.			PAVIMENTAÇÕES DA RUA DO CHAFARIZ					-	432.797,57	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	8.576,13	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	GL	1,00	7.105,92	BDI 1	8.576,13	8.576,13	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.868,24	
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. REF: 74209/001 SINAPI	M²	6,00	396,09	BDI 1	478,04	2.868,24	RA
1.3.			MEIO FIO					-	71.420,28	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	876,00	66,01	BDI 1	79,67	69.790,92	RA
1.3.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_ 05/2021	M	876,00	1,54	BDI 1	1,86	1.629,36	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	269.848,56	
1.4.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	876,00	0,49	BDI 1	0,59	516,84	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	2.604,00	2,67	BDI 1	3,22	8.384,88	RA
1.4.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	2.604,00	83,03	BDI 1	100,21	260.946,84	RA
1.5.			LOMBADA/ QUEBRA MOLA					-	9.485,14	
1.5.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M2	25,64	23,29	BDI 1	28,11	720,74	RA
1.5.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_ 05/2021	M3	1,71	481,02	BDI 1	580,54	992,72	RA
1.5.3.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_ 03/2022	UN	18,00	104,09	BDI 1	125,63	2.261,34	RA
1.5.4.	SICRO	5213440	Placa de regulação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	18,00	253,65	BDI 1	306,13	5.510,34	RA
1.6.			CALÇADAS/PASSEIO					-	70.357,10	
1.6.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	1.225,61	2,67	BDI 1	3,22	3.946,46	RA
1.6.2.	SINAPI-I	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	122,56	63,57	BDI 1	76,72	9.402,80	RA
1.6.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	61,28	756,36	BDI 1	912,85	55.939,45	RA
1.6.4.	Composição	004	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020. (REF. 101094 SINAPI)	M	27,00	32,79	BDI 1	39,57	1.068,39	RA
1.7.			DIVERSOS					-	242,12	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 911099/2021	Nº SICONV -	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Petrolândia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de ruas no Bairro Novo Esperança			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Petrolândia-PE	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/24-20230807013335.pdf
assinado por: idUser 146

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação									729.813,89	
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	005	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (REF. 73916/002 01-2020 SINAPI)	UN	2,00	100,31	BDI 1	121,06	242,12	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5					-	297.016,32	
2.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	8.576,13	
2.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	GL	1,00	7.105,92	BDI 1	8.576,13	8.576,13	RA
2.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.868,24	
2.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA. REF: 74209/001 SINAPI	M²	6,00	396,09	BDI 1	478,04	2.868,24	RA
2.3.			MEIO FIO					-	53.872,58	
2.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	660,77	66,01	BDI 1	79,67	52.643,55	RA
2.3.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	660,77	1,54	BDI 1	1,86	1.229,03	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	168.409,82	
2.4.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	660,77	0,49	BDI 1	0,59	389,85	RA
2.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.624,48	2,67	BDI 1	3,22	5.230,83	RA
2.4.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.624,48	83,03	BDI 1	100,21	162.789,14	RA
2.5.			LOMBADA/QUEBRA MOLA					-	10.519,32	
2.5.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	28,20	23,29	BDI 1	28,11	792,70	RA
2.5.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,88	481,02	BDI 1	580,54	1.091,42	RA
2.5.3.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	20,00	104,09	BDI 1	125,63	2.512,60	RA
2.5.4.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	20,00	253,65	BDI 1	306,13	6.122,60	RA
2.6.			CALÇADAS/PASSEIO					-	50.954,46	
2.6.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	882,41	2,67	BDI 1	3,22	2.841,36	RA
2.6.2.	SINAPI-I	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	88,24	63,57	BDI 1	76,72	6.769,77	RA
2.6.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	44,12	756,36	BDI 1	912,85	40.274,94	RA
2.6.4.	Composição	004	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020. (REF. 101094 SINAPI)	M	27,00	32,79	BDI 1	39,57	1.068,39	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 911099/2021	Nº SICONV -	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Petrolândia	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de ruas no Bairro Novo Esperança			
LOCALIDADE SINAPI RECIFE	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação	MUNICÍPIO / UF Petrolândia-PE	BDI 1 20,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação									729.813,89	
2.7.			DIVERSOS					-	1.815,77	
2.7.1.	COMPOSIÇÃO	005	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. (REF. 73916/002 01-2020 SINAPI)	UN	2,00	100,31	BDI 1	121,06	242,12	RA
2.7.2.	Composição	003	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM INOX 0,40 M X 0,60 M E TOTEM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO H=1,70M, PINTADO, PARA FIXAÇÃO DE PLACA INAUGURAL.	UN	1,00	1.303,88	BDI 1	1.573,65	1.573,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Petrolândia-PE
Local
terça-feira, 27 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: João Eudes Rodrigues Cavalcante
CREA/CAU: 1818958147-PE
ART/RRT: PE20220793994

RECURSO
↓

