

Ítalo Azevedo
CNPJ:



Obra
Contratação de Empresa para Execução de Reforma da Escola Municipal
Abílio Alves de Miranda na Zona Urbana do Município.

Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Pernambuco
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------|--------|--------|--|-----|----------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | | | Instalação da Obra | | 1 | | | 2.593,98 | 2,92 % |
| 1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 6 | 345,87 | 432,33 | 2.593,98 | 2,92 % |
| 2 | | | Piso | | 1 | | | 2.272,00 | 2,56 % |
| 2.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE | M2 | 32 | 56,80 | 71,00 | 2.272,00 | 2,56 % |
| 3 | | | Paredes | | 1 | | | 4.978,60 | 5,60 % |
| 3.1 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE | M2 | 55 | 72,42 | 90,52 | 4.978,60 | 5,60 % |
| 4 | | | Esquadrias | | 1 | | | 4.335,38 | 4,88 % |
| 4.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 | m² | 5,88 | 589,85 | 737,31 | 4.335,38 | 4,88 % |
| 5 | | | Forro | | 1 | | | 27.958,00 | 31,47 % |
| 5.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 350 | 63,91 | 79,88 | 27.958,00 | 31,47 % |
| 6 | | | Coberta | | 1 | | | 7.945,00 | 8,94 % |
| 6.1 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 350 | 18,16 | 22,70 | 7.945,00 | 8,94 % |
| 7 | | | Pintura | | 1 | | | 38.757,72 | 43,63 % |
| 7.1 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 1068 | 3,51 | 4,38 | 4.677,84 | 5,27 % |
| 7.2 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 | m² | 1068 | 3,08 | 3,85 | 4.111,80 | 4,63 % |
| 7.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 | m² | 1068 | 17,48 | 21,85 | 23.335,80 | 26,27 % |

Ítalo Azevedo
CNPJ:

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|--------|
| 7.4 | C0588 | SEINFRA | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | m ² | 1068 | 4,97 | 6,21 | 6.632,28 | 7,47 % |
|-----|-------|---------|-------------------------------------|----------------|------|------|------|----------|--------|

Total sem BDI 71.083,45
Total do BDI 17.757,23
Total Geral 88.840,68

Ítalo Azevedo