



DISLOC

Construções & Empreendimentos



À
CÂMARA MUNICIPAL DE GARANHUNS-PE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GARANHUNS.


PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI

DISLOC CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 17.459.533/0001-39
Av. Joaquim Pereira dos Santos, 160 | Terreo
São João - PE | CEP. 55435-000
disloc_empreendimentos@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE					
LOCAL: RUA JOAQUIM TAVORA, 305 - HELIÓPOLIS, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES					719,02
A					
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125' M	M²	3,04	236,52	719,02
ESTRUTURA DO MURO					8.314,34
2.1 ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA					342,34
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, AF_06/2017	M³	2,16	83,22	179,42
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, AF_06/2017	M³	1,49	109,31	162,92
2.2 SAPATAS E VIGA BALDRAME					5.116,47
2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_08/2017	M²	2,75	17,04	46,86
2.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M³	0,22	350,01	78,25
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M²	14,90	84,14	1.254,02
2.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M³	2,98	437,02	1.302,67
2.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	29,16	22,14	645,49
2.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	60,04	20,50	1.230,82
2.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M³	2,98	187,32	558,36
2.3 PILARES					2.855,53
2.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015	M²	8,25	159,98	1.319,84
2.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M³	0,22	437,02	96,14
2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	15,29	22,20	339,39
2.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	48,66	20,49	997,13
2.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M³	0,55	187,32	103,03
C MURO EXTERNO FECHAMENTO					11.857,23
3.1					5.682,60
3.1.1	REVENHAÇÃO DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 10M², COM ARGAMASSA DE ACABAMENTO COM	M²	82,50	68,88	5.682,60





OBRA: AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE					
LOCAL: RUA JOAQUIM TÁVORA, 305 - HELIÓPOLIS, MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
A	SERVIÇOS PRELIMINARES				719,02
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M²	3,04	236,52	719,02
B	ESTRUTURA DO MURO				8.314,34
ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA					342,34
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, AF_06/2017	M³	2,16	83,22	179,42
3.2	REVESTIMENTOS E PINTURA				6.174,63
3.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M²	165,00	8,00	1.320,00
3.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M²	82,50	21,66	1.786,95
3.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M²	176,00	2,48	436,48
3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	176,00	14,95	2.631,20
D	ESTACIONAMENTO				14.497,12
PAVIMENTAÇÃO					14.497,12
4.1.1	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 X 50, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO MESMO.	M²	194,66	74,39	14.497,12
TOTAL GERAL					35.387,71

(TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

