


R. LOPES DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI  
 CNPJ: 322.266.366/0001-40

CONVITE Nº 001/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUT.	V. UNITÁRIO C/ BDI DE 20,09%	V. TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 = COMPESA / 08.01.02U.	M²	400,00	R\$ 92,50	R\$ 37.000,00
2	REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 (EXCLUSO O PARALELEPÍPEDO) = COMPESA / 09.01.02U.	M²	4.250,00	R\$ 60,00	R\$ 255.000,00
3	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (EXCUSO MEIO-FIO) = COMPESA / 09.01.04U.	M	500,00	R\$ 16,50	R\$ 8.250,00
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 03/2016 = SINAPI / 94273.	M	300,00	R\$ 73,60	R\$ 22.080,00
<b>TOTAL ...</b>					<b>R\$ 322.330,00</b>

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, 17 DE MARÇO DE 2023.



REGINALDO LOPES DA SILVA

