


### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira		MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
CONCEDENTE: Recursos Próprios		RESP. TÉCNICO	CREA nº
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).		VALOR DE REPASSE:	Nº CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano		MUNICÍPIO:	ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO 113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)		BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: 0,00%

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$				
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL	
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										<b>72.168,21</b>
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00	67,46	81,01	20,09%	31.108,88	
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1280,00	26,71	32,08	20,09%	41.057,33	
<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>										<b>17.739,74</b>
2.1	COMPOSIÇÕES	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	395,49	474,94	20,09%	2.849,66	
2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	610,11	732,68	20,09%	7.326,81	
2.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,00	787,25	945,41	20,09%	7.563,27	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										<b>2.024,16</b>
3.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4957,43	0,34	0,41	20,09%	2.024,15	
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										<b>1.943.273,85</b>
4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	19.973,50	56,83	68,25	20,09%	1.363.134,44	
4.2	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	9.852,89	49,03	58,88	20,09%	580.139,41	
<b>DRENAGEM</b>										<b>790.416,53</b>
5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9.405,84	27,86	33,46	20,09%	314.691,88	
5.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10.018,76	39,54	47,48	20,09%	475.726,65	
<b>SINALIZAÇÃO</b>										<b>92.602,01</b>
6.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	89,00	148,02	177,76	20,09%	15.820,39	
6.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	90,00	148,02	177,76	20,09%	15.996,15	
6.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	179,00	257,70	309,47	20,09%	55.395,48	
6.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	41,00	109,43	131,41	20,09%	5.387,99	
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.918.224,48</b>

  
**BRUNO PIMENTEL SANTOS**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 181634-1

*[Handwritten mark]*

Av. Governador Agamenon Magalhaes, Nº 125, Sala 221 e 222, Prado, CEP 55.642-210 – Gravata – PE  
 (81) 2156-0946 | (81) 9.8104-6540  
[brunopimentel@realizaempreendimentos.net.br](mailto:brunopimentel@realizaempreendimentos.net.br)  
[www.realizaempreendimentos.net.br](http://www.realizaempreendimentos.net.br)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>PROPONENTE:</b> Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	<b>MUNICÍPIO:</b> Afogados da Ingazeira	<b>ESTADO:</b> Pernambuco
<b>CONCEDENTE:</b> Recursos Próprios	<b>RESP. TÉCNICO</b>	<b>CREA n°</b>
<b>OBRA:</b> Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).	<b>VALOR DE REPASSE:</b>	<b>N° CONTRATO:</b>
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> Diversas Ruas - Trecho urbano	<b>MUNICÍPIO:</b> Afogados da Ingazeira	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO</b> 113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)
<b>TABELA DE PREÇOS:</b> SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)	<b>BDI:</b> 20,09% <b>BDI MATERIAIS:</b> 0,00%	<b>DATA:</b>

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						72.166,21
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00	R\$ 67,46	R\$ 81,01	20,09%	31.108,88
1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1280,00	R\$ 26,71	R\$ 32,08	20,09%	41.057,33
2.0			INSTALAÇÃO DA OBRA						17.739,74
2.1	COMPOSIÇÕES	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	6,00	R\$ 395,49	R\$ 474,94	20,09%	2.849,66
2.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	R\$ 610,11	R\$ 732,68	20,09%	7.326,81
2.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,00	R\$ 787,25	R\$ 945,41	20,09%	7.563,27
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.024,15
3.1			RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ						133,31
3.1.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	326,48	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	133,31
3.2			RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ						203,20
3.2.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	497,66	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	203,20
3.3			RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ						118,29
3.3.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	289,70	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	118,29
3.4			TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ						47,96
3.4.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	117,45	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	47,96
3.5			TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ						142,93
3.5.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	350,06	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	142,93
3.6			RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA						137,31
3.6.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	336,28	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	137,31
3.7			RUA ANTONIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO						37,21
3.7.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	91,14	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	37,21
3.8			RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO						38,53
3.8.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	94,36	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	38,53
3.9			RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO						136,24
3.9.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	333,67	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	136,24
3.10			RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA						96,46
3.10.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	236,25	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	96,46
3.11			RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO						72,45
3.11.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	177,44	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	72,45
3.12			RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA						75,12
3.12.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	183,97	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	75,12
3.13			RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA						79,57
3.13.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	194,89	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	79,57
3.14			RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES						59,12
3.14.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	144,80	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	59,12
3.15			RUA PROFESSOR MAXCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES						104,40
3.15.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	255,70	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	104,40
3.16			RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES						118,59
3.16.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	290,45	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	118,59
3.17			RUA PROJETADE 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS						139,23
3.17.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	341,00	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	139,23
3.18			RUA PROJETADE, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS						88,96
3.18.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	217,87	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	88,96
3.19			RUA JOÃO VIGENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA						76,76
3.19.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	188,00	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	76,76
3.20			TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA						24,60
3.20.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,25	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	24,60
3.21			RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO						93,91
3.21.1	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	230,00	R\$ 0,34	R\$ 0,41	20,09%	93,91
4.0			PAVIMENTAÇÃO						1.943.273,85
4.1			RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ						124.868,39
4.1.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1829,85	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	124.868,39
4.2			RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ						186.035,29
4.2.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3159,56	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	186.035,29
4.3			RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ						105.330,51
4.3.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1788,90	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	105.330,51

BRUNO PINHEIROS SANTOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 16181



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PROponente: Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
CONCEDENTE:	RESP. TÉCNICO	CREA nº
Recursos Próprios		
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).	VALOR DE REPASSE:	Nº CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano	MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ENCARGOS SOCIAIS S/DEONERAÇÃO 113,39%(HORA) 69,76%(MÉS)
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)	BDI: 20,09%	BDI MATERIAIS: 0,00% DATA:

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	CUSTO R\$	
								BDI	TOTAL
4.4			TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ						51.300,02
4.4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	751,68	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	51.300,02
4.5			TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTÔNIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ						191.961,49
4.5.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2812,74	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	191.961,49
4.6			RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA						153.077,50
4.6.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2242,99	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	153.077,50
4.7			RUA ANTÔNIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO						24.685,14
4.7.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	419,24	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	24.685,14
4.8			RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO						26.002,30
4.8.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	441,61	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	26.002,30
4.9			RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO						106.091,27
4.9.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1801,82	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	106.091,27
4.10			RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA						75.117,28
4.10.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1275,77	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	75.117,28
4.11			RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO						56.877,61
4.11.1	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	965,99	R\$ 49,03	R\$ 58,88	20,09%	56.877,61
4.12			RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA						69.418,95
4.12.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1017,17	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	69.418,95
4.13			RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA						61.140,57
4.13.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	895,87	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	61.140,57
4.14			RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES						63.246,00
4.14.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	926,72	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	63.246,00
4.15			RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES						124.773,19
4.15.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1828,26	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	124.773,19
4.16			RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES						136.774,45
4.16.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2004,11	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	136.774,45
4.17			RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS						125.670,30
4.17.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1841,40	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	125.670,30
4.18			RUA PROJETADA, QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS						80.292,63
4.18.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1176,50	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	80.292,63
4.19			RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA						75.699,74
4.19.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1109,20	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	75.699,74
4.20			TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA						20.148,26
4.20.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	295,23	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	20.148,26
4.21			RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO						84.762,96
4.21.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1242,00	R\$ 56,83	R\$ 68,25	20,09%	84.762,96
5.0			DRENAGEM						790.418,57
5.1			RUA INOCÊNCIO NOBELINO ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ						52.447,73
5.1.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	619,93	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	20.741,04
5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	667,74	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	31.706,69
5.2			RUA NELSON JOÃO DE SIQUEIRA - BAIRRO SÃO BRAZ						77.856,54
5.2.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	893,30	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	29.887,20
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1010,23	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	47.969,34
5.3			RUA LUIZ GALDINO DA SILVA - BAIRRO SÃO BRAZ						46.516,47
5.3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	563,03	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	18.837,34
5.3.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	582,92	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	27.879,13
5.4			TRECHO COMPLEMENTAR RUA CIRENE DE LIMA ALVES - BAIRRO SÃO BRAZ						20.016,90
5.4.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	223,58	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	7.480,33
5.4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	264,00	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	12.535,67

PROponente: Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ESTADO: Pernambuco
CONCEDENTE:	RESP. TÉCNICO:	CREA n°:
Recursos Próprios	VALOR DE REPASSE:	Nº CONTRATO:
OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).		
LOCALIZAÇÃO: Diversas Ruas - Trecho urbano	MUNICÍPIO: Afogados da Ingazeira	ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO 113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)
TABELA DE PREÇOS: SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)	BDI: 20,09% BDI MATERIAIS: 0,00%	DATA:

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$				
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL	
			<b>TRECHOS COMPLEMENTARES RUA ANTONIO MEDEIROS FILHO - BAIRRO SÃO BRAZ</b>							<b>55.289,05</b>
5.5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	636,39	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	21.291,75	
5.5.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	715,98	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	33.997,30	
			<b>RUA ODON JOSÉ DA SILVA - BAIRRO SOBREIRA</b>							<b>52.129,76</b>
5.6.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	590,50	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	19.756,40	
5.6.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	681,78	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	32.373,36	
			<b>RUA ANTONIO BENEDITO DE SOUZA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>							<b>15.136,48</b>
5.7.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	182,66	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	6.111,27	
5.7.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	190,07	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	9.025,21	
			<b>RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>							<b>15.389,50</b>
5.8.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,55	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	6.007,22	
5.8.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	197,59	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	9.382,28	
			<b>RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO</b>							<b>54.985,51</b>
5.9.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	641,51	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	21.463,05	
5.9.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	705,98	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	33.522,46	
			<b>RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>							<b>37.000,07</b>
5.10.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	441,04	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	14.755,91	
5.10.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	468,46	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	22.244,16	
			<b>RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO</b>							<b>28.976,27</b>
5.11.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	341,65	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	11.430,61	
5.11.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	369,51	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	17.545,66	
			<b>RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA</b>							<b>29.966,76</b>
5.12.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	349,37	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	11.688,90	
5.12.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	384,93	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	18.277,86	
			<b>RUA AILTON LUCENA DE SIQUEIRA - BAIRRO COSTA</b>							<b>31.627,57</b>
5.13.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	369,49	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	12.362,05	
5.13.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	405,73	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	19.265,52	
			<b>RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>							<b>22.145,37</b>
5.14.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	273,60	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	9.153,86	
5.14.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	273,60	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	12.991,51	
			<b>RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>							<b>41.393,06</b>
5.15.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	511,40	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	17.109,95	
5.15.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	511,40	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	24.283,11	
			<b>RUA VALDEVINO ARTUR PRAEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>							<b>47.026,52</b>
5.16.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	581,00	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	19.438,56	
5.16.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	581,00	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	27.587,96	
			<b>RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>							<b>53.501,78</b>
5.17.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	661,00	R\$ 27,86	R\$ 33,46	20,09%	22.115,13	
5.17.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	661,00	R\$ 39,54	R\$ 47,48	20,09%	31.386,65	



<b>PROponente:</b> Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira	<b>Município:</b> Afogados da Ingazeira	<b>Estado:</b> Pernambuco
<b>Concedente:</b> Recursos Próprios	<b>RESP. TÉCNICO:</b>	<b>CREA nº:</b>
<b>OBRA:</b> Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas),	<b>VALOR DE REPASSE:</b>	<b>Nº CONTRATO:</b>
<b>LOCALIZAÇÃO:</b> Diversas Ruas - Trecho urbano	<b>Município:</b> Afogados da Ingazeira	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO:</b> 113,39%(HORA) 68,76%(MÊS)
<b>TABELA DE PREÇOS:</b> SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)	<b>BDI:</b> 20,09%	<b>BDI MATERIAIS:</b> 0,00%
		<b>DATA:</b>

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL
6.7.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA HENRIQUE VIRGÍNIO DA SILVA - BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO</b>						
6.8.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	711,03
6.8.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.8.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	2.166,30
6.8.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA CÍCERO AVELINO DA SILVA - BAIRRO PLANALTO</b>						
6.9.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	12,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	2.133,09
6.9.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	9,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	1.599,81
6.9.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	21,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	6.498,91
6.9.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA CARLOS ALVES DE ALMEIDA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>						
6.10.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	10,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	1.777,57
6.10.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	1.244,30
6.10.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	17,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	5.261,02
6.10.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA JOSÉ MARTINS MORAIS - BAIRRO PLANALTO</b>						
6.11.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.11.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51
6.11.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.547,36
6.11.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA INÊS ALMEIDA DE SOUZA - BAIRRO COSTA</b>						
6.12.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.12.2	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	928,42
6.12.3	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA AILTON LUCENA DE SQUEIRA - BAIRRO COSTA</b>						
6.13.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.13.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.13.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.856,83
6.13.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA LAURA RAMOS DE BRITO - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						
6.14.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.14.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	711,03
6.14.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	2.166,30
6.14.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA PROFESSOR MARCOS CHATEAUBRIAND - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						
6.15.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51
6.15.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.15.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.547,36
6.15.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA VALDEVINO ARTUR PRAXEDES - BAIRRO MANOELA VALADARES</b>						
6.16.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51
6.16.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.16.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.547,36
6.16.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA PROJETADA 03 - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						
6.17.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.17.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51
6.17.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	5,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.547,36
6.17.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
			<b>RUA PROJETADA QUADRA G - CONJUNTO RESIDENCIAL LAURA RAMOS</b>						
6.18.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PROPONENTE: <b>Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira</b>	MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>	ESTADO: <b>Pernambuco</b>
CONCEDENTE: <b>Recursos Próprios</b>	RESP. TÉCNICO	CREA nº
OBRA: <b>Pavimentação de diversas ruas no município de Afogados da Ingazeira-PE (21 ruas).</b>	VALOR DE REPASSE:	Nº CONTRATO:
LOCALIZAÇÃO: <b>Diversas Ruas - Trecho urbano</b>	MUNICÍPIO: <b>Afogados da Ingazeira</b>	ENCARGOS SOCIAIS S/DESONERAÇÃO <b>113,39%(HORA) 69,76%(MÊS)</b>
TABELA DE PREÇOS: <b>SINAPI NÃO DESONERADO (JULHO/2022)</b>	BDI: <b>20,09%</b>	BDI MATERIAIS: <b>0,00%</b>
		DATA:

ITEM	FONTE	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO R\$			
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	BDI	TOTAL
6.18.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51
6.18.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.237,89
6.18.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
<b>6.19</b>			<b>RUA JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA - BAIRRO PADRE PEDRO PEREIRA</b>						<b>3.873,43</b>
6.19.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	3,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	533,27
6.19.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	711,03
6.19.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	7,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	2.166,30
6.19.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
<b>6.20</b>			<b>TRAVESSA SÔNIA RICARDO - BAIRRO COSTA</b>						<b>1.237,29</b>
6.20.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	177,76
6.20.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	1,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	177,76
6.20.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	618,94
6.20.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
<b>6.21</b>			<b>RUA LUIZ ERNESTO - BAIRRO PLANALTO</b>						<b>3.186,20</b>
6.21.1	COMPOSIÇÕES	COMP 03	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	355,51
6.21.2	COMPOSIÇÕES	COMP 04	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	R\$ 148,02	R\$ 177,76	20,09%	711,03
6.21.3	COMPOSIÇÕES	COMP 05	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	R\$ 257,70	R\$ 309,47	20,09%	1.856,83
6.21.4	COMPOSIÇÕES	COMP 06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	2,00	R\$ 109,43	R\$ 131,41	20,09%	262,83
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.318.224,49</b>

  
 BRUNO PIMENTEL  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 181634

