



## 02º TERMO ADITIVO

02º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 066/2022 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.363.398/0001-26, com sede na Av. Henrique de Holanda, nº 2137, Matriz, Vitória de Santo Antão, neste ato representado pelo Sr. **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, portador da RG nº 6.905.718 SDS e CPF/MF nº 082.651.684-03, residente e domiciliado na Cidade Vitória de Santo Antão.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa para executar os serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na Zona Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 066/2022 referente ao Processo Licitatório nº 050/2022, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a reprogramação e acréscimo de valor que passaremos a descrever, referente à contratação de empresa para executar os serviços de





serviços de construção de passagens molhadas nos sítios: Monte Alegre, Dois Riachos, Escada e São João Velho, localizadas na Zona Rural do Município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 066/2022, referente ao Processo Licitatório nº 050/2022.

## **CLAÚSULA SEGUNDA – DO VALOR**

O valor global do Contrato em tela passa de R\$ 308.517,25 (trezentos e oito mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos), para R\$ 364.219,83 (trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

## **CLAÚSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO**


Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

## **CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.



E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 04 de janeiro de 2023.

  
**ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**  
Prefeito- CONTRATANTE

  
**REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**  
CONTRATADA

### **TESTEMUNHAS:**

- 1  \_\_\_\_\_
- 2  \_\_\_\_\_

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE  
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235





## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 170/2022

Afogados da Ingazeira, 29 de dezembro de 2022.

A Senhora  
Paula Regina da Silva  
Assessora Jurídica  
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **Solicitar Termo Aditivo**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação e emissão dos **termos aditivos de acréscimo**, vinculado ao contrato mencionado abaixo.

CONTRATO	EMPRESA
66/22	REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

Atenciosamente,

**ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO**  
Secretário do Controle Interno

  
**GUILHERME W. SATHLER**  
Secretário Adjunto Controle Interno  
MAT 21158-1

**GUILHERME HERINGER SATHLER TEIXEIRA**  
Secretário Adjunto do Controle Interno





## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Afogados da Ingazeira – PE, 27 de Dezembro 2022.

### OFÍCIO Nº

À  
Controle Interno

Estamos encaminhando em anexo a Planilha para que seja analisada e providenciado o **TERMO ADITIVO REPROGRAMAÇÃO DE VALORES**, no valor de **R\$ 55.702,58** (cinquenta e cinco mil, setecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) referente aproximadamente **18.054932%** do valor do Contrato Nº **066/2022** com a **REALIZA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, que tem como objeto a **Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SÍTIOS: MONTE ALEGRE, DOIS RIACHOS, ESCADA E SÃO JOÃO VELHO, NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 066/2022-CPL.**

Sem mais para o momento e certos que seremos atendidos, faço aqui meus votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Silvano Jackson Queiroz de Brito  
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

Rua José de Sá Maranhão, s/n (antiga CAGEPE) – São Francisco - Afogados da Ingazeira - PE  
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1334





assinado por: idUser: 239  
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20230810114332.pdf

ESSÃO DE ITENS		DATA DE ELABORAÇÃO: 19/12/2022									
ÍÇOS PÚBLICOS		EGRE, DOIS RIACHOS, ESCADA E SÃO JOÃO VELHO, LOCALIZADAS									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES		PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	CONTRATUA L	VALORES (R\$)		
					CONTRA TUAL	MO SÃO ADITIVO			ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	
<b>PLANTILHA DO 1º TERMO ADITIVO (REPROJETAÇÃO DE VALORES - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE</b> <b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE</b> <b>CONTRATADA: REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 06.246.766/0001-51</b> <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 050/2022 CONVITE Nº: 004/2022 CONTRATO: 066/2022 PRAZO CONTRATUAL: 180 DIAS</b> <b>REFERÊNCIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE MAIO/2022 SEM DESONERAÇÃO, SINAPI-CE 027 SEM DESONERAÇÃO E ORSE MAIO/2022</b>				VALOR CONTRATO INICIAL: R\$ 906.517,25		REFLEXO FINANCEIRO DO 1º TERMO ADITIVO: R\$ 55.702,56		VALOR CONTRATO PÓS 1º ADIT. DE VALORES: R\$ 964.219,83		REFLEXO PERCENTUAL DO 1º ADITIVO: 18,0509952%	
				BDI: 21,38%							
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	1.070,22	0,00	0,00	1.070,22
1.1	SINAPI-CE	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA.	m²	6,00	-	178,37	1.070,22	-	-	1.070,22
2.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO MONTE ALEGRE	-	-	-	-	67.618,51	57.808,85	4.210,05	121.217,31
2.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	36,00	103,15	82,99	2.987,64	8.560,42	-	11.548,06
2.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	72,00	8,77	50,31	3.622,32	441,39	-	4.063,71
2.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	66,00	56,98	122,98	38.485,92	33.226,18	-	71.712,10
2.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	18,00	26,00	44,00	914,56	1.321,06	-	2.235,64
2.5	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	200,00	142,43	342,43	17.398,00	12.390,22	-	29.788,22
2.6	SINAPI-PE	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	15,00	-	15,00	3.470,55	-	-	3.470,55
2.7	SINAPI-PE	101014	400MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	15,00	-	15,00	739,50	-	-	739,50
2.8	ORSE-SE	04350	BITERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³	45,58	-	45,58	-	724,27	-	724,27
2.9	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHU, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³	45,58	-	45,58	574,31	-	-	574,31
2.10	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	7,26	-	7,26	571,00	-	-	571,00
3.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO DOIS RIACHOS	-	-	-	-	92.791,14	136.383,92	58.090,94	171.084,71
3.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	50,40	126,21	176,61	4.182,70	10.474,17	-	14.656,86
3.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	101,25	35,93	137,18	5.093,89	1.807,64	-	6.901,53
3.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	92,40	-	92,40	53.880,29	-	-	53.880,29
3.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	m	21,00	1,00	50,81	1.067,01	50,81	-	1.117,82
3.5	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	280,00	45,24	325,24	24.357,20	3.935,43	-	28.292,63
3.6	SINAPI-PE	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	15,00	-	15,00	3.470,55	-	-	3.470,55
3.7	SINAPI-PE	101014	400MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO (MUCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	15,00	-	15,00	739,50	-	-	739,50

Libni Argemim Feijó  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE 055790 - RPP 101 2002



*Libni Aguiar Feijó*  
 Engenheira Civil  
 CREA-PE 055790 - RUP 2017 7000-6

3.8	ORSE-SE	04358	BITERRO DE AREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³	199,62	199,62	15,89	3.171,96	3.171,96	15,89	3.171,96	3.171,96
3.9	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHÃO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³	199,62	199,62	12,60	2.515,21	2.515,21	12,60	2.515,21	2.515,21
3.10	SINAPI-PE	92810	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 12/2015	m	15,57	15,57	76,66	1.193,60	1.193,60	76,66	1.193,60	1.193,60
3.11	SEINFRA-CE	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS.	m³	222,86	222,86	494,31	110.161,93	110.161,93	494,31	110.161,93	110.161,93
3.12	SINAPI-PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 08/2017	m³	0,62	0,62	634,70	393,51	393,51	634,70	393,51	393,51
3.13	SINAPI-PE	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCÁ), FCK = 30 MPa, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF. 04/2022	m²	7,70	7,70	310,93	2.394,16	2.394,16	310,93	2.394,16	2.394,16
3.14	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO. AF. 05/2021	m²	3,63	3,63	78,65	285,50	285,50	78,65	285,50	285,50
4.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO ESCADA	-	-	-	-	60.239,32	7.862,47	-	22.831,93	45.269,87
4.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	43,80	12,05	82,99	3.634,94	1.000,03	82,99	3.634,94	2.634,94
4.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	62,90	44,56	50,31	3.164,50	2.241,67	50,31	3.164,50	922,84
4.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	65,70	25,04	583,12	38.310,99	13.433,44	583,12	38.310,99	24.877,55
4.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m	12,00	2,00	50,81	609,72	101,62	50,81	609,72	711,34
4.5	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	154,00	57,87	86,99	13.396,46	5.034,11	86,99	13.396,46	8.362,35
4.6	SINAPI-PE	92835	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL DE BAIXA INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	4,00	4,00	231,37	925,48	925,48	231,37	925,48	0,00
4.7	SINAPI-PE	101014	CARGA, MÃO-OBRA E DESCARGAS DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO (MUCK) 1,1, 7 Tm. AF. 07/2020	t	4,00	4,00	49,30	197,20	197,20	49,30	197,20	0,00
4.8	SINAPI-PE	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	m	25,80	25,80	143,72	3.707,98	3.707,98	143,72	3.707,98	3.707,98
4.9	ORSE-SE	04358	BITERRO DE AREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. OBS: EXCLUSIVE MATERIAL NESSE ITEM.	m³	73,06	73,06	15,89	1.160,92	1.160,92	15,89	1.160,92	1.160,92
4.10	ORSE-SE	11447	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHÃO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.	m³	73,06	73,06	12,60	920,56	920,56	12,60	920,56	920,56
4.11	SINAPI-PE	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO. AF. 05/2021	m²	2,31	2,31	78,65	181,68	181,68	78,65	181,68	181,68
4.12	ORSE-SE	03082	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA MANUALMENTE. AF. 12/2015	m³	5,28	5,28	338,96	1.789,71	1.789,71	338,96	1.789,71	1.789,71
5.0	-	-	PASSAGEM MOLHADA - SÍTIO SÃO JOÃO VELHO	-	-	-	-	86.796,06	15.984,25	-	77.154,59	25.577,72
5.1	SINAPI-PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	76,20	68,73	82,99	6.323,84	5.703,90	82,99	6.323,84	619,94
5.2	SINAPI-PE	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	m³	68,00	63,64	50,31	3.421,08	3.201,73	50,31	3.421,08	219,35
5.3	SINAPI-PE	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	m³	101,60	101,60	583,12	59.244,99	59.244,99	583,12	59.244,99	0,00
5.4	SINAPI-PE	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	m	12,00	2,00	50,81	609,72	101,62	50,81	609,72	711,34
5.5	SINAPI-PE	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	184,80	90,60	86,99	16.075,75	7.881,29	86,99	16.075,75	8.194,46

