



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA		PALMEIRINA/PE	PALMEIRINA/PE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jan-24	Não	Recife / PE	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE	21,35%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE									1.079.145,83
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA/PE						1.079.145,83
1.1.			Administração Local						31.950,19
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	10	Administração Local	UN	1,00	26.328,96	BDI 1	31.950,19	31.950,19
1.2.			Serviços Preliminares						19.638,47
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	61	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF 00051 ORSE - 06/2022	M²	11,52	354,37	BDI 1	430,03	4.953,95
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.614,65	1,83	BDI 1	2,22	14.684,52
1.3.			RECAPEAMENTO						995.850,29
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	12	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	12.694,99	6,88	BDI 1	8,35	106.003,17
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	190,43	1.973,75	BDI 1	2.395,15	456.108,41
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	190,43	1.711,37	BDI 1	2.076,75	395.475,50
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.425,49	2,45	BDI 1	2,97	33.933,71
1.3.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.732,33	0,96	BDI 1	1,16	4.329,50
1.4.			SINALIZAÇÃO						31.706,88
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	8,00	91,93	BDI 1	111,56	892,48
1.4.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.099,84	5,70	BDI 1	6,92	7.610,89
1.4.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	18,00	256,63	BDI 1	311,42	5.605,56
1.4.4.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	16,00	256,60	BDI 1	311,38	4.982,08
1.4.5.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	5,00	256,65	BDI 1	311,44	1.557,20
1.4.6.	SICRO	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND	16,00	443,57	BDI 1	538,27	8.612,32
1.4.7.	SICRO	5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UND	5,00	403,19	BDI 1	489,27	2.446,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI e SEINFRA para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PALMEIRINA/PE

I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Local

Nome: KAIO CESAR SANTANA DO AMARAL

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 181943610-1

10 de maio de 2024

Data

ART/RRT:

[Redacted]