



FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 30.736.637/0001-01  
Felipe da Silva Severo  
Endereço: Rua Cicero Ferreira da Silva, S/N  
Centro, Bom Conselho – PE, CEP: 55.330-000  
Tel: (87) 9 8163-9898  
fort\_construtora@hotmail.com

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
| <b>Obra</b>  | <b>Bancos</b>  | <b>B.D.I.</b> | <b>Encargos Sociais</b>                                  |
| MURO DE CONTENÇÃO PONTE DA RAINHA ISABEL - BOM CONSELHO - PE | SINAPI - 10/2022 - Pernambuco<br>SBC - 12/2022 - Pernambuco<br>ORSE - 09/2022 - Sergipe<br>SEINFRA - 027 - Ceará | 26,41%        | Não Desonerado:<br>Horista: 84,33%<br>Mensalista: 46,58% |

| Orçamento Sintético  |           |         |  |      |        |            |                    |                  |          |
|--|-----------|---------|--|------|--------|------------|--------------------|------------------|----------|
| Item   | Código    | Banco   | Descrição  | Und  | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%) |
| 1  |           |         | MURO DE CONTENÇÃO  |      |        |            |                    | 41.469,70        | 100,00 % |
| 1.1  | COMP. 01  | Próprio | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO, ESCAVAÇÃO MANUAL E FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO FCK=15MPA | UNID | 1,00   | 2.672,68   | 3.378,53           | 3.378,53         | 8,15 %   |
| 1.2  | 93358     | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  | m³   | 21,29  | 70,53      | 89,15              | 1.898,00         | 4,58 %   |
| 1.3  | 95241     | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  | m²   | 30,57  | 28,88      | 36,50              | 1.115,80         | 2,69 %   |
| 1.4  | 73844/001 | SINAPI  | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA   | m³   | 41,65  | 616,66     | 779,51             | 32.466,59        | 78,29 %  |
| 1.5  | 172152    | SBC     | BOCA DE LOBO SIMPLES TIJ.MACICO 1,1x1,4x1,02m-LAJE 0,15m   | UN   | 1,00   | 889,11     | 1.123,92           | 1.123,92         | 2,71 %   |
| 1.6  | 96995     | SINAPI  | REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m³   | 13,35  | 42,76      | 54,05              | 721,56           | 1,74 %   |
| 1.7  | 101169    | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020   | m²   | 7,65   | 79,14      | 100,04             | 765,30           | 1,85 %   |
| <b>Total sem BDI</b>   |           |         |  |      |        |            |                    | <b>32.806,37</b> |          |
| <b>Total do BDI</b>  |           |         |  |      |        |            |                    | <b>8.663,33</b>  |          |
| <b>Total Geral</b>   |           |         |  |      |        |            |                    | <b>41.469,70</b> |          |
| <b>QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS</b> |           |         |  |      |        |            |                    |                  |          |

30.736.637/0001-01  
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP  
Cicero Ferreira da Silva, s/n  
Centro CEP: 55330-000  
Bom Conselho / PE