

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**  
**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02**

<b>MANUTENÇÃO, REPAROS E CONCERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS</b>		DESCONTO OFERTADO (K):	29,9%
LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS		VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.196.675,00
PROCESSO LICITATÓRIO		VALOR CONTRATURAL	R\$ 838.785,00
CONCORRÊNCIA: N° 003/2021		ESTA MEDIÇÃO: BM02	R\$ 30.675,56
PRAZO: 12 meses		SALDO ATUAL:	R\$ 808.109,44
ORDEM DE SERVIÇO: 30/09/2021		N° DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210693127
EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA		N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583707
CNPJ: 17.985.704/0001-63		REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
N° DO CONTRATO: 066/2021		DATA DE EMISSÃO:	10/11/2021
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO		PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/10/2021 A 10/11/2021
BDI BASE: -,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,4%			

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	20/10/2021 A 10/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	20/10/2021 A 10/11/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	
1.			<b>INFRAESTRUTURA URBANA</b>									
1.1	2624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	12,91	1.000,00		-	12.910,00	-	-	0,00%
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M <sub>2</sub>	46,00	15.000,00	666,86	1.128,30	690.000,00	30.675,56	51.901,80	7,52%
1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	34,06	500,00		-	17.030,00	-	-	0,00%
1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	29,13	500,00		-	14.565,00	-	-	0,00%
1.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M <sub>2</sub>	71,47	1.000,00		-	71.470,00	-	-	0,00%
1.6	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5CM	M <sub>2</sub>	32,81	1.000,00		-	32.810,00	-	-	0,00%
			<b>TOTAL GERAL</b>						<b>838.785,00</b>	<b>30.675,56</b>	<b>51.901,80</b>	<b>6,19%</b>

Bom Conselho, 11 de novembro de 2021

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE EM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE

COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS

TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

Eduardo Jorge Accioly Lins  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 180030785-3

FISCAL:

Suzana Frazeres Cortez  
Engenheira Civil  
CREA Nº 020320040-3

**17.985.704/0001-63**  
FERREIRA E MORAES LTDA - ME  
AV. THOMPSON, 484  
HELIÓPOLIS - CEP: 555.296-670  
GARANHUNS - PE

Felipe Ferraz Tenório  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
e Mobilidade Urbana  
Matricula: 2004177