



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 - BM02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM01

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO

PROCESSO LICITATÓRIO FME: N° 001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021

PRAZO: 12 MESES

ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021

EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI

CNPJ: 30.736.637/0001-01

N° DO CONTRATO: 043/2021

FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| DESCONTO OFERTADO (K): | 26,67% |
| VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: | 1.500.000,00 |
| VALOR CONTRATURAL | R\$ 1.100.000,00 |
| ESTA MEDIÇÃO: | R\$ 87.566,30 |
| SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: | R\$ 939.124,03 |
| N° DA ART DE EXECUÇÃO: | PE20210696982 |
| N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: | PE20210583722 |
| REGIME DO CONTRATO: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |
| DATA DE EMISSÃO: | 09/12/2021 |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 29/10/2021 A 09/12/2021 |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) | | | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) | | | FÍSICO (%) |
|-------|--------|--------|--|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO DESSE PERÍODO | |
| 1 | | | ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO FIRMINO - DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 3240 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | m² | 17,10 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 156,63 | 156,63 | 156,63 | 100,00% |
| 1.1.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16,47 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 100,00% |
| 1.2 | | | ESQUADRIAS | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 602,12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.204,24 | 1.204,24 | 1.204,24 | 100,00% |
| 1.2.2 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 557,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 557,41 | 557,41 | 557,41 | 100,00% |
| 1.2.3 | 3625 | ORSE | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M) , INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO) | un | 674,87 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 6.748,70 | 6.748,70 | 6.748,70 | 100,00% |
| 1.2.4 | 1760 | ORSE | JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14CM) E 2 JOGOS DE ALIZA, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 784,93 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 941,91 | 941,91 | 941,91 | 100,00% |
| 1.2.5 | 130119 | SBC | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | M | 87,18 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 217,95 | 217,95 | 217,95 | 100,00% |
| 1.2.6 | 91304 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 70,87 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 141,74 | 141,74 | 141,74 | 100,00% |
| 1.3 | | | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 341,46 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1.024,38 | 1.024,38 | 1.024,38 | 100,00% |
| 1.4 | | | REVESTIMENTOS BLOCOS BANHEIROS | | | | | | | | | |

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI-EPP
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE



| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021 | | | | | | VALOR CONTRATURAL | | | R\$ | | | 1.100.000,00 |
|---|-----------|--------|---|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| PRAZO: 12 MESES | | | | | | ESTA MEDIÇÃO: | | | R\$ | | | 87.566,30 |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021 | | | | | | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: | | | R\$ | | | 939.124,03 |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI | | | | | | N° DA ART DE EXECUÇÃO: | | | PE20210696982 | | | |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01 | | | | | | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: | | | PE20210583722 | | | |
| N° DO CONTRATO: 043/2021 | | | | | | REGIME DO CONTRATO: | | | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | | | |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | DATA DE EMISSÃO: | | | 09/12/2021 | | | |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41% | | | | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO: | | | 29/10/2021 A 09/12/2021 | | | |
| ITEM | CODIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) | | | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) | | | FÍSICO (%) |
| | | | | | | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO DESSE PERÍODO | |
| 1.4.1 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 38,30 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 432,02 | 432,02 | 432,02 | 100,00% |
| 1.4.2 | 87258 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 99,13 | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 10.981,62 | 10.981,62 | 10.981,62 | 100,00% |
| 1.5 | | | PINTURA | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 7,59 | 128,17 | 128,17 | 128,17 | 972,81 | 972,81 | 972,81 | 100,00% |
| 1.5.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10,80 | 1.252,24 | 1.252,24 | 1.252,24 | 13.524,19 | 13.524,19 | 13.524,19 | 100,00% |
| 1.5.3 | 79464 | SINAPI | PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS | m² | 16,71 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 408,39 | 408,39 | 408,39 | 100,00% |
| 1.6 | | | QUADRA | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | 74244/001 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 140,85 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 3.105,74 | 3.105,74 | 3.105,74 | 100,00% |
| 1.7 | | | COBERTURA | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 45,10 | 376,63 | 376,63 | 376,63 | 16.986,01 | 16.986,01 | 16.986,01 | 100,00% |
| 2 | | | ESCOLA MUNICIPAL MÁXIMO VIEIRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 37,17 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 631,89 | 631,89 | 631,89 | 100,00% |
| 2.2 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47,22 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 100,00% |
| 2.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3,12 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 100,00% |
| 2.4 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 35,49 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 100,00% |
| 3 | | | ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DANTAS BARRETO | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 107,86 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 194,14 | 194,14 | 194,14 | 100,00% |
| 3.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 24,01 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 108,04 | 108,04 | 108,04 | 100,00% |

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI-EPP
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE




| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021 | | | | | VALOR CONTRATUAL: | | R\$ | | 1.100.000,00 | | | |
|---|--------|--------|--|-------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| PRAZO: 12 MESES | | | | | ESTA MEDIÇÃO: | | R\$ | | 87.566,30 | | | |
| ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021 | | | | | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: | | R\$ | | 939.124,03 | | | |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI | | | | | N° DA ART DE EXECUÇÃO: | | | | PE20210696982 | | | |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01 | | | | | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: | | | | PE20210583722 | | | |
| N° DO CONTRATO: 043/2021 | | | | | REGIME DO CONTRATO: | | | | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | | | |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | DATA DE EMISSÃO: | | | | 09/12/2021 | | | |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41% | | | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO: | | | | 29/10/2021 A 09/12/2021 | | | |
| ITEM | CODIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) | | | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) | | | FÍSICO (%) |
| | | | | | | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO DESSE PERÍODO | |
| 3.1.3 | 87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 95,57 | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 681,41 | 681,41 | 681,41 | 100,00% |
| 3.1.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,42 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 373,16 | 373,16 | 373,16 | 100,00% |
| 3.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12,23 | 176,73 | 176,73 | 176,73 | 2.161,40 | 2.161,40 | 2.161,40 | 100,00% |
| 3.1.6 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 93,49 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 1.836,14 | 1.836,14 | 1.836,14 | 100,00% |
| 3.1.7 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 533,05 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 1.743,07 | 1.743,07 | 1.743,07 | 100,00% |
| 3.2 | | | SUPERESTRUTURA - PILARES E CINTAS | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 12,18 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 1.406,79 | 1.406,79 | 1.406,79 | 100,00% |
| 3.2.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,50 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 292,17 | 292,17 | 292,17 | 100,00% |
| 3.2.3 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 126,72 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 2.623,10 | 2.623,10 | 2.623,10 | 100,00% |
| 3.2.4 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 486,42 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1.050,66 | 1.050,66 | 1.050,66 | 100,00% |
| 3.2.5 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 43,66 | 32,83 | 32,83 | 32,83 | 1.433,35 | 1.433,35 | 1.433,35 | 100,00% |
| 3.3 | | | ELEVAÇÃO E REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | 87507 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 62,24 | 60,22 | 60,22 | 60,22 | 3.748,09 | 3.748,09 | 3.748,09 | 100,00% |
| 3.3.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 5,14 | 196,45 | 196,45 | 196,45 | 1.009,75 | 1.009,75 | 1.009,75 | 100,00% |

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI-EPP
Rua Cicero Ferreira da Silva, SN
Centro - CEP 55.330-000
BOM CONSELHO - PE



| PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021 | | | | | VALOR CONTRATURAL | | | R\$ 1.100.000,00 | | | | |
|--|--------|--------|---|-------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|
| PRAZO: 12 MESES | | | | | ESTA MEDIÇÃO: | | | R\$ 87.566,30 | | | | |
| ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021 | | | | | SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO: | | | R\$ 939.124,03 | | | | |
| EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI | | | | | N° DA ART DE EXECUÇÃO: | | | PE20210696982 | | | | |
| CNPJ: 30.736.637/0001-01 | | | | | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: | | | PE20210583722 | | | | |
| N° DO CONTRATO: 043/2021 | | | | | REGIME DO CONTRATO: | | | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO | | | | |
| FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | DATA DE EMISSÃO: | | | 09/12/2021 | | | | |
| BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41% | | | | | PERÍODO DE EXECUÇÃO: | | | 29/10/2021 A 09/12/2021 | | | | |
| ITEM | CODIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE) | | | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) | | | FÍSICO (%) |
| | | | | | | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | 28/10/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO DESSE PERÍODO | |
| 3.3.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 | m² | 30,32 | 196,45 | 196,45 | 196,45 | 5.956,36 | 5.956,36 | 5.956,36 | 100,00% |
| 3.4 | | | COBERTURA | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | 12625 | ORSE | RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR. | m² | 9,56 | 473,69 | 473,69 | 473,69 | 4.528,47 | 4.528,47 | 4.528,47 | 100,00% |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | 87.566,30 | 87.566,30 | 87.566,30 | 100,00% |
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM | | | | | EXECUÇÃO: | | | | FISCAL: | | | |
| OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. | | | | | 30.736.637/0001-01 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI-EPP Rua Cicero Antonio da Silva, SN Centro - CEP 55.330-000 BOM CONSELHO - PE | | | | Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREA N° 020320040-3 | | | |

Felipe Ferraz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177