



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03 - BM03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM03

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	DESCONTO OFERTADO (K):	26,67%
PROCESSO LICITATÓRIO FME: N° 001/2021	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.500.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021	VALOR CONTRATUAL	R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 118.391,54
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$ 820.732,49
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI	N° DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583722
N° DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO:	25/01/2022
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/12/2021 a 25/01/2022

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO FIRMINO - DISTRITO DE LAGOA DE SÃO JOSÉ									
1.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
1.1.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	195,92	0,77	0,77	0,77	150,85	150,85	150,85	100,00%
1.1.2	020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	m²	5,65	97,82	97,82	97,82	552,68	552,68	552,68	100,00%
1.2			ESQUADRIAS									
1.2.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	602,12	5,00	5,00	5,00	3.010,60	3.010,60	3.010,60	100,00%
1.2.2	8553	ORSE	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS - REV. 02	m²	494,75	11,42	11,42	11,42	5.650,04	5.650,04	5.650,04	100,00%
1.3			COBERTURA									
1.3.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	34,18	9,00	9,00	9,00	307,62	307,62	307,62	100,00%
1.4			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA / PEÇAS SANITÁRIAS / ACESSÓRIOS									
1.4.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2.041,27	1,00	1,00	1,00	2.041,27	2.041,27	2.041,27	100,00%
1.4.2	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	594,91	2,00	2,00	2,00	1.189,82	1.189,82	1.189,82	100,00%
1.4.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	30,44	5,00	5,00	5,00	152,20	152,20	152,20	100,00%
1.4.4	13242	ORSE	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO COM TAMPA 13 CM, INDICADO PARA PÓS-CIRÚRGICOS, DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, DA ASTRA OU SIMILAR	un	222,37	2,00	2,00	2,00	444,74	444,74	444,74	100,00%

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cícero Ferreira da Silva, s/n
Centro - CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021					VALOR CONTRATURAL			R\$		1.100.000,00		
PRAZO: 12 MESES					ESTA MEDIÇÃO:			R\$		118.391,54		
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021					SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$		820.732,49		
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI					N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982				
CNPJ: 30.736.637/0001-01					N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722				
N° DO CONTRATO: 043/2021					REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO				
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					DATA DE EMISSÃO:			25/01/2022				
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%					PERÍODO DE EXECUÇÃO:			10/12/2021 a 25/01/2022				
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
1.4.5	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	11,00	1,00	1,00	1,00	11,00	11,00	11,00	100,00%
1.4.6	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	172,58	3,00	3,00	3,00	517,74	517,74	517,74	100,00%
1.4.7	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,44	6,00	6,00	6,00	98,64	98,64	98,64	100,00%
1.4.8	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,37	6,00	6,00	6,00	56,22	56,22	56,22	100,00%
1.4.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	47,70	1,00	1,00	1,00	47,70	47,70	47,70	100,00%
1.5			PISO (ENTRADA ESCOLA)									
1.5.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	40,06	213,09	213,09	213,09	8.536,38	8.536,38	8.536,38	100,00%
1.6			PINTURA									
1.6.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	7,59	14,22	14,22	14,22	107,92	107,92	107,92	100,00%
1.6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	10,80	1.468,25	1.468,25	1.468,25	15.857,10	15.857,10	15.857,10	100,00%
1.6.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	33,03	21,46	21,46	21,46	708,82	708,82	708,82	100,00%
1.6.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM CIMENTADO OU PAREDES DUAS DEMAOS (FAIXAS INTERNO E EXTERNO ESCOLA)	m²	12,82	7,14	7,14	7,14	91,53	91,53	91,53	100,00%
1.6.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	6,79	286,66	286,66	286,66	1.946,42	1.946,42	1.946,42	100,00%
1.6.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	34,31	477,60	477,60	477,60	16.386,45	16.386,45	16.386,45	100,00%
1.6.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	11,00	11,34	11,34	11,34	124,74	124,74	124,74	100,00%
1.7			DIVERSOS									
1.7.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	374,77	6,00	6,00	6,00	2.248,62	2.248,62	2.248,62	100,00%
2			ESCOLA MUNICIPAL MARÇAL RODRIGUES - SÍTIO LAGOA PRIMEIRA									
2.1			COMPLEMENTO MURO DE CONTORNO									

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cícero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 118.391,54			
ORDEN DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 820.732,49			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			25/01/2022			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			10/12/2021 a 25/01/2022			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
2.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	107,86	3,30	3,30	3,30	355,93	355,93	355,93	100,00%
2.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	24,01	8,25	8,25	8,25	198,08	198,08	198,08	100,00%
2.1.3	87502	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	116,19	7,82	7,82	7,82	908,60	908,60	908,60	100,00%
2.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,42	65,16	65,16	65,16	1.004,76	1.004,76	1.004,76	100,00%
2.1.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	533,05	2,89	2,89	2,89	1.540,51	1.540,51	1.540,51	100,00%
2.1.6	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,65	162,89	162,89	162,89	2.223,44	2.223,44	2.223,44	100,00%
2.1.7	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,50	20,73	20,73	20,73	321,31	321,31	321,31	100,00%
2.1.8	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	126,72	16,50	16,50	16,50	2.090,88	2.090,88	2.090,88	100,00%
2.1.9	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	486,42	3,96	3,96	3,96	1.926,22	1.926,22	1.926,22	100,00%
2.1.10	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	43,66	84,63	84,63	84,63	3.694,94	3.694,94	3.694,94	100,00%
2.1.11	87507	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,24	116,10	116,10	116,10	7.226,06	7.226,06	7.226,06	100,00%
2.1.12	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	5,14	283,98	283,98	283,98	1.459,65	1.459,65	1.459,65	100,00%
2.1.13	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	30,32	283,98	283,98	283,98	8.610,27	8.610,27	8.610,27	100,00%
3			ESCOLA MUNICIPAL URSOLINO PACHECO DE LIMA - DISTRITO DE CALDEIRÃO DOS GUEDES									

Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
Cicero Ferreira da Silva, s/n
Centro CEP: 55330-000
Bom Conselho / PE

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 118.391,54			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 820.732,49			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			25/01/2022			
BDI BASE: -,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			10/12/2021 a 25/01/2022			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	10/12/2021 a 25/01/2022	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
3.1	92578	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	56,74	145,95	145,95	145,95	8.281,20	8.281,20	8.281,20	100,00%
3.2	12625	ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	9,56	218,96	218,96	218,96	2.093,25	2.093,25	2.093,25	100,00%
4			ESCOLA MUNICIPAL RAINHA ISABEL - DISTRITO DE RAINHA ISABEL									
4.1	92578	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	56,74	213,78	213,78	213,78	12.129,87	12.129,87	12.129,87	100,00%
4.2	12625	ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	9,56	427,56	427,56	427,56	4.087,47	4.087,47	4.087,47	100,00%
TOTAL GERAL									118.391,54	118.391,54	118.391,54	100,00%
(CENTO E DEZOITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)												
											B1+B2+B3=	279.267,51
											VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO=	1.100.000,00
											SALDO LICITAÇÃO=	820.732,49
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.						EXECUÇÃO:			FISCAL:			
						 30.736.637/0001-01 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP Cicero Ferreira da Silva, s/n Centro CEP: 55330-000 Bom Conselho / PE			 Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREA N° 020320040-3			

Felipe Ferraz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177