

30.736.637/0001-01
 OPT. LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
 Cicero Ferreira da Silva, s/n
 Centro CEP: 55330-000
 Bom Conselho / PE



PREFEITURA DE
Bom Conselho
 SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº14 - BM14 (CRECHE ARNALDO AMARAL)

CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE - BM14 (CRECHE ARNALDO AMARAL)

LOCALIZAÇÃO: PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	DESCONTO OFERTADO (K):	26,67%
PROCESSO LICITATÓRIO FME: Nº 001/2021	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.500.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021	VALOR CONTRATURAL	R\$ 1.100.000,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 27.766,75
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021	SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:	R\$ 205.716,82
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20210696982
CNPJ: 30.736.637/0001-01	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583722
Nº DO CONTRATO: 043/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DATA DE EMISSÃO:	11/09/2023
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	16/08/2023 a 11/09/2023

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1			CENTRO INFANTIL ARNALDO AMARAL - BAIRRO PARMALAT - CIDADE									
1.1			PINTURA									
1.1.1	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	19,48	29,02	29,02	29,02	565,30	565,30	565,30	100,00%
1.1.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	22,39	29,02	29,02	29,02	649,75	649,75	649,75	100,00%
1.1.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	39,70	55,96	55,96	55,96	2.221,61	2.221,61	2.221,61	100,00%
1.1.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,16	3,26	3,26	3,26	42,90	42,90	42,90	100,00%
1.1.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	2,85	118,69	118,69	118,69	338,26	338,26	338,26	100,00%
1.1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	13,87	118,69	118,69	118,69	1.646,23	1.646,23	1.646,23	100,00%
1.1.7	79464	SINAPI	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	m²	20,54	35,64	35,64	35,64	732,04	732,04	732,04	100,00%
1.2			REVESTIMENTO									
1.2.1	4783	ORSE	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	1,55	1,55	1,55	1,55	56,07	56,07	56,07	100,00%

Suzana Prazeres Cortez
 Engenheira Civil
 CREA Nº 020320040-3
 Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
 Cicero Ferreira da Silva, s/n
 Centro CEP: 55330-000
 Bom Conselho / PE



PREFEITURA DE
Bom Conselho
 SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 27.766,75			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 205.716,82			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						Nº DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
Nº DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			11/09/2023			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			16/08/2023 a 11/09/2023			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.2.2	7593	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	43,94	0,44	0,44	0,44	19,33	19,33	19,33	100,00%
1.3			PAVIMENTAÇÃO									
1.3.1	101865	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	31,04	95,99	95,99	95,99	2.979,52	2.979,52	2.979,52	100,00%
1.3.2	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	68,14	0,46	0,46	0,46	31,34	31,34	31,34	100,00%
1.3.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	63,75	10,59	10,59	10,59	675,11	675,11	675,11	100,00%
1.3.4	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	45,99	10,50	10,50	10,50	482,89	482,89	482,89	100,00%
1.4			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
1.4.1	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,48	10,00	10,00	10,00	104,80	104,80	104,80	100,00%
1.4.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,63	1,00	1,00	1,00	6,63	6,63	6,63	100,00%
1.4.3	2057	ORSE	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA	un	149,84	15,00	15,00	15,00	2.247,60	2.247,60	2.247,60	100,00%
1.4.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	88,80	3,00	3,00	3,00	266,40	266,40	266,40	100,00%
1.4.5	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,24	1,00	1,00	1,00	8,24	8,24	8,24	100,00%
1.4.6	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,17	1,00	1,00	1,00	7,17	7,17	7,17	100,00%

Felipe Bezerra Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
 Engenheira Civil
 CREA Nº 020320040-3



PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 27.766,75			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 205.716,82			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			11/09/2023			
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			16/08/2023 a 11/09/2023			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	(%)
1.4.7	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,39	4,00	4,00	4,00	13,56	13,56	13,56	100,00%
1.4.8	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,20	1,00	1,00	1,00	10,20	10,20	10,20	100,00%
1.4.9	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	89,75	2,00	2,00	2,00	179,50	179,50	179,50	100,00%
1.4.10	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	31,66	6,00	6,00	6,00	189,96	189,96	189,96	100,00%
1.4.11	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	62,92	2,00	2,00	2,00	125,84	125,84	125,84	100,00%
1.4.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	63,54	2,00	2,00	2,00	127,08	127,08	127,08	100,00%
1.4.13	13109	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=30CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	126,72	1,00	1,00	1,00	126,72	126,72	126,72	100,00%
1.4.14	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	95,26	13,00	13,00	13,00	1.238,38	1.238,38	1.238,38	100,00%
1.4.15	13241	ORSE	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO COM TAMPAS 7,5 CM, INDICADO PARA PÓS-CIRÚRGICOS, DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS, DA MEBUKI OU SIMILAR UN	un	141,62	2,00	2,00	2,00	283,24	283,24	283,24	100,00%
1.4.16	607	ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO, HERC 2011 OU SIMILAR CHUVEIRO PLÁSTICO (HERC - RF. 2011 OU SIMILAR) UN	un	8,86	1,00	1,00	1,00	8,86	8,86	8,86	100,00%
1.5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
1.5.1	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	139,18	16,00	16,00	16,00	2.226,88	2.226,88	2.226,88	100,00%
1.5.2	00038062	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	7,10	11,00	11,00	11,00	78,10	78,10	78,10	100,00%

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
 Engenheira Civil
 CREA Nº 020320040-3

30.736.637/0001-01
 FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
 Cicero Ferreira da Silva, s/n
 Centro CEP: 55330-000
 Bom Conselho / PE



PREFEITURA DE
Bom Conselho
 SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATURAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 27.766,75			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 205.716,82			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			11/09/2023			
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			16/08/2023 a 11/09/2023			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.5.3	00038068	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	14,60	6,00	6,00	6,00	87,60	87,60	87,60	100,00%
1.5.4	00038072	SINAPI	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	21,15	8,00	8,00	8,00	169,20	169,20	169,20	100,00%
1.5.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31,46	10,00	10,00	10,00	314,60	314,60	314,60	100,00%
1.5.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,25	40,00	40,00	40,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00%
1.5.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	94,88	11,00	11,00	11,00	1.043,68	1.043,68	1.043,68	100,00%
1.5.8	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,53	20,00	20,00	20,00	550,60	550,60	550,60	100,00%
1.5.9	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	85,20	22,00	22,00	22,00	1.874,40	1.874,40	1.874,40	100,00%
1.5.10	00038091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,44	10,00	10,00	10,00	24,40	24,40	24,40	100,00%
1.5.11	00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5,16	14,00	14,00	14,00	72,24	72,24	72,24	100,00%
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	27,96	3,00	3,00	3,00	83,88	83,88	83,88	100,00%
1.5.13	12229	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	919,28	2,00	2,00	2,00	1.838,56	1.838,56	1.838,56	100,00%
1.5.14	12226	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REV 01 03/2022	un	748,91	2,00	2,00	2,00	1.497,82	1.497,82	1.497,82	100,00%

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
 Matricula: 2004177

Suzana Prazeres Cortez
 Engenheira Civil
 CREA Nº 020320040-3

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
 Cicero Ferreira da Silva, s/n
 Centro CEP: 55330-000
 Bom Conselho / PE



PREFEITURA DE
Bom Conselho
 SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 001/2021						VALOR CONTRATUAL			R\$ 1.100.000,00			
PRAZO: 12 MESES						ESTA MEDIÇÃO:			R\$ 27.766,75			
ORDEM DE SERVIÇO: 15/09/2021						SALDO ATUAL DA LICITAÇÃO:			R\$ 205.716,82			
EMPRESA: FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELLI						N° DA ART DE EXECUÇÃO:			PE20210696982			
CNPJ: 30.736.637/0001-01						N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:			PE20210583722			
N° DO CONTRATO: 043/2021						REGIME DO CONTRATO:			EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						DATA DE EMISSÃO:			11/09/2023			
BDI BASE: --,-% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41%						PERÍODO DE EXECUÇÃO:			16/08/2023 a 11/09/2023			
ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO (%)
						PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	16/08/2023 a 11/09/2023	ACUMULADO DESSE PERÍODO	
1.5.15	13150	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	un	90,22	4,00	4,00	4,00	360,88	360,88	360,88	100,00%
1.5.16	11470	ORSE	ESPIRAL 1/2" - ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS ESPIRAL 1/2" UN	un	3,70	10,00	10,00	10,00	37,00	37,00	37,00	100,00%
1.5.17	7294	ORSE	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	un	119,31	5,00	5,00	5,00	596,55	596,55	596,55	100,00%
1.6			DIVERSOS									
1.6.1	00020205	SINAPI	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,65	44,24	44,24	44,24	161,47	161,47	161,47	100,00%
1.6.2	054307	SBC	TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA SCM	m²	68,44	2,84	2,84	2,84	194,36	194,36	194,36	100,00%
TOTAL GERAL									27.766,75	27.766,75	27.766,75	100,00%
						(VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)						
						BM01+BM02+BM03+BM04+BM05+BM06+BM07+BM08+BM09+BM10+BM11+BM12+BM13+BM14=						894.283,18
						VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO=						1.100.000,00
						SALDO LICITAÇÃO=						205.716,82
OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.					EXECUÇÃO:				FISCAL: Suzana Prazeres Cortez Engenheira Civil CREA Nº 020320040-3			

BOM CONSELHO, 11 de setembro de 2023

Felipe Braz Tenório
 Secretário Municipal de Infraestrutura
 e Mobilidade Urbana
 Matrícula: 2004177

30.736.637/0001-01
FORT LOCAÇÕES & EDIFICAÇÕES EIRELI - EPP
 Cicero Ferreira da Silva, s/n
 Centro CEP: 55330-000
 Bom Conselho / PE