

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03

MANUTENÇÃO, REPAROS E CONCERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS | DESCONTO OFERTADO (K): | 29,91% |
| PROCESSO LICITATORIO | VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA: | 1.196.675,00 |
| CONCORRENCIA: N° 003/2021 | VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA: | 1.394.255,00 |
| PRAZO: 12 meses | ESTA MEDIÇÃO: | R\$ 30.475,92 |
| ORDEM DE SERVIÇO: 30/09/2021 | SALDO ATUAL: | R\$ 756.407,28 |
| EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA | N° DA ART DE EXECUÇÃO: | PE20210693127 |
| CNPJ: 17.985.704/0001-63 | N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO: | PE20210583707 |
| N° DO CONTRATO: 066/2021 | REGIME DO CONTRATO: | EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |
| FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO | DATA DE EMISSÃO: | 09/12/2021 |
| BDI BASE: ---% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,41% | PERÍODO DE EXECUÇÃO: | 11/11/2021 A 09/12/2021 |

| ITEM | CODIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UNID. | CUST. UNIT | EXECUTADO FISICO (QUANTIDADE) | | | EXECUTADO FINANCEIRO (R\$) | | | | FISICO (%) | |
|--------------------|--------|---------|--|-------|------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | | | | | PREVISTO | 20/10/2021 A 10/11/2021 | 11/11/2021 A 09/12/2021 | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO | PREVISTO | 20/10/2021 A 10/11/2021 | 11/11/2021 A 09/12/2021 | | ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO |
| 1. | | | INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2624 | ORSE | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO | M | 12,91 | 1.000,00 | | | - | 12.910,00 | - | - | - | 0,00% |
| 1.2 | 2602 | ORSE | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA | M² | 46,00 | 15.000,00 | 666,86 | 662,52 | 1.790,82 | 690.000,00 | 30.675,56 | 30.475,92 | 82.377,72 | 11,94% |
| 1.3 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 34,06 | 500,00 | | | - | 17.030,00 | - | - | - | 0,00% |
| 1.4 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P | M | 29,13 | 500,00 | | | - | 14.565,00 | - | - | - | 0,00% |
| 1.5 | 72799 | SINAPI | PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 71,47 | 1.000,00 | | | - | 71.470,00 | - | - | - | 0,00% |
| 1.6 | C2926 | SEINFRA | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), ESP.= 5CM | M² | 32,81 | 1.000,00 | | | - | 32.810,00 | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 838.785,00 | 30.675,56 | 30.475,92 | 82.377,72 | 9,82% |

Bom Conselho, 09 de dezembro de 2021

| | | |
|---|-----------|---------|
| OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS. | EXECUÇÃO: | FISCAL: |
|---|-----------|---------|


Felipe Ferraz Tenório
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matrícula: 2004177


Suzana Trazes Cortez
Engenheira Civil
CREA 020320040-3

D