

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS
 LOCAL: RUA DA LAVANDERIA E MIRANTE NA FRENTE DO POSTO DE SAUDE - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
 DATA BASE: 03/2022 - SINAPI - NÃO DESONERADA
 REFERÊNCIA: SINAPI- 03/2022 - NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
						S/BDI	C/BDI 21,34%		
1			INSTALAÇÃO DA OBRA					R\$ 800,74	R\$ 971,62
1.1		COMPOSIÇÃO 1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM 2,88M ²	UND					
1.1.1	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	R\$ 216,07	R\$ 262,18	R\$ 622,28	R\$ 755,08
1.1.2	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,88	R\$ 5,88	R\$ 7,13	R\$ 16,93	R\$ 20,55
1.1.3	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,52	R\$ 9,85	R\$ 11,95	R\$ 113,47	R\$ 137,69
1.1.4	SINAPI INSUMOS - 03/2022 - NÃO DESONERADA	00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,31	R\$ 24,18	R\$ 29,34	R\$ 7,50	R\$ 9,10
1.1.5	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,03	R\$ 325,28	R\$ 394,69	R\$ 9,76	R\$ 11,84
1.1.6	SINAPI - 03/2022 - NÃO DESONERADA	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 21,42	R\$ 25,99	R\$ 10,71	R\$ 13,00
1.1.7	SINAPI - 03/2022 - NÃO DESONERADA	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15	R\$ 17,47	R\$ 21,20	R\$ 20,09	R\$ 24,38
2			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS DA RUA DA LAVANDERIA					R\$ 36.596,30	R\$ 44.405,95
2.1			MOVIMENTO DE TERRAS					R\$ 779,27	R\$ 945,57
2.1.1	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	306,80	R\$ 2,54	R\$ 3,08	R\$ 779,27	R\$ 945,57
2.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 35.817,03	R\$ 43.460,39
2.2.1	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	306,80	R\$ 70,27	R\$ 85,27	R\$ 21.558,84	R\$ 26.159,49



2.2.2	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	241,00	R\$ 47,12	R\$ 57,18	R\$ 11.355,92	R\$ 13.779,27
2.2.3	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	37,50	R\$ 40,49	R\$ 49,13	R\$ 1.518,38	R\$ 1.842,40
2.2.4	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	30,00	R\$ 15,19	R\$ 18,43	R\$ 455,70	R\$ 552,95
2.2.5	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	34,00	R\$ 5,94	R\$ 7,21	R\$ 201,96	R\$ 245,06
2.2.6	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,00	R\$ 21,36	R\$ 25,92	R\$ 726,24	R\$ 881,22
3			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS DO MIRANTE					R\$ 17.000,24	R\$ 20.725,16
3.1			MOVIMENTO DE TERRAS					R\$ 375,31	R\$ 455,40
3.1.1	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	147,76	R\$ 2,54	R\$ 3,08	R\$ 375,31	R\$ 455,40
3.2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 16.704,93	R\$ 20.269,76
3.2.1	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	147,76	R\$ 70,27	R\$ 85,27	R\$ 10.383,10	R\$ 12.588,85
3.2.2	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,03	R\$ 54,52	R\$ 66,15	R\$ 710,40	R\$ 861,99
3.2.3	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	26,06	R\$ 5,94	R\$ 7,21	R\$ 154,80	R\$ 187,83
3.2.4	SINAPI 03/2022 - NÃO DESONERADA	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,06	R\$ 21,36	R\$ 25,92	R\$ 556,64	R\$ 675,43
3.2.5	PESQUISA DE PREÇO LOCAL	COTAÇÃO	GRADE PREMOLDADA DE CONCRETO DE 2,00 X 0,80M, PARA FECHAMENTO DE VARANDA	UND	20,00	R\$ 245,00	R\$ 297,28	R\$ 4.900,00	R\$ 5.945,68
TOTAL GERAL R\$ 66.102,74 (SESENTA E SEIS MIL, CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)								R\$ 54.477,28	R\$ 66.102,74