



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE

Obra
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE
JAQUEIRA - PE

Bancos
EMLURB 07/2018

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

PROPOSTA DE PREÇO


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS					R\$ 5.917,94
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.917,94
1.1.1	03.03.090	EMLURB	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22	m ²	4,5	R\$ 98,88	R\$ 125,43	R\$ 564,44
1.1.2	03.01.,260	EMLURB	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m ²	250	R\$ 2,39	R\$ 3,03	R\$ 757,50
1.1.3	03.01.230	EMLURB	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	m ²	400	R\$ 9,06	R\$ 11,49	R\$ 4.596,00
2			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 172.789,00
2.1	20.07.50	EMLURB	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS UNIDADE M2 GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	m ²	5000	R\$ 25,01	R\$ 31,73	R\$ 158.650,00
2.2	20.09.50	EMLURB	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU UNIDADE M DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2.	m	500	R\$ 5,37	R\$ 6,81	R\$ 3.405,00
2.3	20.07.010	EMLURB	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS AS- UNIDADE M2 SENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.	m ²	300	R\$ 21,58	R\$ 27,37	R\$ 8.211,00
2.4	20.09.010	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PE UNIDADE M DRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	150	R\$ 13,26	R\$ 16,82	R\$ 2.523,00

Total sem BDI	R\$	140.864,46
Total do BDI	R\$	37.842,48
Total Geral	R\$	178.706,94

BONITO, 25 DE MARÇO DE 2021

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Gleice Kelly de Oliveira Lins

CREA-PE 181888372-4
GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS
CPF: 10.895.894-99
CREA - PE - 181888372-4
Engenheira Civil



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI

Av. Agamenon Magalhães, 598 - Boa vista - Bonito - PE - 55680-000
CNPJ:27.603.095/0001-94

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE

Obra
MANUTENÇÃO DE VIAS
URBANAS NO MUNICÍPIO
DE JAQUEIRA - PE

Bancos
EMLURB 07/2018
B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de
obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.917,94	25,00% 1.479,49	25,00% 1.479,49	25,00% 1.479,49	25,00% 1.479,49
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 172.789,00	25,00% 43.197,25	25,00% 43.197,25	25,00% 43.197,25	25,00% 43.197,25
Porcentagem			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Custo			44.676,74	44.676,74	44.676,74	44.676,74
Porcentagem Acumulado			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
Custo Acumulado			44.676,73	89.353,47	134.030,20	178.706,94

BONITO, 25 DE MARÇO DE 2021

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Gleice Kelly de Oliveira Lins

CREA PE: 181888372-4

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS

CPF: 104.895.894-99

CREA - PE - 181888372-4

Engenheira Civil

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI

Av. Agamenon Magalhães, 598 - Boa vista - Bonito - PE - 55680-000

CNPJ: 27.603.095/0001-94

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com