

REPROGRAMAÇÃO - TERMO ADITIVO

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
 LOCAL : RUAS 1, 2 E 3 - ENG. FERVEDOURO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
 CONTRATADA : V.A. ROCHA FILHO CONSTRUTORA E SERVIÇOS ERELLI EPP
 CNPJ : 23.431.088/0001-00

VALOR DO CONTRATO : 180.860,05
 VALOR REPROGRAMADO 224.600,80
 VALOR DO ADITIVO 43.740,75
 DATA : 26/05/2022

| ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | | | P. UNIT. | | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------|---|-------|------------|--------------|------|------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|--|
| | | | | | CONTRATADO | REPROGRAMADO | SBDI | CIBDI | CONTRATADO | REPROGRAM | ADO | PREÇO | TOTAL | | | | | | | |
| 1 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA RUA 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI - DESCONERADA - 12/2021 | COMPOSIÇÃO 1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM 8,00MP | UND | 1,00 | | | SBDI 2.193,94 | CIBDI 2.783,01 | 3.298,13 | 2.193,94 | 4.184,57 | 2.222,46 | 2.193,94 | 2.783,01 | 2.818,87 | | | | |
| 1.2 | SINAPI - INSUMOS - DESCONERADA - 12/2021 | 00019521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM | UND | 5,00 | | | 71,13 | 90,22 | 426,78 | | 541,32 | | | | | | | | |
| 1.3 | SINAPI - INSUMOS - DESCONERADA - 12/2021 | 00010848 | PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, 40" CM X 80" CM | UND | 1,00 | | | 649,89 | 824,38 | 649,89 | | 824,38 | | | | | | | | |
| 1.4 | SINAPI - DESCONERADA - 12/2021 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 81,50 | | | 0,35 | 0,44 | 28,52 | | 35,86 | | 28,52 | | | | | 35,86 | |
| | | | TOTAL = 1 UND | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL = 20,5 + 10 + 18,5 + 11,5 = 81,50M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO = 16 + 15 + 18 + 4,45 + 14,5 + 20,1 + 9,5 = 97,50M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | | | MOVIMENTO DE TERRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI - DESCONERADA - 12/2021 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 407,50 | | | SBDI 2,17 | CIBDI 2,75 | 894,27 | 894,27 | 1.120,62 | 894,27 | 894,27 | 1.120,62 | | | | 1.120,62 | |
| | | | TOTAL = 20,5 + 121,5 + 110,5 + 18,5 + 111,5 = 407,50M² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO = (15,5 + 115,5 + 118,5 + 14,45 + 9,5 + 114,5 + 4,5) + ((5 + 6,1 + 21,2) + 20,1 + ((6,1 + 9,2) + 9,5)) = 511,33M² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZAR ADITIVO QUANTIDADE = 511,33 - 497,5 = 103,83M² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | | | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI - DESCONERADA - 12/2021 | 101169 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), AF_05/2020 | M2 | 407,50 | | | SBDI 63,50 | CIBDI 80,54 | 32.262,00 | 25.876,25 | 40.918,50 | 29.582,00 | 25.876,25 | 32.820,05 | | | | 37.520,40 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|---|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.2 | DESONERADA - 12/2021 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF_06/2016 | M | 407,00 | 367,20 | 40,50 | 51,37 | 16.483,50 | 20.907,59 | 14.871,60 | 18.853,06 |
| | | | PERIMETRO=197,5*2 = 395,00M | | | | | | | | | |
| | | | RECRAVA=6+6 = 12,00M | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL=395+12 = 407,00M | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO=(30*3*2)+(14*2)+(30*2*2)+(10,6+10,6)+(6,5+6,5)*5 = 367,20M | | | | | | | | | |
| 3.3 | DESONERADA - 12/2021 | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 31,00 | | 81,50 | 103,38 | 2.526,50 | 3.204,78 | | |
| 3.4 | DESONERADA - 12/2021 | 101806 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZIO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60X 0,50 M. AF_12/2020 | UND | 1,00 | | 398,00 | 504,86 | 398,00 | 504,86 | | |
| | | | TOTAL 31,00M | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA RUA 03 | | | | | | 8.665,94 | 11.232,18 | 7.668,66 | 9.659,48 |
| 1.2 | DESONERADA - 12/2021 | 99064 | SERVIÇOS PRELIMINARES LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 24,80 | 22,00 | 0,35 | 0,44 | 8,68 | 10,91 | 7,70 | 9,68 |
| | | | TOTAL=7,3+17,5 = 24,80M | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO=22,00M | | | | | | | | | |
| 2.0 | DESONERADA - 12/2021 | 100576 | MOVIMENTO DE TERRAS REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 99,20 | 88,00 | 2,17 | 2,75 | 215,26 | 272,80 | 190,56 | 242,00 |
| | | | TOTAL=24,8*4 = 99,20M ² | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO=127,41 = 88,00M ² | | | | | | | | | |
| 3.0 | DESONERADA - 12/2021 | 101169 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2020 | M2 | 99,20 | 88,00 | 63,50 | 80,54 | 6.632,00 | 10.949,47 | 7.370,00 | 9.347,80 |
| | | | TOTAL=24,8*4 = 99,20M ² | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO=127,41 = 88,00M ² | | | | | | | | | |
| 3.2 | DESONERADA - 12/2021 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF_06/2016 | M | 57,60 | 44,00 | 40,50 | 51,37 | 2.332,80 | 2.958,91 | 1.782,00 | 2.260,28 |
| | | | PERIMETRO X 3=24,8*2 = 49,60M | | | | | | | | | |
| | | | RECRAVA=4+4 = 8,00M | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL=49,6+8 = 57,60M | | | | | | | | | |
| | | | EXECUTADO = 22,2 = 44,00M | | | | | | | | | |
| 1.0 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DA FRENTE DA ESCOLA (ADITIVO) SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 45.531,63 | 57.748,53 |
| | | | | | | | | | | | 12,93 | 16,25 |

