


Código	TABELA BASE	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS UNITÁRIOS				CUSTO DO ITEM				REFLEXO FINANCEIRO		
				CONTRATO (1)	AUMENTO (2)	REDUÇÃO (3)	NOVOS (4)	ATUAL (6)	CONTRATO (1)	NOVOS (4)	ATUAL (6)	(8) CONTRATO	(9) ATUAL	(9) ATUAL	(10) AUMENTO R\$ (2 x 7)	REDUÇÃO R\$ (3 x 8)		
1	ORSE 7604 02/2022	REVESTIMENTO DE PAREDES REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10CM, TECNÓLOGIA, LINHA BRILHANTE, REF. BR 10080 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE	M2	941,76				941,76	RS 78,44	RS	78,44	RS	73.871,65	RS	73.871,65	RS		RS
1.1	SINAPI 67273 02/2022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X43 CM APLICADAS EM ALTURA INTERIA DAS PAREDES DE ARÉA MAIOR QUE 5MP NA	M2	62,95				62,95	RS 67,13	RS	67,13	RS	4.225,83	RS	4.225,83	RS		RS
2	SINAPI 92366 02/2022	EXECUÇÃO DE PASSO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AE 12/2015	M²	42,16				42,16	RS 62,21	RS	62,21	RS	2.622,77	RS	2.622,77	RS		RS
2.1	SINAPI 92366 02/2022	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA EM DIMENSÕES 33X43 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 40M2, AE 08/2014	M²	98,67				98,67	RS 49,17	RS	49,17	RS	4.851,60	RS	4.851,60	RS		RS
2.2	SINAPI 96680 02/2022	ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AE 08/2020	M²	49,41		49,41		0,00	RS 40,42	RS	40,42	RS	1.997,15	RS	-	RS		RS
2.3	0004786 SINAPI 1 02/2022	PISO EM GRANULITE, MARRONTE OU GRANTINA, AGRÉGADO COR PRETO, CINZA, PAUHA OU BRANCO, E= 4º MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M²				49,18	48,18	RS 0,00	RS	116,50	RS	-	RS	5.612,97	RS		RS
2.4	98686 SINAPI 02/2022	SOLEIRA EM GRANITO, LAJOURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AE 08/2020	M				4,95	4,98	RS 100,81	RS	100,81	RS	54.297,00	RS	54.297,00	RS		RS
3	SINAPI 94227 02/2022	COBERTURA GALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESNOBRIAMENTO DE 33 CM, INCLUSO	M²	139,00				139,00	RS 68,17	RS	68,17	RS	9.475,63	RS	9.475,63	RS		RS
3.1	SINAPI 94227 02/2022	TRABALHO DE VERTICAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AE 05/2017 P	M²	594,67				594,67	RS 75,54	RS	75,54	RS	44.921,37	RS	44.921,37	RS		RS
3.2	SINAPI 100701 02/2022	ESQUARIAS PORTA DE FERRO, DE ABIRIR, TIPO GRANDE COM GUARNIÇÕES, AE 12/2010	UND	5,28				5,28	RS 580,10	RS	580,10	RS	20.769,13	RS	45.030,00	RS		RS
4	SINAPI 90443 02/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00		12,00		16,00	RS 913,45	RS	913,45	RS	3.653,80	RS	14.612,20	RS		RS
4.1	SINAPI 90443 02/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00				1,00	RS 872,58	RS	872,58	RS	872,58	RS	872,58	RS		RS
4.2	SINAPI 90443 02/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00				8,00	RS 885,00	RS	885,00	RS	6.920,00	RS	6.920,00	RS		RS
4.3	SINAPI 90443 02/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00				8,00	RS 885,00	RS	885,00	RS	6.920,00	RS	6.920,00	RS		RS
4.4	SINAPI 90443 02/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,9CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00				8,00	RS 885,00	RS	885,00	RS	6.920,00	RS	6.920,00	RS		RS

Handwritten signature/initials in blue ink.



1ª REPROGRAMAÇÃO - JAQUEIRA/PE

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO

Contratada

EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, - CNPJ: 41.551.578/0001-13

Data: 09/11/2022

Código	TABELA BASE	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADES					PREÇOS UNITÁRIOS			CUSTO DO ITEM			REFLEXO FINANCEIRO			
				CONTRATO (1)	AUMENTO (2)	REDUÇÃO (3)	NOVOS (4)	ATUAL (6)	CONTRATO (1)	NOVOS (4)	ATUAL (6)	(9) CONTRATO (9) (1X7)	ATUAL (9X7)	(9)	AUMENTO R\$ (10) (2x7)	REDUÇÃO R\$ (11) (8x9)		
4.5	3020 ORSE 02/2022	Porta em madeira compensada (central), lisa, semi-laca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	UND				1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$		R\$	853,50	R\$	853,50	R\$
4.6	SINAPI 102223 02/2022	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	Mp				19,89	19,89	R\$ 766,91	R\$ 766,91	R\$		R\$	15.253,03	R\$	15.253,03	R\$	
4.7	91341 SINAPI 02/2022	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Mp				6,24	6,24	R\$ 0,00	R\$ 659,20	R\$ 659,20	R\$		R\$	4.451,97	R\$	4.451,97	R\$
5	SINAPI 88485 02/2022	PINTURA	Mp				512,36	512,36	R\$ 2,69	R\$ 2,69	R\$		R\$	72.853,03	R\$	74.948,96	R\$	2.095,93
5.1	SINAPI 88485 02/2022	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2020	Mp				831,33	831,33	R\$ 3,69	R\$ 3,69	R\$		R\$	1.378,24	R\$	1.378,24	R\$	
5.2	SINAPI 88484 02/2022	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_08/2020	Mp				274,42	274,42	R\$ 14,09	R\$ 14,09	R\$		R\$	2.568,80	R\$	2.568,80	R\$	
5.3	SINAPI 88487 02/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2020	Mp				831,33	831,33	R\$ 23,71	R\$ 23,71	R\$		R\$	3.066,57	R\$	3.066,57	R\$	
5.4	SINAPI 88486 02/2022	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_08/2020	Mp				1.691,91	1.691,91	R\$ 15,54	R\$ 15,54	R\$		R\$	21.974,49	R\$	21.974,49	R\$	
5.5	SINAPI 88489 02/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_08/2020	Mp				831,33	831,33	R\$ 17,35	R\$ 17,35	R\$		R\$	26.292,28	R\$	26.292,28	R\$	
5.6	SINAPI 88489 02/2022	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_08/2020	Mp				18,74	18,74	R\$ 21,51	R\$ 21,51	R\$		R\$	14.423,57	R\$	14.423,57	R\$	
5.7	SINAPI 100421 02/2022	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA, SOBRESUPERFICIES METÁLICAS (TIGRITO PERIL), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	Mp				70,28	89,12	R\$ 13,70	R\$ 8,27	R\$		R\$	403,09	R\$	1.916,97	R\$	1.513,88
5.8	SINAPI 102220 02/2022	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (Pigmentada) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF_01/2021	Mp				174,60	174,60	R\$ 8,27	R\$ 8,27	R\$		R\$	2.392,02	R\$	2.392,02	R\$	
5.9	SINAPI 100717 02/2022	DEMAOS, AF_01/2020	Mp				18,74	89,12	R\$ 8,27	R\$ 8,27	R\$		R\$	1.549,7	R\$	737,02	R\$	582,05
6	SINAPI 100717 02/2022	INSTALAÇÃO DE OBRAS EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRAS AF_01/2020	UND				18,00	18,00	R\$ 699,43	R\$ 699,43	R\$		R\$	20.160,30	R\$	35.424,98	R\$	4.874,68
6.1	SINAPI 88489 02/2022	BANHEIRO DE GRANITO CINZA POLIDO PARA VASO SANITÁRIO 1,60 X 0,80 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND				7,00	7,00	R\$ 127,45	R\$ 127,45	R\$		R\$	0921,15	R\$	892,15	R\$	
6.2	SINAPI 88901 02/2022	CUBA DE BUNITIN OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 59 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND				4,00	4,00	R\$ 339,96	R\$ 339,96	R\$		R\$	1.359,84	R\$	1.359,84	R\$	
6.3	SINAPI 88896 02/2022	BANCADEA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND				4,00	4,00	R\$ 193,82	R\$ 193,82	R\$		R\$	775,28	R\$	775,28	R\$	
6.4	SINAPI 1746 02/2022	BANCADEA/BANCADEPI DE AÇO INOXIDÁVEL (481 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLA, DE 0,65 X 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PADRÃO PO PILAR - X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND				8,00	8,00	R\$ 137,52	R\$ 137,52	R\$		R\$	1.100,16	R\$	1.100,16	R\$	
6.5	SINAPI 88904 02/2022	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PDD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA A AUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND				1,00	2,00	R\$ 664,89	R\$ 664,89	R\$		R\$	664,89	R\$	1.329,78	R\$	664,89
6.6	SINAPI 95472 02/2022	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PDD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA A AUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UND				1,00	2,00	R\$ 664,89	R\$ 664,89	R\$		R\$	664,89	R\$	1.329,78	R\$	664,89

BA



1ª PROGRAMAÇÃO - JAQUEIRAPE


Data: 09/11/2022

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO

EMPRESA: OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 41.551.579/0001-13

Código	TABELA BASE	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS UNITÁRIOS			CUSTO TOTAL			REFERENC. FINANCIAMENTO	
				CONTRATO (1)	ADJUNTO (2)	REDUÇÃO (3)	NOVOS (4)	ATUAL (5)	NOVOS (4)	ATUAL (6)	CONTRATO (7)	ADJUNTO (8)	ATUAL (9)	AMENHO R\$ (10) (2 x 7)
7.5	SINAPI 93128 022022	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUERBA E LAMPADA).	UND	20,00			R\$ 138,68	R\$ 138,68	R\$ 138,68	R\$ 138,68	R\$ 138,68	R\$ 138,68		
7.6	SINAPI 93141 022022	AE 1/2"X3/8" - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUERBA E CULAMBAMENTO AF 1/2"X3/8"	UND	52,00			R\$ 172,35	R\$ 172,35	R\$ 172,35	R\$ 172,35	R\$ 172,35	R\$ 172,35		
7.7	SINAPI 93954 022022	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	UND	6,00			R\$ 13,71	R\$ 13,71	R\$ 13,71	R\$ 13,71	R\$ 13,71	R\$ 13,71		
7.8	SINAPI 93959 022022	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	UND	10,00			R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80	R\$ 14,80		
7.9	SINAPI 93959 022022	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	UND	2,00			R\$ 25,93	R\$ 25,93	R\$ 25,93	R\$ 25,93	R\$ 25,93	R\$ 25,93		
7.10	SINAPI 96758 022022	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO E M TETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	M	25,00			R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ 9,84		
7.11	SINAPI 96727 022022	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	M	170,00			R\$ 7,70	R\$ 7,70	R\$ 7,70	R\$ 7,70	R\$ 7,70	R\$ 7,70		
7.12	SINAPI 91928 022022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	M	310,00			R\$ 6,93	R\$ 6,93	R\$ 6,93	R\$ 6,93	R\$ 6,93	R\$ 6,93		
7.13	00939787 SINAPI-1 1 022022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UND	0			R\$ 0,00	R\$ 143,60	R\$ 143,60	R\$ 143,60	R\$ 143,60	R\$ 143,60		
8		OUTROS SERVIÇOS												
8.1	SINAPI 92336 022022	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1/2"X3/8"	M	36,5			R\$ 113,74	R\$ 113,74	R\$ 113,74	R\$ 113,74	R\$ 113,74	R\$ 113,74		
8.2	SINAPI 10446 022022	PLACA DE INOX METÁLICA, 40" CM X 40" CM	UND	1			R\$ 657,74	R\$ 657,74	R\$ 657,74	R\$ 657,74	R\$ 657,74	R\$ 657,74		
8.3	SINAPI 99504 022022	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF 06/2018	M ²	424,61			R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,40	R\$ 13,40		
9		ALVENARIA												
9.1	103933 SINAPI 022022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X3 M2 AS 40,51 9 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 1/2"X3/8"	M ³	0			R\$ 0,00	R\$ 41,58	R\$ 41,58	R\$ 41,58	R\$ 41,58	R\$ 41,58		
9.2	87978 SINAPI 022022	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM MZ CR 3,71 COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÃO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2018	M ³	0			R\$ 0,00	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 3,81	R\$ 3,81		
9.3	87530 SINAPI 022022	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÃO 1:2:4, PR MZ CR 3,69 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE VALISCAS, AF 06/2018	M ²	0			R\$ 0,00	R\$ 36,57	R\$ 36,57	R\$ 36,57	R\$ 36,57	R\$ 36,57		
10	6411 ORSE 022022	TAMPAS DE CONCRETO	UND	0			R\$ 0,00	R\$ 59,55	R\$ 59,55	R\$ 59,55	R\$ 59,55	R\$ 59,55		
10.1	6411 ORSE 022022	Tempa de concreto para caixas de passagem	UND	0			R\$ 0,00	R\$ 59,55	R\$ 59,55	R\$ 59,55	R\$ 59,55	R\$ 59,55		
11		VIDROS												
11.1	102161 SINAPI 022022	ESQUADRIA DE VIDRO USO INCOLOR, E = 3 MM, EM ALUMÍNIO, DE ALUMÍNIO OU PVC, FIVADO COM BARRILETE, AF 01/2021 P	M ²	0			R\$ 0,00	R\$ 233,52	R\$ 233,52	R\$ 233,52	R\$ 233,52	R\$ 233,52		
12		LIMPEZA												





JUSTIFICATIVA TÉCNICA ADITIVO DE VALOR

Jaqueira - PE, 09 de Novembro de 2022.

Venho por meio desta, justificar a necessidade de **REPROGRAMAÇÃO DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS** referente ao **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 026/2022** realizado sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022**, tendo como objeto a obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA - PE**, a ser executada pela contratada **OLIVEIRA LINS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 41.551.578/0001-13**, haja visto que decorrente da execução foram observados a necessidade de serviços divergentes ao inicialmente planejado como por exemplo a "KITS DE PORTAS DE 60CM", "PISO EM GRANILITE", "ALVENARIA DO MURO", "TORRE DE CAIXA D'ÁGUA" entre outros serviços, além da inclusão de quantitativos a mais de alguns serviços já previstos em planilha, como por exemplo "EMASSAMENTO E PONTURA", "BACIAS SANITÁRIAS", "PINTURA DE GRADES", "CHAPISCO E MASSA ÚNICA", além ainda de outros serviços, sendo esta reprogramação considerando as tabelas utilizadas no processo licitatório e o fator k de 0,803786980161196 para correção dos preços de acordo com a planilha vencedora, dando assim, a competitividade adotada nos preços pela empresa vencedora, este aditivo de quantitativos resultou no aumento do valor do contrato no total de **R\$ 44.640,03 (QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS, E TRÊS CENTAVOS)**, resultando um acréscimo de 14,36%.

Dessa forma, solicitamos à CPL a realização do aditivo de adição de valor desta reprogramação no valor total de **R\$ 44.640,03 (QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS, E TRÊS CENTAVOS)**, resultando um acréscimo de 14,36%, obedecendo a lei 8.666. Logo após se realizar o aditivo, o valor total do contrato será de **R\$ 355.438,30 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS, E TRINTA CENTAVOS)**.

Atenciosamente,

Jaqueira - PE, 09 de Novembro de 2022.


Bruno Henrique de Oliveira Lagos
Engenheiro Civil
CREA nº 026.902-D/PE

PLANILHA DE ITENS AGRESCIDOS - ADITIVO DE VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE
DATA: 09/11/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	VALOR TOTAL
						R\$ 44.640,03
1.0		REVESTIMENTO DE PISOS				
1.1	00004786 SINAPI-102/2022	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M²	20,71	R\$ 116,50	R\$ 2.413,26
1.2	98689 SINAPI 02/2022	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,86	R\$ 100,81	R\$ 489,94
2.0		ESQUARIAS				
2.1	SINAPI 90843 02/2022	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	12,00	R\$ 913,45	R\$ 10.961,40
2.2	3629 ORSE 02/2022	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	UND	1,00	R\$ 853,50	R\$ 853,50
2.3	91341 SINAPI 02/2022	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,24	R\$ 553,20	R\$ 3.451,97
3.0		PINTURA				
3.1	SINAPI 100421 02/2022	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBREUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	70,38	R\$ 21,51	R\$ 1.513,88
3.2	SINAPI 100717 02/2022	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	70,38	R\$ 8,27	R\$ 582,05
4.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS				
4.1	SINAPI 95472 02/2022	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	1,00	R\$ 664,89	R\$ 664,89
4.2	SINAPI 85931 02/2022	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2013	UND	8,00	R\$ 438,90	R\$ 3.511,20
4.3	100860 SINAPI 02/2022	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 98,59	R\$ 98,59
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
5.1	00039797 SINAPI-102/2022	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UND	2,00	R\$ 143,60	R\$ 287,20
6.0		ALVENARIA				
6.1	103323 SINAPI 02/2022	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 AS 40,51 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	21,31	R\$ 41,58	R\$ 886,07
6.2	87878 SINAPI 02/2022	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 CR 3,71 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20	M²	42,62	R\$ 3,81	R\$ 162,38



PLANILHA DE ITENS ACRESCIDOS - ADITIVO DE VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA - PE

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA CENTRO - JAQUEIRA - PERNAMBUCO
LOCAL: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE
DATA: 09/11/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	VALOR TOTAL
						R\$ 44.640,03
6.3	87530 SINAPI 02/2022	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CR 35,63 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	42,62	R\$ 36,57	R\$ 1.558,61
7.0		TAMPAS DE CONCRETO				
7.1	6411 ORSE 02/2022	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	UND	6,00	R\$ 59,55	R\$ 357,30
8.0		VIDROS				
8.1	102161 SINAPI 02/2022	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M ²	3,83	R\$ 233,52	R\$ 894,38
9.0		LIMPEZA				
9.1	99804 SINAPI 02/2022	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M ²	958,19	R\$ 4,26	R\$ 4.081,89
10.0		GRADES DE FERRO				
10.1	1850 ORSE 02/2022	Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" (PORTA)	M ²	3,34	R\$ 157,52	R\$ 526,12
10.2	99861 SINAPI 02/2022	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M ²	5,48	R\$ 577,73	R\$ 3.165,96
11.0		BASE PARA TORRE PRÉ MOLDADA DA CAIXA D'ÁGUA				
11.1	94974 SINAPI 02/2022	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M ³	0,07	R\$ 372,34	R\$ 26,06
11.2	94975 SINAPI 02/2022	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M ³	0,68	R\$ 400,33	R\$ 272,22
11.3	103670 SINAPI 02/2022	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. AF_02/2022	M ³	0,68	R\$ 227,83	R\$ 154,92
11.4	92794 SINAPI 02/2022	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DE VIGAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,51	R\$ 13,31	R\$ 246,37
11.5	10971 ORSE - I 02/2022	Estrutura pré-moldada de concreto p/ caixas d'água de 5.000 litros, composta de capitel p/apoio da caixa d'água e pilar cilíndrico d=40cm e altura = 7,50m, incluso montagem no local, ref. Cíel ou similar	UND	1,00	R\$ 5.897,83	R\$ 5.897,83
12.0		CONCRETAGEM DO BALCÃO DE COZINHA				
12.1	92490 SINAPI 02/2022	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ²	1,50	R\$ 45,05	R\$ 67,58
12.2	101792 SINAPI 02/2022	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M ³	0,12	R\$ 16,76	R\$ 2,01
12.3	103682 SINAPI 02/2022	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M ³	0,12	R\$ 756,72	R\$ 90,81
12.4	51 ORSE 02/2022	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M ²	4,00	R\$ 355,41	R\$ 1.421,64
QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS						R\$ 44.640,03
PERCENTUAL ADITIVO DE VALOR:						14,36%

131