

VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO - PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO AO POVOADO CAMPO ALEGRE E POVOADO IGAPÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO - PE.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que

- Executaremos as obras e serviços pelo preço global para de **R\$ 112.143,18 (CENTO E DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**, sendo o lote nº 01 no valor de R\$ 56.071,59 (CINQUENTA E SEIS MIL, SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e o lote nº 02 no valor de R\$ 56.071,59 (CINQUENTA E SEIS MIL, SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) conforme orçamento detalhado no cronograma físico e financeiro anexo, sendo que nenhum preço extra será cobrado.
- O prazo de execução das obras e serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da expedição da ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;
- Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a FISCALIZAÇÃO;
- Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos.


Capoeiras, 26 de Novembro de 2023

ANDERSON
CAMPOS
GODOY:0535196
4406

Assinado de forma digital
por ANDERSON CAMPOS
GODOY:05351964406
Dados: 2023.11.26
07:32:36 -03'00'

Anderson Campos Godoy
Socio Administrador

RUA JOSÉ BELARMINIO TEIXEIRA, Nº 41 - CENTRO CAPOEIRAS-PE, CEP-55.365-000
CNPJ: 28.796.562/0001-02 CONTATOS: (87) 99931-5333
EMAIL: vm.locacoesconstrucoes@hotmail.com



VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Obra
PÓRTECO DE ACESSO DO POVOADO CAMPO ALEGRE EM LAGOA DO OURO-PE

Bancos
SINAPI-09/2023 - PE
ORSE-09/2023 - SE
SEINFRA-027 - CE

BDI
26,14%

Encargos Sociais
Desonerado

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor com BDI	Unit com BDI	Total	Peso (%)
SERVIÇOS INICIAIS										
1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,00	R\$ 368,38	R\$ 464,67	R\$	929,34	1,86%
1.1	74209/001	SINAPI							929,34	1,86%
1.2	00010848	SINAPI	PLACA DE INALGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 753,75	R\$ 950,78	R\$	950,78	1,70%
2			INFRAESTRUTURA						R\$ 545,52	0,96%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GALGARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018										
2.1	99059	SINAPI		M	6,00	R\$ 57,37	R\$ 72,36	R\$	434,16	0,77%
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021										
2.2	93358	SINAPI		m³	0,90	R\$ 75,75	R\$ 95,55	R\$	85,99	0,15%
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO MANUAL. AF_05/2021										
2.3	94974	SINAPI		m³	0,045	R\$ 446,99	R\$ 563,83	R\$	25,37	0,05%
3			SUPERESTRUTURA- PILARES						R\$ 19.043,21	34,73%
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_07/2017										
3.1	95956	SINAPI		m3	5,85	R\$ 2.580,67	R\$ 3.255,25	R\$	19.043,21	33,96%
4			SUPERESTRUTURA- VIGAS						R\$ 926,32	1,64%
Estrutura Metalica Galpões em Porticos - Colunas/Vigas em Treliga UDC75, tergas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 aguas, sem lanternim, vaos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3										
4.1	12398	ORSE		m2	2,00	R\$ 367,18	R\$ 463,16	R\$	926,32	1,65%
5			REVESTIMENTO						R\$ 27.532,22	48,51%
Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond), esp=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metalica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem										
5.1	5057	ORSE		m2	43,20	R\$ 505,25	R\$ 637,32	R\$	27.532,22	49,10%
6			INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 2.099,38	3,72%
Refletor Slim LED 200W de potencia, branco Frio, 6500k, Autovoltagem marca G-light ou similar										
6.1	12808	ORSE		un	2,00	R\$ 264,60	R\$ 333,76	R\$	667,52	1,19%
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido 3/4"										
6.2	642	ORSE		un	2,00	R\$ 273,88	R\$ 345,47	R\$	690,94	1,23%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022										
6.3	95727	SINAPI		M	20,00	R\$ 18,73	R\$ 23,62	R\$	472,40	0,84%
Grade de ferro (GC30), medindo 30x30cm, em barra chata 2"x1/4" e barra redonda 3/4", p/penitenciária - Rev. 01										
6.4	8547	ORSE		UN	2,00	R\$ 106,44	R\$ 134,26	R\$	268,52	0,48%
7			OUTROS ITENS						R\$ 4.044,82	7,13%
7.1	10710	ORSE		m²	21,45	R\$ 149,50	R\$ 188,57	R\$	4.044,82	7,21%
								Total sem BDI	R\$ 44.452,29	
								Total do BDI	R\$ 11.619,30	
								Total Geral	R\$ 56.071,59	

ANDERSON CAMPOS
CDD091.0235196
4406

ATYLA SOSTENES GUIMARÃES
CREA:1819596176
ENGENHEIRO CIVIL