

44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

A: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217  
CENTRO - CEP: 55325-000

BREJÃO - PE



TP Nº 001/2023 PC Nº 003/2023


Prezados Senhores, Apresentamos a V. Sas. a nossa a relativa ao processo em epígrafe assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:


1. Propomos o Valor Total de R\$ 146.875,12 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco mil e doze centavos), para a execução dos serviços objeto desta licitação.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
6. Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Brejão - PE, 20 de Janeiro de 2023

Tamires P. Soares Pires

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS  
TAMIRES PEREIRA SOARES PIRES





44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

PRACA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217  
CENTRO - CEP: 55325-000  
BREJÃO-PE

Bancos:  
SEINFRA: CE 3/2021 ORSE: SE 9/2022  
SINAPI: PE 11/2022 (Preço desonerado)

OBRA: REFORMA DA PRAÇA HERMINIA  
FERREIRA VIANA, LAGOA DO OURO-PE

Planilha Sintética Simples

Item	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço com IPI	Total	Peso (%)
<b>SEVIÇOS INICIAIS</b>						
1					R\$ 4.586,09	3,12%
1.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2 4,00 R\$ 400,00 R\$ 500,00 R\$ 2.000,00	1,36%
1.2	<b>DEMOLIÇÕES</b>					
1.2.2	Composição	Próprio	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m 263,94 R\$ 7,29 R\$ 9,11 R\$ 2.586,69	1,76%
2	<b>PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA</b>					
2.1	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2018	M 263,94 R\$ 46,37 R\$ 57,96 R\$ 16.457,16	11,20%
2.2	Composição	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 60X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2018	M 266,06 R\$ 40,19 R\$ 60,24 R\$ 13.366,85	9,10%
2.3	Composição	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2018	M2 183,00 R\$ 60,00 R\$ 75,00 R\$ 13.725,00	9,34%
4	<b>BANCOS</b>					
4.1	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3 7,68 R\$ 72,23 R\$ 90,29 R\$ 693,43	0,47%
4.2	Composição	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3 1,26 R\$ 431,30 R\$ 539,13 R\$ 690,09	0,47%
4.3	Composição	Próprio	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2 171,36 R\$ 52,53 R\$ 65,66 R\$ 11.251,50	7,66%
4.4	Composição	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2 119,95 R\$ 7,21 R\$ 9,01 R\$ 1.080,75	0,74%
4.5	Composição	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2 119,95 R\$ 33,54 R\$ 41,93 R\$ 5.029,50	3,42%
4.6	Composição	Próprio	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3 4,28 R\$ 94,35 R\$ 117,94 R\$ 504,78	0,34%
4.7	Composição	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2 42,84 R\$ 29,20 R\$ 36,50 R\$ 1.563,66	1,06%
4.8	Composição	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	M2 42,84 R\$ 38,09 R\$ 47,61 R\$ 2.039,61	1,39%
4.9	Composição	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2 119,95 R\$ 16,58 R\$ 23,23 R\$ 2.786,44	1,90%
4.10	Composição	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2 119,95 R\$ 2,79 R\$ 3,49 R\$ 416,63	0,29%
4.11	Insumo	SINAPI	6180	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/PE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 45 X 2" CM	M2 77,11 R\$ 225,60 R\$ 282,00 R\$ 21.745,02	14,81%
4.12	Composição	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2 77,11 R\$ 21,80 R\$ 27,25 R\$ 2.101,25	1,43%
4.13	Composição	SINAPI	101398	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,00 R\$ 3.821,08 R\$ 4.776,35 R\$ 4.776,35	3,25%
4.14	Composição	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN 300,00 R\$ 3,93 R\$ 4,91 R\$ 1.473,00	1,00%
4.15	Insumo	SINAPI	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN 300,00 R\$ 0,35 R\$ 0,44 R\$ 132,00	0,09%
5	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
5.1	Composição	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN 20,00 R\$ 494,63 R\$ 618,29 R\$ 12.385,80	8,42%
5.2	Composição	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 35 W ATÉ 80 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN 40,00 R\$ 278,01 R\$ 347,51 R\$ 13.900,40	9,46%



44.036.692/0001-01

Bancos:  
SEINFRA: CE 3/2021 ORSE: SE 9/2022  
SINAPI: PE 11/2022 (Preço desonerado)

OBRA: REFORMA DA PRAÇA HERMINIA  
FERREIRA VIANA, LAGOA DO OURO-PE

BDI Padrão: 25.000%

Planilha Sintética Simples

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO 117  
CENTRO, LAGOA DO OURO-PE

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço com BDI	Total	Preço (%)
5.3	Composição	SINAPI	98111	CAXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 52,60	R\$ 65,75	R\$ 1.315,00	0,90%
5.4	Composição	SINAPI	99988	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00	R\$ 116,08	R\$ 145,10	R\$ 2.902,00	1,98%
5.5	Composição	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	R\$ 6,10	R\$ 7,63	R\$ 3.815,00	2,60%
5.6	Composição	SINAPI	91884	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00	R\$ 14,40	R\$ 18,00	R\$ 2.880,00	1,96%
6				PAISAGISMO				R\$	R\$ 3.921,50	2,67%
6.1	Composição	SINAPI	99520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	230,00	R\$ 3,00	R\$ 3,75	R\$ 862,50	0,59%
6.2	Composição	SINAPI	99504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	230,00	R\$ 10,64	R\$ 13,30	R\$ 3.059,00	2,08%
7				ACESSIBILIDADE				R\$	R\$ 1.353,71	0,92%
7.1	Composição	SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SÉDO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,53	R\$ 523,50	R\$ 654,38	R\$ 1.001,20	0,68%
7.2	Composição	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	15,36	R\$ 18,36	R\$ 22,95	R\$ 352,51	0,24%

Total sem BDI	R\$	117.498,19
Total do BDI	R\$	29.376,93
Total	R\$	146.875,12

Tamires P. Soares Pires  
**SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORAS E SERVIÇOS**  
**TAMIRES PEREIRA SOARES PIRES**