

## VM CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



### CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO OURO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TP Nº 006/2023**

**OBJETO:** REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO - PE

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos as obras e serviços pelo preço global para de **R\$ 163.772,45 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL, SETESSENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**, conforme orçamento detalhado no cronograma físico e financeiro anexo, sendo que nenhum preço extra será cobrado.
- b) O prazo de execução das obras e serviços é de 120 (CENTO E VINTE) dias, a contar da expedição da ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua apresentação;
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a FISCALIZAÇÃO;
- e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos.

**Capoeiras - PE, 18 de Outubro de 2023**


**ANDERSON CAMPOS** Assinado de forma digital por  
**GODOY:0535196440** ANDERSON CAMPOS  
GODOY:05351964406  
6 Dados: 2023.10.18 09:08:48 -03'00'

**Anderson Campos Godoy**  
**Socio Administrador**

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=RFB  
e-CPF A1  
Reason: I am the author of this document  
Location: Caruaru/PE  
Date: 2023-10-18 09:14-03:00

**Atyla Sóstenes Guimarães**  
**Responsável Técnico – Engenheiro Civil**  
**CREA/PE: 1819596176**  
**CPF: 086.545.254-79**

RUA JOSÉ BELARMINIO TEIXEIRA, Nº 41 CENTRO CAPOEIRAS-PE, CEP-55.365-000  
CNPJ: 28.796.562/0001-02 CONTATOS: (87) 99931-5333  
EMAIL: vm.locacoesconstrucoes@hotmail.com



# VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Bancos:

SEINFRA: CE 4/2023 SINAPI: PE 8/2023  
ORSE: SE 7/2023 (Preço desonerado)

Reforma do açugue público do município de Lagoa do Ouro-PE

BDI 26,14%

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>PINTURA INTERNA</b>				<b>R\$</b>	<b>8.293,18</b>	<b>5,06%</b>
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	m²	425,51	R\$ 3,72	R\$ 4,69	1.995,64	1,22%
1.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m²	425,51	R\$ 11,74	R\$ 14,80	6.297,54	3,85%
<b>2</b>			<b>PINTURA EXTERNA</b>				<b>R\$</b>	<b>11.130,67</b>	<b>6,80%</b>
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	m2	407,27	R\$ 3,72	R\$ 4,69	1.910,09	1,17%
2.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	407,27	R\$ 6,22	R\$ 7,84	3.192,99	1,95%
2.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	m2	407,27	R\$ 11,74	R\$ 14,80	6.027,59	3,68%
<b>3</b>			<b>PINTURA DE POSTAS E PORTOES</b>				<b>R\$</b>	<b>3.433,15</b>	<b>2,10%</b>
3.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020	m2	52,87	R\$ 45,10	R\$ 56,88	3.007,24	1,84%
3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021	m2	21,50	R\$ 15,71	R\$ 19,81	425,91	0,26%
<b>4</b>			<b>REVISAO DA COBERTURA</b>				<b>R\$</b>	<b>1.049,51</b>	<b>0,64%</b>
4.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	1,00	R\$ 112,29	R\$ 141,64	141,64	0,09%
4.2	8242	ORSE	Revisao em coberturas com telhas tipo canaleta 49, sem reposição de material	m²	463,20	R\$ 1,56	R\$ 1,96	907,87	0,55%
<b>5</b>			<b>TUBOS DE AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DAS CARNES</b>				<b>R\$</b>	<b>27.023,18</b>	<b>16,50%</b>
5.1	92364	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF 10/2020	M	385,33	R\$ 49,36	R\$ 62,26	23.990,64	14,65%
5.2	12947	ORSE	Remoção de tubo galvanizado, bitolas diversas	m	385,33	R\$ 6,24	R\$ 7,87	3.032,54	1,85%
<b>6</b>			<b>BANCADA DE INOX</b>				<b>R\$</b>	<b>107.205,84</b>	<b>65,46%</b>
6.1	2063	ORSE	Tampo em aço inoxidável (sem cuba), fornecimento e instalação, L=57cm	m	142,40	R\$ 596,84	R\$ 752,85	107.205,84	65,46%
<b>7</b>			<b>BANHEIROS PUBLICOS EXTERNOS</b>				<b>R\$</b>	<b>3.423,22</b>	<b>2,09%</b>
7.1	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m2	12,25	R\$ 72,64	R\$ 91,62	1.122,34	0,69%
7.2	86932	SINAPI	VASO sanitario sifonado COM caixa acoplada louca BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3,00	R\$ 549,45	R\$ 693,07	2.079,21	1,27%
7.3	100849	SINAPI	assento sanitario convencional - fornecimento e INSTALAO. AF 01/2020	UN	3,00	R\$ 34,34	R\$ 43,31	129,93	0,08%
7.4	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitario em pvc rígido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm	un	3,00	R\$ 24,25	R\$ 30,58	91,74	0,06%
<b>8</b>			<b>CALÇADA EXTERNA</b>				<b>R\$</b>	<b>2.213,70</b>	<b>1,35%</b>
8.1	04006	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	15,00	R\$ 117,00	R\$ 147,58	2.213,70	1,35%
							<b>Total sem BDI: R\$</b>	<b>129.848,33</b>	
							<b>Total do BDI: R\$</b>	<b>33.924,12</b>	
							<b>Total Geral: R\$</b>	<b>163.772,45</b>	

ANDERSON  
CAMPOS  
GODOY:05351  
964406

Assinado de forma digital por ANDERSON CAMPOS  
GODOY:05351964406  
Dados: 2023.10.18  
07:20:22 -03'00'

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479  
DN: cn=ATYLA SOSTENES GUIMARAES 08654525479 c=BR  
o=ICP-Brasil ou=RFB e-CPF A1  
Reason: I am the author of this document  
Location: Caruaru/PE  
Date: 2023-10-17 21:33:03.00

ATYLA SOSTENES GUIMARÃES  
CREA:1819596176  
ENGENHEIRO CIVIL