



44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

PRACA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217

CENTRO - CEP 55325-000

BREJÃO-PE

Obra
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DE LAGOA DO OURO-PE.

Bancos
SINAPI-09/2023 - PE
ORSE-09/2023 - SE
SEINFRA-028 - CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 12.661,10	7,03%
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00	R\$ 308,48	R\$ 389,11	R\$ 778,22	0,43%
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	R\$ 98,13	R\$ 123,78	R\$ 11.882,88	6,59%
2			INFRAESTRUTURA					R\$ 26.432,22	14,67%
2.1	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	256,70	R\$ 43,39	R\$ 54,73	R\$ 14.049,19	7,80%
2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	166,73	R\$ 58,88	R\$ 74,27	R\$ 12.383,03	6,87%
3			PISOS					R\$ 60.777,09	33,72%
3.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	181,50	R\$ 57,29	R\$ 72,26	R\$ 13.115,19	7,28%
3.2	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	390,00	R\$ 96,89	R\$ 122,21	R\$ 47.661,90	26,45%
4			MOSAICO CENTRAL					R\$ 2.032,80	1,13%
4.1	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	17,50	R\$ 92,09	R\$ 116,16	R\$ 2.032,80	1,13%
5			BANCOS					R\$ 5.806,17	3,22%
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,19	R\$ 75,75	R\$ 95,55	R\$ 209,25	0,12%
5.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m²	0,36	R\$ 446,99	R\$ 563,83	R\$ 202,97	0,11%
5.3	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m³	5,84	R\$ 485,52	R\$ 612,43	R\$ 3.576,59	1,98%
5.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	16,60	R\$ 7,51	R\$ 9,47	R\$ 157,20	0,09%
5.5	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,60	R\$ 36,75	R\$ 46,35	R\$ 769,41	0,43%
5.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	16,60	R\$ 23,59	R\$ 29,75	R\$ 493,85	0,27%
5.7	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	16,60	R\$ 3,19	R\$ 4,02	R\$ 66,73	0,04%
5.8	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	16,60	R\$ 15,77	R\$ 19,89	R\$ 330,17	0,18%
6			PAISAGISMO					R\$ 18.345,77	10,18%
6.1	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	451,65	R\$ 15,66	R\$ 19,75	R\$ 8.920,08	4,95%
6.2	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	451,65	R\$ 3,50	R\$ 4,41	R\$ 1.991,77	1,11%
6.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	un	6,00	R\$ 165,44	R\$ 208,68	R\$ 1.252,08	0,69%
6.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	un	14,00	R\$ 350,06	R\$ 441,56	R\$ 6.181,84	3,43%
7			EQUIPAMENTOS METÁLICOS PARA EXERCÍCIO FÍSICO					R\$ 28.032,00	15,56%
7.1	42429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.840,00	R\$ 5.840,00	3,24%
7.2	42433	SINAPI	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.672,00	R\$ 4.672,00	2,59%
7.3	42434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	1,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.672,00	R\$ 4.672,00	2,59%
7.4	42435	SINAPI	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	un	3,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.336,00	R\$ 7.008,00	3,89%

Aty la Sôstemes Guimarães
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
Engenheiro Civil nº 1819596176

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE



SOLLAR

44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217 CENTRO - CEP: 55325-000 BREJOPEL

Obra CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DE LAGOA DO OURO-PE.

Bancos SINAPI-09/2023 - PE ORSE-09/2023 - SE SEINFRA-028 - CE


PLANILHA ORÇAMENTARIA

Table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Contains detailed budget items for construction materials and labor.

Atyla Sôstene Guimarães Engenheiro Civil

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com

Handwritten signature and initials



SOLLAR

CONSTRUTORA LOCADORAS E SERVIÇOS

Obra
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DE LAGOA DO OURO-PE.

44.036.692/0001-01
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORAS E SERVIÇOS
PRACA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217 CENTRO - BREJÃO DO OURO-PE
BR/PE/PE/PL

Bancos
SINAPI-09/2023 - PE
ORSE-09/2023 - SE
SEINFRA-028 - CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 4,84	R\$ 6,10	R\$ 1.830,00	1,02%

TOTAL SEM BDI
TOTAL DO BDI
TOTAL GERAL

R\$ 144.661,55
R\$ 36.561,77
R\$ 180.223,32

Tamires P. Soares Pires
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORAS E SERVIÇOS
TAMIRES PEREIRA SOARES PIRES

Atila Sestres Guimarães

CREA 1819596176
Sollar Construtora Locadoras e Serviços Ltda.
ENGENHEIRO CIVIL
Engenheiro Civil - CREA-PE nº 1819596176

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Brejão/PE