

44.036.692/0001-01
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

BDI: 26,14%

Bancos:
 SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

**EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
 DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
 OURO-PE**

**PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
 CENTRO - CEP: 55325-000
 BREJÃO-PE**

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1				Hall e Recepção/ Sala de Exposição Permanente, Sala de Exposições Temporárias				R\$	-
2				SERVIÇOS INICIAIS				R\$	882,77
2.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	R\$ 243,00	R\$ 306,52	R\$ 882,77
3				COBERTURA				R\$	34.667,68
3.1	Composição	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	130,03	R\$ 104,92	R\$ 132,34	R\$ 17.208,17
3.2	Composição	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	130,03	R\$ 54,33	R\$ 68,53	R\$ 8.910,95
3.3	Composição	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	34,90	R\$ 25,58	R\$ 32,26	R\$ 1.125,87
3.4	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,35	R\$ 78,69	R\$ 99,25	R\$ 729,48
3.5	Composição	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,35	R\$ 48,04	R\$ 60,59	R\$ 445,33
3.6	Composição	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	79,52	R\$ 62,29	R\$ 78,57	R\$ 6.247,88
4				PISOS				R\$	24.217,78
4.1	Composição	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,97	R\$ 391,85	R\$ 494,27	R\$ 1.962,25
4.2	Composição	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	79,52	R\$ 34,83	R\$ -43,93	R\$ 3.493,31
4.3	Composição	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	79,52	R\$ 144,41	R\$ 182,15	R\$ 14.484,56

to

Ayla Sôstenes Guimarães
 ATIVA SISTEMAS E CONSULTORIA DE SERVIÇOS LTDA
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CREA: 81959617/PE Nº 9696176
 Engenheira Civil
 CPF nº 086.545.254-75

[Handwritten signature]
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS
 PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
 CENTRO - BREJÃO-PE

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO OURO-PE

BDI: 26,14%


**PRACA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
BREJO DO PE**

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
4.4	Composição	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	51,52	R\$ 8,78	R\$ 11,07	R\$ 570,32
4.5	Composição	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	38,91	R\$ 75,54	R\$ 95,28	R\$ 3.707,34
5	REVESTIMENTOS DE PADERES								R\$ 17.127,02
5.1	Composição	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	276,51	R\$ 7,43	R\$ 9,37	R\$ 2.590,89
5.2	Composição	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	276,51	R\$ 41,68	R\$ 52,57	R\$ 14.536,13
6	PINTURAS								R\$ 13.159,67
6.1	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	276,51	R\$ 3,90	R\$ 4,91	R\$ 1.357,66
6.2	Composição	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	154,56	R\$ 14,15	R\$ 17,84	R\$ 2.757,35
6.3	Composição	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	154,56	R\$ 14,15	R\$ 17,84	R\$ 2.757,35
6.4	Composição	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	121,95	R\$ 22,90	R\$ 28,88	R\$ 3.521,91
6.5	Composição	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	121,95	R\$ 16,68	R\$ 21,04	R\$ 2.565,82
6.6	Composição	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,40	R\$ 18,84	R\$ 23,76	R\$ 199,58
7	ESQUADRIAS								R\$ 8.439,79
7.1	Composição	SINAPI	93192	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,20	R\$ 51,60	R\$ 65,08	R\$ 403,49

Ayla Sôstenes Guimarães
Sollar Construtora Locadora e Serviços Ltda.
ENGENHEIRO CIVIL Nº 1819596176

Sollar
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS
TAMBIÉM PAREDES E PISOS



44.036.692/0001-01
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

Bancos:
 SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO OURO-PE


BDI: 26,14%
PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217 CENTRO - CEP: 55325-000 BREJÃO-PE

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço com BDI	Total
7.2	Composição	SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 2.242,99	R\$ 2.829,30	R\$ 5.658,60
7.3	Composição	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,20	R\$ 304,03	R\$ 383,50	R\$ 2.377,70
8				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	3.868,33
8.1	Composição	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4,00	R\$ 128,42	R\$ 161,98	R\$ 647,92
8.2	Composição	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 106,69	R\$ 134,57	R\$ 134,57
8.3	Composição	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 17,70	R\$ 22,32	R\$ 44,64
8.4	Composição	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 54,24	R\$ 68,41	R\$ 205,23
8.5	Composição	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	R\$ 4,11	R\$ 5,18	R\$ 1.036,00
8.6	Composição	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R\$ 124,78	R\$ 157,39	R\$ 314,78
8.7	Composição	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 103,02	R\$ 129,94	R\$ 1.299,40
8.8	Composição	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 147,29	R\$ 185,79	R\$ 185,79
9				BANHEIROS				R\$	-
10				SERVIÇOS INICIAIS - INFRAESTRUTURA				R\$	12.515,98

ATYLA SÔSTENES GUIMARÃES
Atyla Sôstenes Guimarães
 ENGENHEIRO CIVIL Nº 06176
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 Nº 1819596176
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
 Praca Vereador José Augusto Pinto, 217 Brejão/PE

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS
TAMARA LÉZIRA SOARES PIRES



44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA, LOCADORA E SERVIÇOS

Bancos:

SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

**EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
OURO-PE**

**PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
BREJÃO-PE**

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
10.1	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,00	R\$ 75,32	R\$ 95,00	R\$ 380,00
10.2	Composição	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,67	R\$ 437,14	R\$ 551,40	R\$ 920,83
10.3	Composição	Próprio	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	2,00	R\$ 566,90	R\$ 715,08	R\$ 1.430,16
10.4	Composição	SINAPI	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	2,78	R\$ 2.494,93	R\$ 3.147,10	R\$ 8.748,93
10.5	Composição	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	20,04	R\$ 40,99	R\$ 51,70	R\$ 1.036,06
11				ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$	10.559,51
11.1	Composição	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	113,47	R\$ 73,78	R\$ 93,06	R\$ 10.559,51
12				REVESTIMENTOS DE PAREDES				R\$	21.698,67
12.1	Composição	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	226,94	R\$ 7,43	R\$ 9,37	R\$ 2.126,42
12.2	Composição	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	78,84	R\$ 38,55	R\$ 48,62	R\$ 3.833,20
12.3	Composição	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	110,94	R\$ 41,45	R\$ 52,28	R\$ 5.799,94
12.4	Composição	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	110,94	R\$ 71,03	R\$ 81,51	R\$ 9.939,11
13				PISOS				R\$	4.822,48

Atyla Sóstenes Guimarães
ATYLA SÓSTENES GUIMARÃES
SOLLAR CONSTRUTORA, LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
Engenheiro Civil - CREA/PE nº 1819590176
CPF nº 086.545.254-79

SOLLAR CONSTRUTORA, LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE

SOLLAR CONSTRUTORA, LOCADORA E SERVIÇOS
TAMARA SOARES PIRES



44.036.692/0001-01
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

BDI: 26,14%

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
BREJO-PE

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
OURO-PE

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
13.1	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	4,45	R\$ 69,44	R\$ 87,59	R\$ 389,77
13.2	Composição	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,11	R\$ 437,14	R\$ 551,40	R\$ 612,05
13.3	Composição	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	11,10	R\$ 34,83	R\$ 43,93	R\$ 487,62
13.4	Composição	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	11,10	R\$ 67,93	R\$ 85,68	R\$ 951,04
13.5	Composição	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	25,00	R\$ 75,54	R\$ 95,28	R\$ 2.382,00
14				COBERTURA				R\$ 6.585,21	
14.1	Composição	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,27	R\$ 89,16	R\$ 112,46	R\$ 2.504,48
14.2	Composição	SINAPI	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,27	R\$ 34,31	R\$ 43,27	R\$ 963,62
14.3	Composição	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,00	R\$ 48,04	R\$ 60,59	R\$ 848,26
14.4	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,55	R\$ 78,69	R\$ 99,25	R\$ 749,33
14.5	Composição	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	2,85	R\$ 180,09	R\$ 227,16	R\$ 647,40
14.6	Composição	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	11,10	R\$ 62,29	R\$ 78,57	R\$ 872,12
15				ESQUADRIAS				R\$ 10.809,00	

Atyla Sóstenes Guimarães
ATYLA SÓSTENES GUIMARAES
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
CREA: 1819590176
Engenheiro Civil E nº 1819590176
CPF nº 086.545.254-79

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
Para Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejo/PE



44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

BDI: 26,14%

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
OURO-PE

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
BREJO-PE


Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
15.1	Composição	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 950,59	R\$ 1.199,07	R\$ 2.398,14
15.2	Composição	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 999,63	R\$ 1.260,93	R\$ 2.521,86
15.3	Composição	SINAPI	100693	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 2.242,99	R\$ 2.829,30	R\$ 5.658,60
15.4	Composição	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,80	R\$ 228,32	R\$ 288,00	R\$ 230,40
16				PINTURAS				R\$	4.779,65
16.1	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	78,80	R\$ 3,90	R\$ 4,91	R\$ 386,90
16.2	Composição	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	78,80	R\$ 22,90	R\$ 28,88	R\$ 2.275,74
16.3	Composição	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	78,80	R\$ 16,68	R\$ 21,04	R\$ 1.657,95
16.4	Composição	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,00	R\$ 17,33	R\$ 21,86	R\$ 459,06
17				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	2.895,52
17.1	Composição	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	R\$ 46,64	R\$ 58,83	R\$ 58,83
17.2	Composição	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 73,62	R\$ 92,86	R\$ 92,86

Aty LAYLA SOSTENES GUIMARAES
 CREA: 1819596/76
 ENGENHEIRO CIVIL 1819596/76
 086 645 254-79

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
 Para Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejo-PE

J. Soares
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS
 TAMIRES PEREIRA SOARES PIRES



44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

BDI: 26,14%

Bancos:

SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

**EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
OURO-PE**PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP 55325-000
BREJÃO-PE**Planilha Sintética Simples**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit.	Preço com BDI	Total
17.3	Composição	SINAPI	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	R\$ 103,02	R\$ 129,94	R\$ 779,64
17.4	Composição	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	R\$ 124,78	R\$ 157,39	R\$ 314,78
17.5	Composição	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 71,72	R\$ 90,46	R\$ 90,46
17.6	Composição	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 17,70	R\$ 22,32	R\$ 22,32
17.7	Composição	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 147,29	R\$ 185,79	R\$ 185,79
17.8	Composição	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 180,15	R\$ 227,24	R\$ 227,24
17.9	Composição	SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M	20,00	R\$ 24,01	R\$ 30,28	R\$ 605,60
17.10	Composição	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	R\$ 4,11	R\$ 5,18	R\$ 518,00
18				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$	11.516,04
18.1	Composição	SINAPI	101807	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 447,28	R\$ 564,19	R\$ 2.256,76
18.2	Composição	SINAPI	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	14,00	R\$ 48,59	R\$ 61,29	R\$ 858,06
18.3	Composição	Próprio	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	12,00	R\$ 77,92	R\$ 98,28	R\$ 1.179,36
18.4	Composição	Próprio	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	R\$ 117,13	R\$ 147,74	R\$ 590,96

Atila Soares Guimarães
SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18195967/PE nº 1818596178
CPF nº 086.545.254-79

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS
TRANSPORTES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
OURO-PE

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
BREJÃO-PE

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
18.5	Composição	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 149,63	R\$ 188,74	R\$ 377,48
18.6	Composição	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 380,58	R\$ 480,06	R\$ 1.920,24
18.7	Composição	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 522,02	R\$ 658,47	R\$ 2.633,88
18.8	Composição	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 75,18	R\$ 94,83	R\$ 568,98
18.9	Composição	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 126,32	R\$ 159,34	R\$ 956,04
18.10	Composição	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 12,42	R\$ 15,66	R\$ 31,32
18.11	Composição	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 9,46	R\$ 11,93	R\$ 23,86
18.12	Composição	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 15,74	R\$ 19,85	R\$ 119,10
19				JARDINS				R\$	11.124,51
19.1	Composição	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	148,25	R\$ 42,86	R\$ 54,06	R\$ 8.014,39
19.2	Composição	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	148,00	R\$ 4,24	R\$ 5,34	R\$ 790,32
19.3	Insumo	SINAPI	38640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	100,00	R\$ 4,51	R\$ 5,68	R\$ 568,00
19.4	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,00	R\$ 69,44	R\$ 87,59	R\$ 1.751,80
20				OUTROS ITENS EXTERNOS				R\$	24.309,69
20.1	Composição	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	213,00	R\$ 90,48	R\$ 114,13	R\$ 24.309,69
21				PALCO				R\$	11.236,02

Athylson COSTA GUILMARÃES
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CREA: 1819596176
 ENGENHEIRO CIVIL PE Nº 1819596176
 CPE Nº 066.545.254-79

SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
 Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE

SOARES
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS
 BEATRIZ SOARES PINTO



44.036.692/0001-01

SOLLAR CONSTRUTORA LOCALDORA E SERVIÇOS

Bancos:
SEINFRA: CE 10/2023 SINAPI: PE 11/2023 ORSE: SE 10/2023 (Preço desonerado)

EXECUÇÃO DE REFORMA DA 2ª ETAPA
DO CENTRO CULTURAL DE LAGOA DO
OURO-PE

PRAÇA VEREADOR JOSÉ AUGUSTO PINTO, 217
CENTRO - CEP: 55325-000
LAGOA DO OURO-PE

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
21.1	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,03	R\$ 75,32	R\$ 95,00	R\$ 97,85
21.2	Composição	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LÁSTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,12	R\$ 437,14	R\$ 551,40	R\$ 66,16
21.3	Composição	Próprio	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	3,44	R\$ 69,28	R\$ 87,38	R\$ 300,58
21.4	Composição	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,81	R\$ 2.438,72	R\$ 3.076,20	R\$ 2.491,72
21.5	Composição	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	25,80	R\$ 74,54	R\$ 94,02	R\$ 2.425,71
21.6	Composição	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	51,60	R\$ 7,43	R\$ 9,37	R\$ 483,49
21.7	Composição	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	51,60	R\$ 38,55	R\$ 48,62	R\$ 2.508,79
21.8	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	51,60	R\$ 3,90	R\$ 4,91	R\$ 253,35
21.9	Composição	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	51,60	R\$ 22,90	R\$ 28,88	R\$ 1.490,20
21.10	Composição	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	51,60	R\$ 17,18	R\$ 21,67	R\$ 1.118,17
									R\$ 924,15
22	ITENS FINAIS								
22.1	Insúmo	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	R\$ 732,64	R\$ 924,15	R\$ 924,15

Total sem BDI R\$ 187.222,75
 Total do BDI R\$ 48.916,72
 Total R\$ 236.139,47

Atyia SOSTENES GUIMARÃES
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCALDORA E SERVIÇOS LTDA
 Engenheira ENGENHEIRO CIVIL nº 1819596176
 CPE nº 20.545.254-79

SOLLAR CONSTRUTORA LOCALDORA E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 44.036.692/0001-01 EMAIL: sollarconstrutora6@gmail.com
 Praça Vereador José Augusto Pinto, 217 Centro Brejão/PE

Gamirus P. Soares Pires
 SOLLAR CONSTRUTORA LOCALDORA E SERVIÇOS
 TÁBULEIRO DE PREÇOS
 PIREZ PIREZ