

PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO OURO-PE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MEMÓRIA DE CÁLCULO		TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12 HORAS SEMANAIS X 4 SEMANAS= 48H X 8 MESES		384,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,5HORAS POR SEMANA X 4 SEMANAS= 126H X 8 MESES		1008,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,00M ALTURA X 3,00M DE LARGURA		6,00
3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2023	M²			12862,08
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	1742,29
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	2194,96
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	2340,09
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	2657,70
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	3927,04
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M			3900,42
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	580,60
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	683,31
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	774,16
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	880,71
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	981,64
3.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M			81,06
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	13,46
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	13,23
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	20,25
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	14,20
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	19,92

3.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M			3900,42
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	580,60
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	683,31
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	774,16
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	880,71
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	981,64
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²			12862,08
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	1742,29
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	2194,96
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	2340,09
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	2657,70
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	3927,04
4	SINALIZAÇÃO				
4.1	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UND			19,00
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	3,00
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
4.2	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UND			19,00
			RUA 1	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	3,00
			RUA 2	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
			RUA 3	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
			RUA 4	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00
			RUA 5	CONFORME PROJETO- QUADRO DE ÁREAS	4,00

Thiago Amorim de Moura
Eng. Civil CREA 6099 D/RN