



Usuário: CESAR AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES
CPF: 032.753.954-24

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade					

Acesso à Informação

Sair do Sistema
02/03/2026 06:49 - v.3.10.14-b24766721

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Instrumento 959408

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.286.267/0001-03 - MUNICIPIO DE LAGOA DO OURO

Voltar
Versão: 1

Dados Básicos		Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo		
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF VOLTAR											
Planilha Orçamentária											
Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 119.301,62	
1.1		SINAPI - 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	384,00	H	R\$ 132,34	R\$ 132,34	20,09 %	R\$ 158,93	R\$ 61.029,12	
1.2		SINAPI - 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1.008,00	H	R\$ 48,14	R\$ 48,14	20,09 %	R\$ 57,81	R\$ 58.272,50	
2	—		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.375,24	
2.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,00	M2	R\$ 468,43	R\$ 468,43	20,09 %	R\$ 562,54	R\$ 3.375,24	
3	—		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.834.026,98	
3.1		SINAPI - 100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	12.862,08	M2	R\$ 0,55	R\$ 0,55	20,09 %	R\$ 0,66	R\$ 8.488,97	
3.2		SINAPI - 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	3.900,42	M	R\$ 52,62	R\$ 52,62	20,09 %	R\$ 63,19	R\$ 246.467,53	
3.3		Outros - ORSE 4960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	81,06	M	R\$ 52,16	R\$ 52,16	20,09 %	R\$ 62,64	R\$ 5.077,60	
3.4		SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM	3.900,42	M	R\$ 35,02	R\$ 35,02	20,09 %	R\$ 42,06	R\$ 164.051,67	
Total:										R\$ 1.973.663,24	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024								
3.6	SINAPI - 101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	12.862,08	M2	R\$ 91,28	R\$ 91,28	20,09 %	R\$ 109,62	R\$ 1.409.941,21	
4	—	SINALIZAÇÃO							R\$ 16.959,40	
4.1	Outros - 5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	19,00	UN	R\$ 465,61	R\$ 465,61	20,09 %	R\$ 559,15	R\$ 10.623,85	
4.2	Outros - 5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	19,00	UN	R\$ 277,67	R\$ 277,67	20,09 %	R\$ 333,45	R\$ 6.335,55	
Total:									R\$ 1.973.663,24	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	