

**Secretaria de
Educação**



OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 6 SALAS DA COHAB III (DOM HELDER CÂMARA)

BDI 01 = 24,22%

**LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DOM HELDER
CÂMARA (COHAB III), GARANHUNS -
PE**

**TABELA
REFERÊNCIA:**

**SINAPI - 09/2022 - Pernambuco
SBC - 10/2022 - Pernambuco
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará**

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

5.3.1	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
8.5	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

10.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
------	-------	--------	--