



B.D.I. Obra Bancos **Encargos Sociais**

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. BARÃO DE NAZARÉ, S/N - BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

SINAPI - 07/2023 -Pernambuco ORSE - 06/2023 -Sergipe

24,22%

Não Desonerado: Horista: 101,52% Mensalista: 59,76%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					33.888,44	23,32 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	253,52	314,92	1.889,52	1,30 %
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	213,63	103,30	128,32	27.413,00	18,87 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	385,66	0,36	0,45	173,55	0,12 %
1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	385,66	0,62	0,77	296,96	0,20 %
1.5	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	2,00	1.267,59	1,574,60	3.149,20	2,17 %
1.6	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	77,92	9,98	12,40	966,21	0,66 %
2			PISO					43.207,25	29,73 %
2.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	54,37	115,43	143,39	7.796,11	5,37 %
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	625,31	2,19	2,72	1.700,84	1,17 %
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	325,11	60,27	74,87	24.340,99	16,75 %
2.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	31,76	65,78	81,71	2.595,11	1,79 %
2.5	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	16,34	56,22	69,84	1.141,19	0,79 %
2.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	77,92	56,31	69,95	5.450,50	3,75 %





									- 1
2.7	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	9,04	3,49	4,34	39,23	0,03 %
2.8	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	9,04	12,76	15,85	143,28	0,10 %
3			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					608,04	0,42 %
3.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	6,53	20,59	25,58	167,04	0,11 %
3.2	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,01	12,43	24,86	0,02 %
3.3	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,75	125,15	125,15	0,09 %
3.4	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	19,80	24,60	24,60	0,02 %
3.5	97896	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	211,22	262,38	262,38	0,18 %
3.6	1094	ORSE	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	3,23	4,01	4,01	0,00 %
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					27.759,26	19,10 %
4.1	C01.	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 2,5 MM2 E DISJUNTOR DR 16A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E MURETA)	UN	1,00	2.598,71	3.228,12	3.228,12	2,22 %
4.2	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	67,35	10,82	13,44	905,18	0,62 %
4.3	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	74,94	7,09	8,81	660,22	0,45 %
4.4	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	68,00	9,03	11,22	762,96	0,53 %
4.5	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	15,20	18,88	641,92	0,44 %
4.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	307,22	3,33	4,14	1.271,89	0,88 %
4.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	153,61	7,06	8,77	1.347,16	0,93 %
4.8	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	8,00	225,20	279,74	2.237,92	1,54 %
4.9	12915	ORSE	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	8,00	81,94	101,79	814,32	0,56 %
4.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	8,00	73,55	91,36	730,88	0,50 %

LUIS HENRIQUE Assinado de forma digital MORAES DE MORAES DE MORAES DE CARVALHO:104 CARVALHO:10459474405 Dados: 2023.09.28 59474405 16:09:53 -03'00'

LM Construções Locações e Serviços Rua Projetada I, quadra B, lote 08 Cep 55293-000 Garanhuns-PE

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUIMARAES 0865452547 ON: cn-ATYLA SOSTENES GUIMARAES.08654525479 c+BR 0+ICP-Brasil ou+RFB e-CPF A1 Reason. I am the author of this document





4.11	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	120,82	150,08	150,08	0,10 %
4.12	C02.	Próprio	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	UND	8,00	1.427,71	1.773,50	14.188,00	9,76 %
4.13	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	30,47	37,85	302,80	0,21 %
4.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE	UN	1,00	11,17	13,88	13,88	0,01 %
4.15	93654	SINAPI	NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A -	UN	3,00	11,73	14,57	43,71	0,03 %
4.16	C03.	Próprio	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL MONOPOLAR	UND	2,00	109,33	135,81	271,62	0,19 %
4.17	13150	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	2,00	75,91	94,30	188,60	0,13 %
5			MURETA					29.617,10	20,38 %
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	4,33	79,39	98,62	427,02	0,29 %
5.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	8,66	5,88	7,30	63,22	0,04 %
5.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	8,66	30,10	37,39	323,80	0,22 %
5.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	0,37	2.196,90	2.728,99	1.009,73	0,69 %
5.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	3,85	515,63	640,52	2.466,00	1,70 %
5.6	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,88	48,14	59,80	172,22	0,12 %
5.7	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	30,21	75,97	94,37	2.850,92	1,96 %
5.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	108,25	6,43	7,99	864,92	0,60 %
5.9	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	67,84	39,97	49,65	3.368,26	2,32 %
5.10	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	67,84	23,07	28,66	1.944,29	1,34 %
5.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	67,84	10,61	13,18	894,13	0,62 %





5.12	10812	ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	34,64	354,00	439,74	15.232,59	10,48 %
6			EQUIPAMENTOS					9.142,00	6,29 %
6.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4,00	1.025,76	1.274,20	5.096,80	3,51 %
6.2	C04.	Próprio	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3"	UND	4,00	814,12	1.011,30	4.045,20	2,78 %
7			SERVIÇOS FINAIS					1.087,56	0,75 %
7.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	385,66	2,27	2,82	1.087,56	0,75 %

Total sem BDI 116.974,27 Total do BDI 28.335,38 Total Geral 145.309,65

R\$ 145.309,65 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Bancos CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA AV. BARÃO DE NAZARÉ, SINAPI - 07/2023 -S/N - BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

Pernambuco ORSE - 06/2023 -Sergipe

B.D.I. 24,22% **Encargos Sociais** Não Desonerado: Horista: 101,52% Mensalista: 59,76%

Cronograma Físico e Financeiro

	Crone	grania risico e rinanceno		
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		33.888.44	33 888 44	
2	PISO	100,00%	60,00%	40,00%
	NA CONTRACTOR AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	43.207.25	25.924.35	17.282.90
3	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	100,00%	100,00%	
		608.04	608.04	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	60,00%	40,00%
		27.759.26	16 655 56	11 103 70
5	MURETA	100,00%	60,00%	40,00%
		29.617.10	17.770.26	11.846.84
6	EQUIPAMENTOS	100,00%	40,00%	60,00%
		9.142.00	3.656.80	5.485.20
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
		1.087.56		1.087.56
Porcentagem		,	67,79%	32,21%
Custo			98.503,45	46.806,20
Porcentagem Acumula	do	P	67,79%	100,0%
Custo Acumulado		,	98.503,44	145.309,65