



Obra: Proposta Lote I REQUALIFICAÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA DARCI MEDEIROS COM A RUA JULIÃO CAVALCANTE, NO BAIRRO DO MAGANO, NA CIDADE DE GARANHUNS - PE.  
 Bancos: SINAPI - 11/2022 - Pernambuco  
 B.D.I.: ORSE - 09/2022 - Sergipe 24,22%  
 Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 101,52% Mensalista: 59,76%

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>2.291,34</b>	<b>1,03 %</b>
1.1	C-060	Próprio	Copia da SINAPI (74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	307,43	381,69	2.291,34	1,03 %
<b>DEMOLIÇÃO</b>								<b>2.413,14</b>	<b>1,08 %</b>
2.1	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	168,50	9,96	12,37	2.084,35	0,94 %
2.2	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	8,00	25,92	32,20	257,60	0,12 %
2.3	7228	ORSE	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	3,00	19,10	23,73	71,19	0,03 %
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>								<b>12.023,50</b>	<b>5,39 %</b>
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	40,80	79,23	98,42	4.015,54	1,80 %
3.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	51,00	48,05	59,69	3.044,19	1,37 %
3.3	Composição 001	Próprio	Copia da ORSE (4358) - Aterro de áreas, com material adquirido, transporte e espalhamento e compactação manual	m³	19,64	156,91	194,91	3.828,03	1,72 %
3.4	C-151	Próprio	Copia da ORSE (6316) - Lastro de areia fina	m²	6,90	132,51	164,60	1.135,74	0,51 %
<b>PISOS</b>								<b>84.697,45</b>	<b>38,00 %</b>
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	344,00	68,15	84,66	29.123,04	13,07 %
4.2	2211	ORSE	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada aci-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	71,96	391,47	486,28	34.992,71	15,70 %
4.3	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	14,70	55,82	69,34	1.019,30	0,46 %
4.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	93,20	51,80	64,35	5.997,42	2,69 %
4.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	121,00	15,95	19,81	2.397,01	1,08 %
4.6	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5,02	59,89	74,40	373,49	0,17 %
4.7	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	155,54	55,87	69,40	10.794,48	4,84 %
<b>ESTRUTURA</b>								<b>42.024,77</b>	<b>18,86 %</b>
5.1	96257	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	35,09	184,66	229,38	8.048,94	3,61 %
5.2	92534	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	35,32	36,08	44,82	1.583,04	0,71 %
5.3	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,95	405,08	503,19	2.490,79	1,12 %
5.4	100066	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	KG	177,30	8,37	10,40	1.843,92	0,83 %
5.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,51	12,77	15,86	769,37	0,35 %
5.6	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	4,95	38,28	47,55	235,37	0,11 %
5.7	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	154,59	109,66	136,22	21.058,25	9,45 %
5.8	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,50	42,59	52,91	291,01	0,13 %
5.9	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	64,07	29,99	37,25	2.386,61	1,07 %
5.10	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO É AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	29,90	31,52	39,15	1.170,59	0,53 %
5.11	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	36,68	6,70	8,32	305,18	0,14 %

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE MORAES DE CARVALHO:10459474405  
 Dados: 2023.12.26 13:38:39 -03'00'

LM Construções Locações e Serviços  
 Rua Projetada I, quadra B, lote 08  
 Cep 55293-000 Garanhuns-PE

Digitally signed by ATYLA SOSTENES  
 GUMARAES:08654525479  
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES:08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=RFB e=CPF A1  
 Reason: I am the author of this document



5.12	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	36,68	40,42	50,21	1.841,70	0,83 %
<b>6</b>			<b>INSTALAÇÕES</b>					<b>38.387,82</b>	<b>17,22 %</b>
<b>6.1</b>			<b>Instalações Elétricas</b>					<b>37.229,46</b>	<b>16,70 %</b>
6.1.1	12903	ORSE	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	10,00	2.139,38	2.657,54	26.575,40	11,92 %
6.1.2	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	27,92	34,68	346,80	0,16 %
6.1.3	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	120,12	149,21	149,21	0,07 %
6.1.4	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,67	8,54	10,61	527,00	0,24 %
6.1.5	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,10	11,86	14,73	487,56	0,22 %
6.1.6	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,35	15,65	19,44	104,00	0,05 %
6.1.7	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	6,20	7,70	161,70	0,07 %
6.1.8	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	7,80	9,69	145,35	0,07 %
6.1.9	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	16,43	20,41	204,10	0,09 %
6.1.10	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	19,55	24,29	24,29	0,01 %
6.1.11	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	21,66	26,91	107,64	0,05 %
6.1.12	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	151,43	188,11	188,11	0,08 %
6.1.13	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,27	14,00	28,00	0,01 %
6.1.14	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,97	16,11	32,22	0,01 %
6.1.15	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,65	25,65	25,65	0,01 %
6.1.16	CP01 - DR 10A	Próprio	Cópia da ORSE (7744) - Disjuntor monopolar DR 10 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	un	2,00	487,92	606,09	1.212,18	0,54 %
6.1.17	7744	ORSE	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	un	2,00	352,98	438,47	876,94	0,39 %
6.1.18	8312	ORSE	Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar	un	1,00	205,84	255,69	255,69	0,11 %
6.1.19	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,54	3,33	4,14	2.486,24	1,12 %
6.1.20	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,37	7,55	9,38	59,75	0,03 %
6.1.21	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	380,62	472,81	472,81	0,21 %
6.1.22	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	141,31	175,54	2.106,48	0,95 %
6.1.23	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	13,00	35,33	43,89	570,57	0,26 %
6.1.24	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	13,00	5,06	6,29	81,77	0,04 %
<b>6.2</b>			<b>Instalações Hidráulicas</b>					<b>1.158,36</b>	<b>0,52 %</b>
6.2.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,02	10,48	13,02	560,12	0,25 %
6.2.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	7,36	9,14	45,70	0,02 %
6.2.3	1168	ORSE	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2,00	9,35	11,61	23,22	0,01 %
6.2.4	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,90	7,33	43,98	0,02 %
6.2.5	1283	ORSE	Joelho de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	3,00	10,68	13,27	39,81	0,02 %
6.2.6	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	21,28	26,43	26,43	0,01 %
6.2.7	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	112,46	139,70	419,10	0,19 %
<b>7</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>413,88</b>	<b>0,19 %</b>
7.1	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	13,61	24,48	30,41	413,88	0,19 %
<b>8</b>			<b>ACESSÓRIOS DA PRAÇA</b>					<b>28.787,95</b>	<b>12,92 %</b>

LUIS HENRIQUE MORAES DE CARVALHO:10459474405

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE MORAES DE CARVALHO:10459474405  
 Dados: 2023.12.26 13:38:39-03'00'

LM Construções Locações e Serviços  
 Rua Projetada 1, quadra B, lote 08  
 Cep 55293-000 Garanhuns-PE

Digitally signed by ATYLA SOSTENES GUMARAES 08654525479  
 DN: cn=ATYLA SOSTENES GUMARAES 08654525479 c=BR o=ICP-Brasil ou=RFB e=CPF A1  
 Reason: I am the author of this document



8.1	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.068,31	1.327,05	5.308,20	2,38 %
8.2	8396	ORSE	Balizador em ferro fundido, tipo fradinho	un	35,00	540,05	670,85	23.479,75	10,53 %
<b>9</b>			<b>PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO E AÇO</b>					<b>8.530,02</b>	<b>3,83 %</b>
9.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_05/2017	m³	7,50	91,14	113,21	849,30	0,38 %
9.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,24	29,99	37,25	120,69	0,05 %
9.3	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,32	177,87	220,95	954,50	0,43 %
9.4	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	22,32	42,80	53,17	1.186,75	0,53 %
9.5	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,69	60,81	75,54	429,82	0,19 %
9.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00	12,52	15,55	1.368,40	0,61 %
9.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,00	10,82	13,44	416,64	0,19 %
9.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,00	16,65	20,68	41,36	0,02 %
9.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,00	13,44	16,70	564,50	0,26 %
9.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3/2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	3,61	449,80	558,74	2.018,17	0,91 %
9.11	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	9,38	48,05	59,69	559,89	0,25 %
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>844,07</b>	<b>0,38 %</b>
10.1	84078	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA SAO TOME 20X40CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2,52	269,64	334,95	844,07	0,38 %
<b>11</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>2.467,13</b>	<b>1,11 %</b>
11.1	C-064	Próprio	Copia da SINAPI (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	535,17	3,71	4,61	2.467,13	1,11 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>179.421,67</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>43.459,40</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>222.881,07</b>

duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos

LUIS HENRIQUE MORAES DE CARVALHO:10459474405

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE MORAES DE CARVALHO:10459474405  
Dados: 2023.12.26 13:38:39 -03'00'

LM Construções Locações e Serviços  
Rua Projetada I, quadra B, lote 08  
Cep 55293-000 Garanhuns-PE

Digitally signed by ATYLA SOSTENES  
GUIMARAES 08654525479  
DN: cn=ATYLA SOSTENES  
GUIMARAES 08654525479 c=BR  
o=ICP-Brasil ou=RFB e=CPF A1  
Reason: I am the author of this document