




CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 120.442,80
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 98,14	R\$ 58.884,00
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 6.155,88	R\$ 61.558,80
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 45.916,81
2.1	C01	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	R\$ 478,63	R\$ 14.358,90
2.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4.535,02	R\$ 0,44	R\$ 1.995,40
2.3	C02	Composição	LOCAÇÃO DE CONTAINERS - PARA ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M; PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO - 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M; PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M.	MÊS	10,00	R\$ 2.534,40	R\$ 25.344,00
2.4	C03	Composição	TRANSPORTE DE CONTAINER - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNXKM	74,10	R\$ 56,93	R\$ 4.218,51
3.0			LOTE 1 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO ALOISIO PINTO - LOTEAMENTO COLIBRI				R\$ 2.283.232,71
3.1			RUA PROJETADA 01				R\$ 141.411,18
3.1.1			DEMOLIÇÕES				R\$ 560,16
3.1.1.1	C04	Composição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,98	R\$ 26,70	R\$ 560,16
3.1.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 139.846,37
3.1.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.170,31	R\$ 2,55	R\$ 2.984,29
3.1.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	974,92	R\$ 90,76	R\$ 88.483,73
3.1.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.950,23	R\$ 2,36	R\$ 4.602,54
3.1.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	424,83	R\$ 57,62	R\$ 24.478,70
3.1.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,45	R\$ 61,27	R\$ 579,00
3.1.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	424,83	R\$ 37,22	R\$ 15.812,17
3.1.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,45	R\$ 46,94	R\$ 443,58
3.1.2.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	434,28	R\$ 5,67	R\$ 2.462,36
3.1.3			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.004,65
3.1.3.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.1.3.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 464,19	R\$ 464,19
3.1.3.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 279,70	R\$ 279,70
3.2			RUA PROJETADA 02				R\$ 179.354,20
3.2.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 177.644,07
3.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.504,87	R\$ 2,55	R\$ 3.837,41
3.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.272,12	R\$ 90,76	R\$ 115.457,61
3.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.544,75	R\$ 2,36	R\$ 6.005,61
3.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	491,32	R\$ 57,62	R\$ 28.309,85



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	26,00	R\$ 61,27	R\$ 1.593,02
3.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,32	R\$ 37,22	R\$ 18.286,93
3.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	26,00	R\$ 46,94	R\$ 1.220,44
3.2.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	517,32	R\$ 5,67	R\$ 2.933,20
3.2.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.710,13
3.2.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.2.2.2	C07	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 502,00	R\$ 502,00
3.2.2.3	C09	Composição	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 203,48	R\$ 203,48
3.2.2.4	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 464,19	R\$ 464,19
3.2.2.5	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 279,70	R\$ 279,70
3.3			RUA IVONE LEÃO				R\$ 176.278,25
3.3.1			DEMOLIÇÕES				R\$ 280,88
3.3.1.1	C04	Composição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,52	R\$ 26,70	R\$ 280,88
3.3.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 174.248,83
3.3.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.476,52	R\$ 2,55	R\$ 3.765,12
3.3.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.247,68	R\$ 90,76	R\$ 113.239,43
3.3.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.495,85	R\$ 2,36	R\$ 5.890,20
3.3.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	491,30	R\$ 57,62	R\$ 28.308,70
3.3.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,33	R\$ 61,27	R\$ 1.061,80
3.3.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	491,30	R\$ 37,22	R\$ 18.286,18
3.3.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	17,33	R\$ 46,94	R\$ 813,47
3.3.2.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	508,63	R\$ 5,67	R\$ 2.883,93
3.3.3			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.748,54
3.3.3.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.3.3.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
3.3.3.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
3.4			RUA PROJETADA 03				R\$ 193.660,32
3.4.1			DEMOLIÇÕES				R\$ 174,08



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.4.1.1	C04	Composição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	6,52	R\$ 26,70	R\$ 174,08
3.4.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 191.737,70
3.4.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.655,72	R\$ 2,55	R\$ 4.222,08
3.4.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.427,65	R\$ 90,76	R\$ 129.573,51
3.4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.855,87	R\$ 2,36	R\$ 6.739,85
3.4.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	488,09	R\$ 57,62	R\$ 28.123,74
3.4.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,83	R\$ 61,27	R\$ 1.153,71
3.4.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	488,09	R\$ 37,22	R\$ 18.166,70
3.4.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,83	R\$ 46,94	R\$ 883,88
3.4.2.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	506,92	R\$ 5,67	R\$ 2.874,23
3.4.3			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.748,54
3.4.3.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.4.3.2	C10	Composição	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
3.4.3.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
3.5			RUA PROJETADA 04				R\$ 176.300,25
3.5.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 174.551,71
3.5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.496,33	R\$ 2,55	R\$ 3.815,64
3.5.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.286,79	R\$ 90,76	R\$ 116.789,06
3.5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.574,09	R\$ 2,36	R\$ 6.074,85
3.5.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	468,52	R\$ 57,62	R\$ 26.996,12
3.5.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	17,43	R\$ 61,27	R\$ 1.067,93
3.5.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	445,79	R\$ 37,22	R\$ 16.592,30
3.5.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,81	R\$ 46,94	R\$ 460,48
3.5.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	485,95	R\$ 5,67	R\$ 2.755,33
3.5.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.748,54
3.5.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76




CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.5.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
3.5.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
3.6			RUA PROJETADA 05 (TRECHO)				R\$ 22.673,05
3.6.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 21.668,40
3.6.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	179,81	R\$ 2,55	R\$ 458,51
3.6.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	149,15	R\$ 90,76	R\$ 13.536,85
3.6.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	298,36	R\$ 2,36	R\$ 704,12
3.6.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	59,32	R\$ 57,62	R\$ 3.418,01
3.6.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	8,84	R\$ 61,27	R\$ 541,62
3.6.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	59,32	R\$ 37,22	R\$ 2.207,89
3.6.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8,84	R\$ 46,94	R\$ 414,94
3.6.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	68,16	R\$ 5,67	R\$ 386,46
3.6.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.004,65
3.6.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.6.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 464,19	R\$ 464,19
3.6.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 279,70	R\$ 279,70
3.7			RUA PROJETADA 06				R\$ 175.760,75
3.7.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 175.499,99
3.7.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.537,75	R\$ 2,55	R\$ 3.921,26
3.7.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.344,95	R\$ 90,76	R\$ 122.067,66
3.7.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.690,44	R\$ 2,36	R\$ 6.349,43
3.7.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	421,62	R\$ 57,62	R\$ 24.293,74
3.7.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,89	R\$ 61,27	R\$ 422,15
3.7.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	421,62	R\$ 37,22	R\$ 15.692,69
3.7.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,89	R\$ 46,94	R\$ 323,41
3.7.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	428,51	R\$ 5,67	R\$ 2.429,65

08/64



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023


VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.7.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 260,76
3.7.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.8			RUA PROJETADA 07				R\$ 29.422,32
3.8.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 27.673,78
3.8.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	234,82	R\$ 2,55	R\$ 598,79
3.8.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	200,47	R\$ 90,76	R\$ 18.194,65
3.8.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	401,01	R\$ 2,36	R\$ 946,38
3.8.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	57,58	R\$ 57,62	R\$ 3.317,75
3.8.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,85	R\$ 61,27	R\$ 1.154,93
3.8.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,58	R\$ 37,22	R\$ 2.143,12
3.8.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,85	R\$ 46,94	R\$ 884,81
3.8.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	76,43	R\$ 5,67	R\$ 433,35
3.8.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.748,54
3.8.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.8.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
3.8.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
3.9			RUA PROJETADA 08				R\$ 128.024,12
3.9.1			DEMOLIÇÕES				R\$ 126,02
3.9.1.1	C04	Composição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	4,72	R\$ 26,70	R\$ 126,02
3.9.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 123.174,00
3.9.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.047,08	R\$ 2,55	R\$ 2.670,05
3.9.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	891,95	R\$ 90,76	R\$ 80.953,38
3.9.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.784,23	R\$ 2,36	R\$ 4.210,78
3.9.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	294,75	R\$ 57,62	R\$ 16.983,49
3.9.2.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,18	R\$ 61,27	R\$ 3.074,52
3.9.2.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	294,75	R\$ 37,22	R\$ 10.970,59
3.9.2.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,18	R\$ 46,94	R\$ 2.355,44
3.9.2.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	344,93	R\$ 5,67	R\$ 1.955,75

09/164



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.9.3			SINALIZAÇÃO				R\$ 4.724,10
3.9.3.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.9.3.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$ 464,19	R\$ 2.785,14
3.9.3.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00	R\$ 279,70	R\$ 1.678,20
3.10			RUA PROJETADA 09				R\$ 72.617,85
3.10.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 71.613,20
3.10.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	614,27	R\$ 2,55	R\$ 1.566,38
3.10.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	526,16	R\$ 90,76	R\$ 47.754,28
3.10.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.052,52	R\$ 2,36	R\$ 2.483,94
3.10.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	186,51	R\$ 57,62	R\$ 10.746,70
3.10.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,33	R\$ 61,27	R\$ 571,64
3.10.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	186,51	R\$ 37,22	R\$ 6.941,90
3.10.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,33	R\$ 46,94	R\$ 437,95
3.10.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	195,84	R\$ 5,67	R\$ 1.110,41
3.10.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.004,65
3.10.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.10.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 464,19	R\$ 464,19
3.10.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 279,70	R\$ 279,70
3.11			RUA PERO VAZ DE CAMINHA				R\$ 208.396,97
3.11.1			DEMOLIÇÕES				R\$ 94,78
3.11.1.1	C04	Composição	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	3,55	R\$ 26,70	R\$ 94,78
3.11.2			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 207.335,95
3.11.2.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.792,60	R\$ 2,55	R\$ 4.571,13
3.11.2.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.545,51	R\$ 90,76	R\$ 140.270,48
3.11.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.091,64	R\$ 2,36	R\$ 7.296,27
3.11.2.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	549,18	R\$ 57,62	R\$ 31.643,75
3.11.2.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	549,18	R\$ 37,22	R\$ 20.440,47
3.11.2.6	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	549,18	R\$ 5,67	R\$ 3.113,85
3.11.3			SINALIZAÇÃO				R\$ 966,24



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.11.3.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
3.11.3.2	C07	Composição	SUORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 502,00	R\$ 502,00
3.11.3.3	C09	Composição	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1,00	R\$ 203,48	R\$ 203,48
3.12			DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 779.333,45
3.12.1			LOCAÇÃO				R\$ 3.140,35
3.12.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	702,54	R\$ 4,47	R\$ 3.140,35
3.12.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 248.246,48
3.12.2.1	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	5,64	R\$ 12,10	R\$ 68,24
3.12.2.2	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.066,91	R\$ 10,41	R\$ 21.516,53
3.12.2.3	102278	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	315,91	R\$ 9,37	R\$ 2.960,07
3.12.2.4	90087	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	13,32	R\$ 8,99	R\$ 119,74
3.12.2.5	101584	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	3.162,86	R\$ 47,35	R\$ 149.761,42
3.12.2.6	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	315,91	R\$ 61,63	R\$ 19.469,53
3.12.2.7	101581	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	13,32	R\$ 35,15	R\$ 468,19
3.12.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.539,00	R\$ 31,76	R\$ 48.878,64
3.12.2.9	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	862,78	R\$ 5,80	R\$ 5.004,12
3.12.3			BERÇO E CORPO DE TUBOS				R\$ 373.011,08
3.12.3.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	901,40	R\$ 5,32	R\$ 4.795,44
3.12.3.2	C12	Composição	COLCHÃO DE AREIA	M3	179,75	R\$ 152,61	R\$ 27.431,64
3.12.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.996,43	R\$ 2,36	R\$ 7.071,57
3.12.3.4	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,70	R\$ 159,37	R\$ 1.227,14
3.12.3.5	92220	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	28,74	R\$ 191,98	R\$ 5.517,50
3.12.3.6	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	246,24	R\$ 434,48	R\$ 106.986,35

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 11011163-0

11164



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.087.161/0001-43
 AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
 LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
3.12.3.7	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	419,86	R\$ 523,94	R\$ 219.981,44
3.12.4			BOCA DE LEÃO				R\$ 5.166,10
3.12.4.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,00	R\$ 5,32	R\$ 21,28
3.12.4.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,40	R\$ 123,20	R\$ 49,28
3.12.4.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,40	R\$ 557,82	R\$ 223,12
3.12.4.4	C13	Composição	ALVENARIA TJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	15,72	R\$ 187,91	R\$ 2.953,94
3.12.4.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	31,40	R\$ 4,14	R\$ 129,99
3.12.4.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	11,56	R\$ 22,96	R\$ 265,41
3.12.4.7	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 380,77	R\$ 1.523,08
3.12.5			CAIXAS				R\$ 83.927,72
3.12.5.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	88,00	R\$ 2,60	R\$ 228,80
3.12.5.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	13,20	R\$ 557,82	R\$ 7.363,22
3.12.5.3	C13	Composição	ALVENARIA TJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	205,01	R\$ 187,91	R\$ 38.523,42
3.12.5.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	400,94	R\$ 4,14	R\$ 1.659,89
3.12.5.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	171,25	R\$ 22,96	R\$ 3.931,90
3.12.5.6	C29	Composição	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	7,52	R\$ 2.424,47	R\$ 18.232,01
3.12.5.7	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	22,00	R\$ 635,84	R\$ 13.988,48
3.12.6			CALHAS				R\$ 58.999,56
3.12.6.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	54,00	R\$ 2,60	R\$ 140,40
3.12.6.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	2,02	R\$ 557,82	R\$ 1.126,79
3.12.6.3	C29	Composição	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	19,25	R\$ 2.424,47	R\$ 46.671,04
3.12.6.4	C15	Composição	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	38,08	R\$ 274,72	R\$ 10.461,33
3.12.7			DISSIPADOR				R\$ 7.442,16
3.12.7.1	C14	Composição	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	R\$ 3.721,08	R\$ 7.442,16
4.0	LOTE 2 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA						R\$ 1.001.343,17
4.1	RUA DR. MARCELO ANTONIO FERNANDES (TRECHO)						R\$ 126.906,63
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 123.773,29



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.087.161/0001-43
 AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
 LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.080,15	R\$ 2,55	R\$ 2.754,38
4.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	948,03	R\$ 90,76	R\$ 86.043,20
4.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.278,65	R\$ 2,36	R\$ 5.377,61
4.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	287,33	R\$ 57,62	R\$ 16.555,95
4.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6,31	R\$ 61,27	R\$ 386,61
4.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	287,33	R\$ 37,22	R\$ 10.694,42
4.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,31	R\$ 46,94	R\$ 296,19
4.1.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	293,64	R\$ 5,67	R\$ 1.664,93
4.1.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.133,34
4.1.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
4.1.2.2	C07	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
4.1.2.3	C08	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80
4.1.2.4	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
4.1.2.5	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
4.2			RUA AGILBERTO FERREIRA PINTO				R\$ 109.519,92
4.2.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 106.386,58
4.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	933,42	R\$ 2,55	R\$ 2.380,22
4.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	824,89	R\$ 90,76	R\$ 74.867,01
4.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.982,69	R\$ 2,36	R\$ 4.679,14
4.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	225,55	R\$ 57,62	R\$ 12.996,19
4.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,72	R\$ 61,27	R\$ 963,16
4.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	225,55	R\$ 37,22	R\$ 8.394,97
4.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	15,72	R\$ 46,94	R\$ 737,89
4.2.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	241,27	R\$ 5,67	R\$ 1.368,00
4.2.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.133,34

Gilson B. Duarte
 Engenheiro Civil
 RNP 182111163-0

13/64



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.087.161/0001-43
 AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
 LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.2.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
4.2.2.2	C07	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
4.2.2.3	C08	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80
4.2.2.4	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
4.2.2.5	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
4.3			RUA JOÃO DE SOUZA CAVALCANTE				R\$ 52.607,30
4.3.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 49.473,96
4.3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	428,27	R\$ 2,55	R\$ 1.092,08
4.3.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	374,51	R\$ 90,76	R\$ 33.990,52
4.3.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	900,17	R\$ 2,36	R\$ 2.124,40
4.3.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,69	R\$ 57,62	R\$ 5.801,75
4.3.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,85	R\$ 61,27	R\$ 1.154,93
4.3.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	100,69	R\$ 37,22	R\$ 3.747,68
4.3.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,85	R\$ 46,94	R\$ 884,81
4.3.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	119,54	R\$ 5,67	R\$ 677,79
4.3.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.133,34
4.3.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
4.3.2.2	C07	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
4.3.2.3	C08	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80
4.3.2.4	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
4.3.2.5	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
4.4			RUA PEDRO GOIS CAVALCANTE (TRECHO)				R\$ 95.314,50
4.4.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 92.181,16
4.4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	799,29	R\$ 2,55	R\$ 2.038,18
4.4.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	697,35	R\$ 90,76	R\$ 63.291,48
4.4.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.676,11	R\$ 2,36	R\$ 3.955,61

Gilson A. B. Duarte
 Engenheiro Civil
 RNP 182.1163-0

14164



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.4.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217,60	R\$ 57,62	R\$ 12.538,11
4.4.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,00	R\$ 61,27	R\$ 551,43
4.4.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	217,60	R\$ 37,22	R\$ 8.099,07
4.4.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,00	R\$ 46,94	R\$ 422,46
4.4.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	226,60	R\$ 5,67	R\$ 1.284,82
4.4.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.133,34
4.4.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
4.4.2.2	C07	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,40 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 502,00	R\$ 1.004,00
4.4.2.3	C08	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,40 M - PÉLICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 190,40	R\$ 380,80
4.4.2.4	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
4.4.2.5	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PÉLICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
4.5			RUA BOLÍVIA				R\$ 142.358,56
4.5.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 139.866,13
4.5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.192,87	R\$ 2,55	R\$ 3.041,81
4.5.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.023,80	R\$ 90,76	R\$ 92.920,08
4.5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.428,86	R\$ 2,36	R\$ 5.732,10
4.5.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	346,10	R\$ 57,62	R\$ 19.942,28
4.5.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,73	R\$ 61,27	R\$ 1.821,55
4.5.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,10	R\$ 37,22	R\$ 12.881,84
4.5.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	29,73	R\$ 46,94	R\$ 1.395,52
4.5.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	375,83	R\$ 5,67	R\$ 2.130,95
4.5.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 2.492,43
4.5.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
4.5.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 464,19	R\$ 1.392,57
4.5.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PÉLICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 279,70	R\$ 839,10
4.6			RUA DANILO RAFAEL SOARES MARQUES				R\$ 255.913,21

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 18210163-0

15/64



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.087.161/0001-43
 AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
 LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.6.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 253.420,78
4.6.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.165,20	R\$ 2,55	R\$ 5.521,26
4.6.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.859,09	R\$ 90,76	R\$ 168.731,00
4.6.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.410,51	R\$ 2,36	R\$ 10.408,80
4.6.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	652,18	R\$ 57,62	R\$ 37.578,61
4.6.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	28,18	R\$ 61,27	R\$ 1.726,58
4.6.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	652,18	R\$ 37,22	R\$ 24.274,13
4.6.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28,18	R\$ 46,94	R\$ 1.322,76
4.6.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	680,36	R\$ 5,67	R\$ 3.857,64
4.6.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 2.492,43
4.6.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
4.6.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 464,19	R\$ 1.392,57
4.6.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	3,00	R\$ 279,70	R\$ 839,10
4.7			DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 218.068,18
4.7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÃO				R\$ 4.913,92
4.7.1.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	179,80	R\$ 4,47	R\$ 803,70
4.7.1.2	C16	Composição	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	14,02	R\$ 10,96	R\$ 153,65
4.7.1.3	C17	Composição	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	1,09	R\$ 267,08	R\$ 291,11
4.7.1.4	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	77,90	R\$ 18,73	R\$ 1.459,06
4.7.1.5	C18	Composição	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	2,20	R\$ 17,25	R\$ 37,95
4.7.1.6	C19	Composição	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=0,60M, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	33,72	R\$ 54,81	R\$ 1.848,19
4.7.1.7	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,58	R\$ 89,46	R\$ 320,26
4.7.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 64.783,79
4.7.2.1	90084	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	544,89	R\$ 10,41	R\$ 5.672,30
4.7.2.2	101584	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	898,96	R\$ 47,35	R\$ 42.565,75
4.7.2.3	101585	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	67,63	R\$ 61,63	R\$ 4.168,03
4.7.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	355,06	R\$ 31,76	R\$ 11.276,70
4.7.2.5	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	189,83	R\$ 5,80	R\$ 1.101,01
4.7.3			BERÇO E CORPO DE TUBOS				R\$ 64.257,04

Gilson A. B. Duarte
 Engenheiro Civil
 RNP 18011163-0

16/04



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.


CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.7.3.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	178,78	R\$ 5,32	R\$ 951,10
4.7.3.2	C12	Composição	COLCHÃO DE AREIA	M3	25,01	R\$ 152,61	R\$ 3.816,77
4.7.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	497,19	R\$ 2,36	R\$ 1.173,36
4.7.3.4	94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	26,79	R\$ 290,56	R\$ 7.784,10
4.7.3.5	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,31	R\$ 159,37	R\$ 1.961,84
4.7.3.6	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	80,61	R\$ 278,65	R\$ 22.461,97
4.7.3.7	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,09	R\$ 434,48	R\$ 26.107,90
4.7.4			BOCA DE LEÃO				R\$ 19.600,85
4.7.4.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,19	R\$ 5,32	R\$ 128,69
4.7.4.2	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,41	R\$ 123,20	R\$ 296,91
4.7.4.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	2,41	R\$ 557,82	R\$ 1.344,34
4.7.4.4	C13	Composição	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	62,24	R\$ 187,91	R\$ 11.695,51
4.7.4.5	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	124,30	R\$ 4,14	R\$ 514,60
4.7.4.6	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	45,80	R\$ 22,96	R\$ 1.051,56
4.7.4.7	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 380,77	R\$ 4.569,24
4.7.5			CAIXAS				R\$ 31.177,43
4.7.5.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	34,44	R\$ 2,60	R\$ 89,54
4.7.5.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	5,88	R\$ 557,82	R\$ 3.279,98
4.7.5.3	C13	Composição	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM	M2	75,04	R\$ 187,91	R\$ 14.100,76
4.7.5.4	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	150,11	R\$ 4,14	R\$ 621,45
4.7.5.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	62,94	R\$ 22,96	R\$ 1.445,10
4.7.5.6	C29	Composição	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,49	R\$ 2.424,47	R\$ 8.461,40



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
4.7.5.7	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 635,84	R\$ 3.179,20
4.7.6			CALHAS				R\$ 33.335,15
4.7.6.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,69	R\$ 2,60	R\$ 56,39
4.7.6.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,08	R\$ 557,82	R\$ 602,44
4.7.6.3	C29	Composição	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,02	R\$ 2.424,47	R\$ 26.717,65
4.7.6.4	C15	Composição	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	21,69	R\$ 274,72	R\$ 5.958,67
4.8			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 654,87
4.8.1	101817	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	14,02	R\$ 46,71	R\$ 654,87
5.0			LOTE 3 - DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERIANO MORAES FILHO				R\$ 128.438,53
5.1			RUA ALBERTO NEPOMUCENO				R\$ 128.438,53
5.1.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 126.689,99
5.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.070,75	R\$ 2,55	R\$ 2.730,41
5.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	890,10	R\$ 90,76	R\$ 80.785,47
5.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.122,59	R\$ 2,36	R\$ 2.649,31
5.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,95	R\$ 57,62	R\$ 22.411,29
5.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	12,57	R\$ 61,27	R\$ 770,16
5.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	388,95	R\$ 37,22	R\$ 14.476,71
5.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,57	R\$ 46,94	R\$ 590,03
5.1.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	401,52	R\$ 5,67	R\$ 2.276,61
5.1.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.748,54
5.1.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
5.1.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
5.1.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
6.0			LOTE 4 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO FRANCISCO SIMÃO DOS SANTOS FIGUEIRA (COHAB II)				R\$ 1.062.355,39
6.1			RUA JOVELINA MARIA DE MORAES				R\$ 489.462,39
6.1.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 487.713,85
6.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.171,22	R\$ 2,55	R\$ 10.636,61
6.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.621,78	R\$ 90,76	R\$ 328.712,75
6.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.947,15	R\$ 2,36	R\$ 30.555,27

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 162011163-0



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023

DATA: 21/03/2023

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS*	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
6.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.097,12	R\$ 57,62	R\$ 63.216,05
6.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	66,19	R\$ 61,27	R\$ 4.055,46
6.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.097,12	R\$ 37,22	R\$ 40.834,80
6.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	66,19	R\$ 46,94	R\$ 3.106,95
6.1.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	1.163,31	R\$ 5,67	R\$ 6.595,96
6.1.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 1.748,54
6.1.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
6.1.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 464,19	R\$ 928,38
6.1.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	R\$ 279,70	R\$ 559,40
6.2			RUA PROJETADA 01				R\$ 16.674,85
6.2.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 16.674,85
6.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	144,49	R\$ 2,55	R\$ 368,44
6.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	122,98	R\$ 90,76	R\$ 11.161,66
6.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	439,62	R\$ 2,36	R\$ 1.037,50
6.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,18	R\$ 57,62	R\$ 1.738,97
6.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9,43	R\$ 61,27	R\$ 577,77
6.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30,18	R\$ 37,22	R\$ 1.123,29
6.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	9,43	R\$ 46,94	R\$ 442,64
6.2.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	39,61	R\$ 5,67	R\$ 224,58
6.3			DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 556.218,15
6.3.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	638,84	R\$ 4,47	R\$ 2.855,61
6.3.2	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	59,97	R\$ 46,42	R\$ 2.783,80
6.3.3	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.435,40	R\$ 12,10	R\$ 17.368,34
6.3.4	C20	Composição	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	1.004,04	R\$ 5,57	R\$ 5.592,50
6.3.5	C12	Composição	COLCHÃO DE AREIA	M3	184,66	R\$ 152,61	R\$ 28.180,96
6.3.6	95425	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.501,02	R\$ 2,12	R\$ 11.662,16



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 12.087.161/0001-43
 AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
6.3.7	C21	Composição	BOCA DE LOBO DUPLA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M	UN	14,00	R\$ 3.632,41	R\$ 50.853,74
6.3.8	C15	Composição	GRELHA DE TUBO EM FERRO GALVANIZADO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	16,32	R\$ 274,72	R\$ 4.483,43
6.3.9	C22	Composição	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.40 X 1.40 X 1.60M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600	UN	18,00	R\$ 4.094,95	R\$ 73.709,10
6.3.10	C23	Composição	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	1,00	R\$ 4.908,18	R\$ 4.908,18
6.3.11	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	31,71	R\$ 159,37	R\$ 5.053,62
6.3.12	92226	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	607,13	R\$ 523,94	R\$ 318.099,69
6.3.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	847,22	R\$ 31,76	R\$ 26.907,70
6.3.14	100980	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	648,16	R\$ 5,80	R\$ 3.759,32
7.0	LOTE 5 - RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DOM HELDER CÂMARA (COHAB III)						R\$ 599.391,90
7.1	RUA JOSÉ SILVESTRE NETO						R\$ 148.337,88
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 145.101,56
7.1.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.264,89	R\$ 2,55	R\$ 3.225,46
7.1.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.098,09	R\$ 90,76	R\$ 99.662,64
7.1.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.989,71	R\$ 2,36	R\$ 4.695,71
7.1.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	351,86	R\$ 57,62	R\$ 20.274,17
7.1.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,90	R\$ 61,27	R\$ 1.158,00
7.1.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	351,86	R\$ 37,22	R\$ 13.096,22
7.1.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,90	R\$ 46,94	R\$ 887,16
7.1.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	370,76	R\$ 5,67	R\$ 2.102,20
7.1.2	SINALIZAÇÃO						R\$ 3.236,32
7.1.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
7.1.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76
7.1.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80
7.2	RUA VEREADOR DE ANDRÁDE MELO						R\$ 153.327,29
7.2.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 150.090,97
7.2.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.319,03	R\$ 2,55	R\$ 3.363,52
7.2.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.154,52	R\$ 90,76	R\$ 104.784,23

Gilson A. B. Duarte
 Engenheiro Civil
 RNP 18901163-0



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023



VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
7.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.091,98	R\$ 2,36	R\$ 4.937,07
7.2.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	346,77	R\$ 57,62	R\$ 19.980,88
7.2.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,90	R\$ 61,27	R\$ 1.158,00
7.2.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	346,77	R\$ 37,22	R\$ 12.906,77
7.2.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,90	R\$ 46,94	R\$ 887,16
7.2.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	365,67	R\$ 5,67	R\$ 2.073,34
7.2.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.236,32
7.2.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
7.2.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76
7.2.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80
7.3			RUA JOÃO HENRIQUE DE ARAÚJO				R\$ 158.297,50
7.3.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 155.061,18
7.3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.360,54	R\$ 2,55	R\$ 3.469,37
7.3.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.190,20	R\$ 90,76	R\$ 108.022,55
7.3.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.156,62	R\$ 2,36	R\$ 5.089,62
7.3.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	347,29	R\$ 57,62	R\$ 20.010,84
7.3.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	31,38	R\$ 61,27	R\$ 1.922,65
7.3.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	347,29	R\$ 37,22	R\$ 12.926,13
7.3.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	31,38	R\$ 46,94	R\$ 1.472,97
7.3.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	378,67	R\$ 5,67	R\$ 2.147,05
7.3.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.236,32
7.3.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
7.3.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76
7.3.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80
7.4			RUA VALDEMAR JOSÉ DOS SANTOS				R\$ 139.429,23
7.4.1			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 136.192,91
7.4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.170,13	R\$ 2,55	R\$ 2.983,83

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 182.0163-0

21/04



CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 12.087.161/0001-43
AV. MÁRIO MELO, S/N, TABATINGA- IGARASSU/PE, CEP 53.605.405



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/PE.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023
LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

DATA: 21/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO COM BDI (R\$)	TOTAL
7.4.1.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.001,34	R\$ 90,76	R\$ 90.881,61
7.4.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.814,42	R\$ 2,36	R\$ 4.282,03
7.4.1.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	350,04	R\$ 57,62	R\$ 20.169,30
7.4.1.5	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	25,14	R\$ 61,27	R\$ 1.540,32
7.4.1.6	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	350,04	R\$ 37,22	R\$ 13.028,48
7.4.1.7	94288	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	25,14	R\$ 46,94	R\$ 1.180,07
7.4.1.8	C05	Composição	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	375,18	R\$ 5,67	R\$ 2.127,27
7.4.2			SINALIZAÇÃO				R\$ 3.236,32
7.4.2.1	C06	Composição	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	R\$ 130,38	R\$ 260,76
7.4.2.2	C10	Composição	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 464,19	R\$ 1.856,76
7.4.2.3	C11	Composição	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 279,70	R\$ 1.118,80
TOTAL GERAL:						R\$ 5.743.421,83	

12.087.161/0001-43

CASSIANO FERNANDE DE LIRA
CONSTRUTORA EIRELI

AV MARIO MELO, S/N - TABATINGA
CEP: 53.605-405
IGARASSU-PE

Gilson A. B. Duarte
Engenheiro Civil
RNP 10111163-0

22164